

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-08-28	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 1	profese: DOPRAVNÍ
název změny: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku mezi šachtami DŠ4-DŠ7		strana č.:	počet stran:

popis:

Dle požadavku investora je navrženo provedení přípravy na připojení odvodnění pozemku p.č. 3119/2 (pan Pešan).

Projektant hydrologickým výpočtem posoudil při zvýšení uvažované odvodňované plochy o 1200m² (uvažovaná maximální plocha vozovek na pozemku pana Pešana), nutnost zvětšení dimenze potrubí (a šachtová dna) dešťové kanalizace na DN 300, v úseku mezi šachtami DŠ4 – DŠ7.

změna příloh č:	SO 201 – Podélný profil dešťové kanalizace
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne: 28.8.2014

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET [m]
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

KANALIZAČNÍ ŘÁD K1

DN 250

1:1000/100

KŘÍŽENÍ VODOVODU

UPRAVENÝ TERÉN

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]

SKLON[promile]–DÉLKA[m]

ULOŽENÍ



TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

ZADÁVACÍ LIST

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4	HIP : Ing. Josef STANKO		
	VYPRACOVAL : Ing. Jan BENES		
	PROFESE: komunikace		
	ZAK. ČÍSLO : 6397-6		
INVESTOR: Město Týnec n. S.	LOKALITA: Týnec n. Sázavou	DATUM : 08/2014	MĚŘITKO: 1:1000/100
K Náklí 404, 257 41			
OBSAH : SO 201 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE		ČÍSLO PŘÍLOHY: ZL1	ČÍSLO PARE:
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE			

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-09-05	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 2	profese: DOPRAVNÍ
název změny: Doplnění výkresu ochranného zábradlí ve staničení 0-0,0315		strana č.:	počet stran:

popis:

Původní vzrostlá zeleň, která sloužila jako zábradlí byla v rámci sadových úprav provedených v oblasti během projednávání stavebního povolení odstraněna, proto bylo nezbytné doplnění ochranného zábradlí


V rámci dodavatelské dokumentace je doplněn výkres pohledu na ochranné zábradlí a půdorysné osazení ve vzorovém příčném řezu. Zábradlí bylo zároveň doplněno do výkazu výměr.

změna příloh č:	Doplnění nového výkresu ochranného zábradlí
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš


	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne: 9.5.2014


OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ



PŮDORYS ZÁKLADU



ŘEZ ZÁKLADEM




TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

ZADÁVACÍ LIST

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4		HIP : Ing. Josef STANKO	
		VYPRACOVAL : Ing. Jan BENĚŠ	
		PROFESE: komunikace	
		ZAK. ČÍSLO : 6397-6	
INVESTOR: Město Týnec n. S. K Náklí 404, 257 41	LOKALITA: Týnec n. Sázavou	DATUM : 09/2014	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH : SO 101 – CYKLOSTEZKA V km 0–0,6 OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY: ZL2	ČÍSLO PŘE:

VZOROVÝ ŘEZ 1:50
ŘEZ H-H'



ZAČÁTEK ÚSEKU JÍLOV

0.0

in
S₀ = 0.00

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
VÝŠKY 1,10m, DL.13,45m

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
VÝŠKY 1,10m, DL.16,5m

R=11,0m

R=11,5m
O ODPADKOVÉHO
+Y
OSTEZKY

R=9,0m

chodník (bet.zámk.dl.9,0m)

výška obrubníku 13cm

PARKOVIŠTĚ (asf. vozovka)

A31b

A31b

ul. Jílovská

3080/100

3089/31

3086

249

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Týnská cyklostezka

Objekt: VRN

Cenová soustava URS 2014/I

UZNATELNÉ NÁKLADY

Datum: 5.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

ZL2 **celkem** **Kč** **#REF!**
ochranné zábradlí v km 0-0,0315 **0,00**

1		Osazení oc.zábradlí do betonového základu	m	51,10		0,00
2		Betonový základ rozměr 0,3x0,3x0,5m, beton B20	m3	0,70		0,00
3		Bednění základů	m2	6,75		0,00
4		Montáž ocelového zábradlí z trubek do hmotnosti 20 kg	m	51,10		0,00
5		<i>trubka ocelová bezešvá, kruhová průměr 50mm, tl. 2mm</i>	<i>m</i>	<i>51,10</i>		<i>0,00</i>
6		Nátěr syntetické OK, barva tmavě zelená přímo na kov 1Z+2E	m2	7,20		0,00
7		Výkop jam pro základ	m3	0,70		0,00
8		Odvoz přebytečné zeminy na skládku a skládkovné	m3	0,70		0,00

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-09-18	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 3	profese: DOPRAVNÍ
název změny: Odvodnění pozemku p.č. 3119/2		strana č.:	počet stran:

popis:

Dle požadavku investora je do projektu navrženo odvodnění stávajícího pozemku p.č. 3119/2 od navrhované dešťové kanalizace.

Stávající vodoteč na p.č. 3119/2 (ve vzdálenosti cca 52m) bude vedena

otevřeným zatravněným odvodňovacím příkopem podél pozemku p.č. 3119/3 směrem k navrhované cyklostezce.

Od místa, kde bude mít otevřený příkop hloubku 0,75m bude provedeno zatrubnění v délce 34,55m do nové betonové šachty dešťové kanalizace osazené na navrhovaném kanalizačním řadu.

Na zatrubněné části na pozemku 3119/2 bude osazena jedna betonová lomová kanalizační šachta.


Nátok do zatrubněné části bude realizován betonovým čelem propustku s vývěřím a ocelovým česlem (dle podélného řezu odvodněním).

změna příloh č:	Odvodnění pozemku p.č. 3119/2
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne:	18.5.2014
--------------	-----------

PODÉLNÝ ŘEZ ODVODNĚNÍM NA p.č. 3119/2



- PŮVODNÍ TERÉN
- DNO NAVRHOVANÉHO PŘÍKOPU
- PROPUSTEK

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY
ZADÁVACÍ LIST

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4		HIP : Ing. Josef STANKO VYPRACOVAL : Ing. Jan BENEŠ PROFESE: komunikace ZAK. ČÍSLO : 6843-6	
INVESTOR: Město Týnec n. S. K Náklí 404, 257 41	LOKALITA: Týnec n. Sázavou	DATUM : 09/2014	MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH : SO 101 – CYKLOSTEZKA V km 0–0,6 PODÉLNÝ ŘEZ ODVODNĚNÍM NA p.č. 3119/2		ČÍSLO PŘÍLOHY: ZL3	ČÍSLO PÁRE:

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-09-18	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 4	profese: DOPRAVNÍ
název změny: Změna polohy osazení stožáru VO a osazení navrženého svislého dopravního značení		strana č.:	počet stran:

popis:

V rámci ponechání co největšího průjezdného profilu navrhované cyklostezky je navrženo osazení navrhovaných stožárů VO těsně za

sadovou obrubu navrhované cyklostezky. V místě kde jsou opěrné palisádové zídky, bude stožár VO osazen v linii opěrné zídky (vynechání jednoho prvku palisády). Viz vzorové příčné řezy ve výkresové části dokumentace.


Zároveň je navrženo osazení svislého dopravního značení C8a, C8b na jeden sloupek osazený těsně za sadovou obrubu cyklostezky, tedy podél severní části cyklostezky.

Tabule dopravní značky budou výškově mírně odsazeny o cca 5-10cm, vzhledem k nutnosti upnutí objímkou – viz. technický list výrobce na konci tohoto zadávacího listu.

změna příloh č:	Změna polohy osazení stožáru VO a osazení navrženého svislého DZ
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne:	18.9.2014
--------------	-----------



TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY


ZADÁVACÍ LIST

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4		HIP : Ing. Josef STANKO	
		VYPRACOVAL : Ing. Jan BENEŠ	
		PROFESE: komunikace	
		ZAK. ČÍSLO : 6843-6	
INVESTOR: Město Týnec n. S. K Náklí 404, 257 41		LOKALITA: Týnec n. Sázavou	
DATUM : 09/2014		MĚRÍTKO: 1:100	
OBSAH : SO 101 – CYKLOSTEZKA V km 0–0,6 SITUACE ULOŽENÍ STOŽÁRU VO A SLOUPKU DZ		ČÍSLO PŘÍLOHY: ZL4	
		ČÍSLO PARÉ:	


TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY
ZADÁVACÍ LIST

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4				
	HIP : Ing. Josef STANKO			
	VYPRACOVAL : Ing. Jan BENES			
	PROFESE: komunikace			
ZAK. CÍSLO : 6843-6				
INVESTOR: Město Týnec n. S. LOKALITA: Týnec n. Sázavou K Náklí 404, 257 41			DATUM : 09/2014	MÉRITKO: 1:100
OBSAH : SO 101 – CYKLOSTEZKA V km 0-0,6 VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ STOŘÁRU VO			ČÍSLO PŘÍLOHY: ZL4	ČÍSLO PARE:


VZOROVÝ ŘEZ STEZKOU PRO CHODCE A CYKLISTY 1:50
ŘEZ B-B'
VĚTEV 1 – km 0,633




VZOROVÝ ŘEZ CYKLOSTEZKOU 1:50
ŘEZ C-C' – žkm 10,946, staničení chodníku km 0,750
SOUBĚH STAVEB OD ŽKM 10,809 DO ŽKM 11,221




VZOROVÝ ŘEZ STEZKOU PRO CHODCE A CYKLISTY 1:50
ŘEZ G-G'
VĚTEV 1 – km 0,850



VZOROVÝ ŘEZ STEZKOU PRO CHODCE A CYKLISTY 1:50
ŘEZ E-E'
VĚTEV 1 – km 0,900






O firmě Produkty Projekce Kontrola Normy Novinky Reference Objednávky Kontakty



TYP R - ZNAČKY ZTUŽENÝ RÁMEČKEM



Štít značky tvoří ocelový plech s povrchovou ochranou zinkem a obvodový rámeček z taženého hliníkového profilu. Obvodový rámeček zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalů.



Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně štítu připevněn pomocí návarových šroubů C hliníkový profil, nebo je možné objímku uchytit pomocí svorek přímo za rámeček.

PROGRAM: Inovace
 PROJEKT: Výroba a montáž linie pro proměnné dopravní značky
 TERMÍN REALIZACE: květen 2009 - červen 2010
 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

ZNAČKY PRAHA

EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

PROGRAM: ICT v podnicích
 PROJEKT: ICT
 TERMÍN REALIZACE: květen 2010 - červen 2011
 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

ZNAČKY PRAHA

EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

PROGRAM: Inovace
 PROJEKT: Vývoj nových produktů a inovace výrobních postupů
 TERMÍN REALIZACE: listopad 2010 - prosinec 2012
 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

ZNAČKY PRAHA

EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Značky Praha s. r. o.
 Černý Vůl č. p. 90, 252 62 Statenice
 tel.: +420 220 199 311, fax: +420 220 970 050
 e-mail: info@znacky-praha.cz
 internet: www.znacky-praha.cz

© copyright 2010 Značky Praha s.r.o.

TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-09-23	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 5	profese: DOPRAVNÍ
název změny: Úprava tvaru a zpevnění stávajícího odvodňovacího otevřeného příkopu na p.č. 3119/24		strana č.:	počet stran:

popis:

V rámci stavby bude upraven tvar stávajícího otevřeného odvodňovacího příkopu na p.č. 3119/24.

Příkop bude hloubky 0,5-0,7m dle skutečných výšek upraveného terénu na pozemku.

Příkop bude obložen žulovou kostkou 100/100 do betonového lože tl. 150mm. Spárování bude provedeno cementovou maltou.


Detail viz příloha výkresové části (vzorový řez).

změna příloh č:	Úprava tvaru a zpevnění stávajícího odvodňovacího otevřeného příkopu.
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne:	23.9.2014
--------------	-----------

VZOROVÝ ŘEZ OTEVŘENÝM ODVODŇOVACÍM PŘÍKOPEM 1:50



TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání:	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.:	profese:
2014-10-13		6	DOPRAVNÍ

název změny:

strana č.:

počet stran:

**Úprava tvarů míst pro přecházení v úseku km 0,650-0,950.
Změna dopravního režimu v úseku km 0,600-1,000 ze Stezky pro cyklisty
na Stezku pro chodce a cyklisty.
Překlopení příčného sklonu chodníku v km 0,260-0,420.**

popis:

Na základě nového požadavku investora využít cyklostezku pro smíšený provoz pěších a cyklistů jsou navrženy úpravy pro Stezku pro chodce a cyklisty.

Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy stavby se povedlo získat souhlasy vlastníků pozemků přilehlých ke křižovatkám v úseku od km 0,6 do konce úseku, bylo možné v těchto křižovatkách zřídit bezpečná místa pro přecházení pěších v maximální délce 7,0m. Viz příložené detaily – příloha číslo č.5.

Tyto úpravy umožňují přístup pěších na celou délku navrhovaného úseku a provedení celé navrhované trasy v režimu se smíšeným provozem. V úseku od km 0,6 do konce úseku je navržena změna svislého dopravního značení C8a, C8b (Stezka pro cyklisty, Konec stezky pro cyklisty) na C9a, C9b (Stezka pro chodce a cyklisty, Konec stezky pro chodce a cyklisty).

V úseku km 0,260-0,420 je terén skloněn od silnice II/106 tak, že vzniká velká terénní úprava. Je navrženo otočení příčného sklonu navrhované stezky pro chodce a cyklisty. Tím dojde přesunutí slepecké vodící linie (převýšené obruby s nášlapem 60mm) na protější stranu. Zároveň jsou adekvátně upraveny signální pásy v křižovatkách, aby dobíhali vždy ke slepecké vodící linii.

změna příloh č:	Situace od km 0,350 do km 0,700 – příloha č. 3 Situace od km 0,700 do km 1,015 – příloha č. 4
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne:	13.10.2014
--------------	------------

BEZ NA

km 0,670 (p.č.311)

bet. čelo propustu

dosažené dno roury

název bodu	
1	73
2	73
3	73
4	73

2f

bet. celo p. 1

- dne rojstva propustu: 7 1

ODSTRANĚNÍ STÁVA
PATNÍKŮ, 3ks

v beton.
skuži

DL 12,0m
x m 0,690 000

DETAIL ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY V km 0,760, ul. K Lesíku, p.č.3119/12

DŠ5
M:272,36
DNO:269,69

název bodu	souřadnice X	souřadnice Y
19	735226.017	1072057.042
20	735227.568	1072054.812
21	735228.153	1072052.160
22	735228.144	1072051.608
23	735227.971	1072050.275
24	735227.470	1072049.033
25	735225.540	1072046.650
26	735225.943	1072050.562
27	735225.993	1072053.269
28	735224.625	1072055.604
29	735238.711	1072044.569
30	735235.261	1072046.101
31	735231.729	1072044.769
32	735227.650	1072039.740
33	735233.147	1072043.350
34	735235.250	1072044.100
35	735237.290	1072043.190

RUŠENÝ PROPUSTEK

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA PRO KABELY VO
DL. 12,5m
km 0,760 000

R=5,0m


18.20

R=7,0m

SNÍŽENÁ OBRUBA, NÁŠLAP 20mm, dl. 3,0m

3119/23


název bodu	souřadnice X	souřadnice Y
36	735306.690	1071969.387
37	735307.700	1071966.837
38	735306.832	1071964.236
39	735306.451	1071963.758
40	735303.079	1071959.522
41	735301.875	1071957.900
42	735300.783	1071956.201
43	735300.580	1071955.860
44	735305.114	1071965.289
45	735305.267	1071965.482
46	735305.701	1071966.782
47	735305.196	1071968.057
48	735316.558	1071958.069
49	735312.670	1071959.820
50	735310.403	1071959.232
51	735308.845	1071957.934
52	735307.882	1071956.725
53	735306.812	1071955.295
54	735305.829	1071953.805
55	735305.450	1071953.190
56	735311.778	1071957.656
57	735313.604	1071957.656
58	735315.038	1071956.770




DŠ1
M:273,44
DNO:271,13

DETAIL ÚPRAVY KŘIŽOVATKY V km 0,940, ul. Chrástecká, p.č.3119/1


název bodu	souřadnice X	souřadnice Y
59	735349.207	1071919.797
60	735350.560	1071916.385
61	735349.659	1071912.746
62	735348.280	1071910.480
63	735348.252	1071914.359
64	735348.535	1071916.509
65	735347.699	1071918.510
66	735360.027	1071907.490
67	735357.435	1071909.029
68	735354.429	1071908.804
69	735353.440	1071908.408
70	735354.832	1071906.811
71	735356.870	1071906.967
72	735358.458	1071905.892



DETAIL SLEPECKÝCH ÚPRAV V km 0,260



DETAIL SLEPECKÝCH ÚPRAV V km 0,420



TÝNEC NAD SÁZAVOU – STEZKA PRO CYKLISTY

datum vydání: 2014-11-05	ZADÁVACÍ LIST	změnový list č.: 7	profese: DOPRAVNÍ
---------------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------

název změny:

strana č.:

počet stran:

**Oprava stávajícího parkoviště podél cyklostezky v km 0,138-0,152.
Vytvoření bezbariérového přístupu pro stávající vyhrazené parkovací
stání pro vozíčkáře.**

popis:

Na základě požadavku investora na opravu stávajícího parkoviště mezi silnicí II/106 a navrhovanou cyklostezkou je navrženo provedení opravy povrchu stávajícího parkoviště vydlážděním zámkovou dlažbou.

Pozemky na kterých je provedena oprava (3080/126 a 3080/163) jsou ve vlastnictví Města Týnec nad Sázavou a byly uvedeny jak v územním řízení tak ve stavebním povolení.

Zároveň bude proveden bezbariérový přístup ke stávajícímu invalidnímu stání (podél východní strany parkovacího stání).

Stávající svislé dopravní značení bude posunuto o cca 0,4m do nové polohy. Vodovné dopravní značení V10f bude provedeno bílou barvou plastem za studena, značení V10b bude provedeno kostkou dlažby jiné barvy než plocha parkoviště.

Před sousedním parkovacím stáním vedle invalidního stání bude proveda stavební úprava obruby pro možnost manipulačního příjezdu ke stávajícím bytovým domům (na základě požadavků obyvatel domu). Nájezd je navrže ve dvou variatnách. Ve variantě jedna je nájezd šířky 3,5m tvořen třemi schodišťovými stupni z betonových obrub 100/250/1000mm a nášlapem každé obruby 40mm. V druhé variantě je použit nájezdový obrubník CSB KO-nájezdový, který přes obrubník KO-přechodový plynule navazuje na převýšené silniční obruby (viz vzorový příčný řez I-I' a technické listy výrobce obruby CSB.

Tato drobná změna bude zapsána do 6.11. do stavebního deníku zástupcem silničního a správního úřadu – ing. Jiráňovou.

změna příloh č:	Situace od km 0 do km 0,6 – příloha č. 2 Nový vzorový příčný řez I-I'
změnu vyžádal:	investor
změnu provedl:	Lucida, Ing. Jan Beneš

	jméno	podpis
investor :	Město Týnec nad Sázavou	
GD :	DIOSTAV s.r.o.	
projektant :	Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Beneš	

předáno dne:	5.11.2014
--------------	-----------


12/

$$3080 / 163$$

PŘELOŽENÍ SVISLÉHO DZ IP12
 DO NOVÉ POLOHY

30800 / 126

VZOROVÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM 1:50
ŘEZ I-I'
VĚTEV 1 – km 0,143
VARIANTA 1



VZOROVÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM 1:50
ŘEZ I-I'
VĚTEV 1 – km 0,143
VARIANTA 2

