

Dodatek smlouvy o dílo č. 2 (dále dodatek č. 2 SoD)

Číslo objednavatele:.....

Číslo zhotovitele: 100000106759

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Květa Halanová, starostka města

00241326

CZ 00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica

b) smluvních:

Hana Vocetková, Jiří Zápál

c) TDI

Petr Špaček (Vejvoda s.r.o.)

Telefon :

+420 241 021 909

E-mail :

radnice@jilove.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ

Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB

č.ú.: 70092-2917111/0710

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Sídlo:

Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15904

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

Zastoupená na základě Pověření P/3852/2014:

Milanem Pavlíkem, oblastním manažerem Středočeské oblasti

Ing. Vladimírem Řípou, projektovým manažerem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Milan Pavlík, Ing. Jaroslav Svoboda - stavbyvedoucí

b) smluvních:

Milan Pavlík, oblastní manažer Středočeské oblasti

Telefon:

737 257 445, 737 257 449

E-mail:

milan.pavlik@skanska.cz, vladimir.ripa@skanska.cz,

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc,
č.ú. 2038057204 / 2600

II. Preambule

II.1. Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 SoD ke smlouvě o dílo uzavřené 17.02.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2015 mezi smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku č.2 SoD je skutečnost, že byly při stavbě odhaleny „objektivně nepředvídatelné okolnosti“ – které si vynutily zmenšení rozsahu prací.

III. Předmět dodatku č. 2 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 SoD je úprava článku IV. Cena díla, bod 1, Smlouvy uzavřené dne 17.02.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2015, který se mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	12.675.098,- Kč
DPH 21 %	2.661.771,- Kč
Cena celkem vč. DPH	15.336.869,- Kč

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 2 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 17.02.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2015 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.2 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

IV.1. Tento dodatek č.2 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 2.6.2015 usnesením č. 13.25.15/2015

Přílohy dodatku č.2 SoD:

- Změnové listy méněprací
- upravený celkový rozpočet
- usnesení Rady města

V Jílovém u Prahy, dne *2.6.2015*

V Praze, dne *2.6.2015*

Mgr. Květa Halanová
za objednatele:

Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy



Milan Pavlík
za zhotovitele:

Milan Pavlík
Ing. Vladimír Řípa

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0383 149 00 Praha 4 - Chodov

A: ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č 2 - MĚNĚPRÁCE - ZKRÁCENÍ ODVOD. ŽLABU

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní		Změny vícepráce +		změny méněpráce -		výsledný rozpočet po změně	
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
HSV Práce a dodávky HSV												
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			14 872,00		0,00			-7 664,80	
42 R	935113000		Liniový žlab š.800mm + vpust' s kalovým košem a lit. Mříží D400 vč. Dodávky	m ²	13,000	1 144,00	14 872,00	0,000	1 144,00	-6,700	1 144,00	7 207,20
Celkem							14 872,00	0,00		-7 664,80		7 207,20

B: ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č2 - ZKRÁCENÍ LINOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			změny méněpráce -			výsledný rozpočet po změně			
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV																	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							64 518,00			0,00			-29 033,10			35 484,90	
54	R	9900000002	Osazení líniového odvod. Žlabu DN300 s vpusťi a mříží - dl.6m, Třída D400, včetně dodávky a napojení na stávající kanalizaci	m	6,000	10 753,00	64 518,00	0,000	10 753,00	0,00	-2,700	10 753,00	-29 033,10	3,300	10 753,00	35 484,90	
Celkem							64 518,00			0,00			-29 033,10			35 484,90	

C. ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č 2 - MĚNĚPRÁCE-ZKRÁCENÍ OBRUB U POLICIE

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			změny méněpráce -			výsledný rozpočet po změně			
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV																	
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				409 808,00			0,00			-3 903,48				405 904,52
35	221	916131113	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm (ABO 2-15) mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	1 470,000	196,00	288 120,00	0,000	196,00	0,00	-14,000	196,00	-2 744,00	1 456,000	196,00	285 376,00	
36	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 484,000	82,00	121 688,00	0 000	82,00	0,00	-14,140	82,00	-1 159,48	1 469,860	82,00	120 528,52	
Celkem							409 808,00			0,00			-3 903,48			405 904,52	

D: ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č 2 - MĚNĚPRÁCE - ZKRÁCENÍ CHODNIKU U POLOCIE

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jílové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			změny méněpráce -			výsledný rozpočet po změně		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							354 104,16			0,00					351 460,35	
1 Zemní práce							21 850,00			0,00					21 698,80	
4	221	113107222	Odstřanění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	501,000	20,00	10 020,00	0,000	20,00	0,00	-5,600	20,00	-112,00	495,400	20,00	9 908,00
39	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním Edef2=45Mpa, 102% PS	m ²	1 690,000	7,00	11 830,00	0,000	7,00	0,00	-5,600	7,00	-39,20	1 684,400	7,00	11 790,80
5 Komunikace							228 627,00			0,00					-2 078,44	226 548,56
14	221	564851111	Podklad ze štěrkořité ŠD tl 150 mm	m ²	601,000	77,00	46 277,00	0,000	77,00	0,00	-5,600	77,00	-431,20	595,400	77,00	45 845,80
19	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	620,000	178,00	110 360,00	0,000	178,00	0,00	-5,600	178,00	-996,80	614,400	178,00	109 363,20
20	592	592451790	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrační dvourávaná 20x10x6 cm přírodní	m ²	626,000	115,00	71 990,00	0,000	115,00	0,00	-5,656	115,00	-650,44	620,344	115,00	71 339,56
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							89 577,08			0,00					-405,55	89 171,53
31	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	634,270	22,00	13 953,94	0,000	22,00	0,00	-1,904	22,00	-41,89	632,366	22,00	13 912,05
32	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	9 514,050	2,00	19 028,10	0,000	2,00	0,00	-28,560	2,00	-57,12	9 485,490	2,00	18 970,98
37	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	351,522	161,00	56 595,04	0,000	161,00	0,00	-1,904	161,00	-306,54	349,618	161,00	56 288,50
99 Přesun hmot							14 050,08			0,00					-8,62	14 041,46
38	221	996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 170,840	12,00	14 050,08	0,000	12,00	0,00	-0,718	12,00	-8,62	1 170,122	12,00	14 041,46
Celkem							354 104,16			0,00					-2 643,81	351 460,35

E. ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č 2 - MENĚPRÁCE - VYPUŠTĚNÍ VCHODU U Č.P. 271

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			změny méněpráce -			výsledný rozpočet po změně		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV																
1 Zemní práce																
8 001	121101101		Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	236,544	21,00	4 967,42	0,000	21,00	0,00	-0,328	21,00	-6,89	236,216	21,00	4 960,54
9 001	162301102	4	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	473,088	41,00	19 396,61	0,000	41,00	0,00	-0,656	41,00	-26,90	472,432	41,00	19 369,71
10 001	167101102		Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	236,500	31,00	7 331,50	0,000	31,00	0,00	-0,459	31,00	-14,23	236,041	31,00	7 317,27
11 001	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	236,500	10,00	2 365,00	0,000	10,00	0,00	-0,459	10,00	-4,59	236,041	10,00	2 360,41
39 001	181951102	PS	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním Edař2=45Mpa, 102%	m2	1 690,000	7,00	11 830,00	0,000	7,00	0,00	-3,275	7,00	-22,93	1 686,725	7,00	11 807,09
					260 873,00			0,00			-1 366,84			259 506,16		
5 Komunikace																
14 221	564851111		Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	601,000	77,00	46 277,00	0,000	77,00	0,00	-3,275	77,00	-252,18	597,725	77,00	46 024,83
19 221	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	620,000	178,00	110 360,00	0,000	178,00	0,00	-2,751	178,00	-489,68	617,249	178,00	109 870,32
20 592	592451790		dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm přírodní	m2	626,000	115,00	71 990,00	0,000	115,00	0,00	-2,779	115,00	-319,59	623,221	115,00	71 670,42
21 221	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,000	178,00	9 790,00	0,000	178,00	0,00	-0,524	178,00	-93,27	54,476	178,00	9 696,73
40 592	592451800		dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm barevná s výstupky	m2	56,000	407,00	22 456,00	0,000	407,00	0,00	-0,529	401,00	-212,13	55,471	401,00	22 243,87
					69 575,00			0,00			-1 265,00			68 310,00		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání																
29 221	916231113		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	275,000	167,00	45 925,00	0,000	167,00	0,00	-5,000	167,00	-835,00	270,000	167,00	45 090,00
30 592	592175240		betonový sadový obrubník sířky 50mm (ABO 14-10) mezi chodníkem a zelení, osazený do betonového lože C12/15 s boční opěrou	kus	550,000	43,00	23 650,00	0,000	43,00	0,00	-10,000	43,00	-430,00	540,000	43,00	23 220,00
					14 050,08			0,00			-11,80			14 038,28		
38 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	1 170,840	12,00	14 050,08	0,000	12,00	0,00	-0,983	12,00	-11,80	1 169,857	12,00	14 038,28
					390 388,61			0,00			-2 719,16			387 669,45		
					Celkem											

F. ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA Č. 2 - MĚNĚPRÁCE - ODPOČET ČÁSTI KANALIZACE

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel: Město Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			Změny méněpráce -			Výsledný rozpočet po změně			
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV														841 089,23	0,00	-120 437,54	720 651,69
1 Zemní práce														373 227,65	0,00	-17 249,08	355 978,57
1 001	132301202		Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	396,000	240,00	95 040,00	0,000	240,00	0,00	-30,810	240,00	385,190	240,00	87 645,60		
2 001	162401102	4	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4	m3	396,000	38,00	15 048,00	0,000	38,00	0,00	-30,810	38,00	365,190	38,00	13 877,22		
3 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	471,240	161,00	75 869,64	0,000	161,00	0,00	-36,664	161,00	434,576	161,00	69 966,74		
4 001	174101101		Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrubněním	m3	237,600	90,00	21 384,00	0,000	90,00	0,00	-20,540	90,00	217,060	90,00	19 535,40		
5 583	583373030		Štěrkošek frakce 0-8	t	488,050	259,00	126 404,95	0,000	259,00	0,00	0,000	259,00	488,050	259,00	126 404,95		
5 001	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hrominy tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	118,800	155,00	18 414,00	0,000	155,00	0,00	0,000	155,00	118,800	155,00	18 414,00		
7 583	583373020		Štěrkošek frakce 0-16	t	81,340	259,00	21 067,06	0,000	259,00	0,00	-3,600	259,00	77,740	259,00	20 134,66		
2 Zakládání														3 158,40	0,00	0,00	3 158,40
8 002	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š. do 3 m	m2	84,000	10,00	840,00	0,000	10,00	0,00	0,000	10,00	84,000	10,00	840,00		
9	286000000		geotextilie	m2	100,800	23,00	2 318,40	0,000	23,00	0,00	0,000	23,00	100,800	23,00	2 318,40		
4 Vodorovné konstrukce														27 403,20	0,00	-3 280,08	24 123,12
10 271	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkošpiku	m3	39,600	692,00	27 403,20	0,000	692,00	0,00	-4,740	692,00	34,860	692,00	24 123,12		
8 Trubní vedení														382 644,98	0,00	-97 781,68	284 863,30
11 R	871350000		Nové kabelové chráničky DN 100 včetně výkopových prací	m	121,000	322,00	38 962,00	0,000	322,00	0,00	0,000	322,00	121,000	322,00	38 962,00		
12 271	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	224,500	85,00	19 082,50	0,000	85,00	0,00	0,000	85,00	224,500	85,00	19 082,50		
13 286	286111210	5m	trubka kanalizační hladká hrdlovaná PVC KG DN 200 , třída SN8 , dl.	kus	44,900	1 242,00	55 765,80	0,000	1 242,00	0,00	0,000	1 242,00	44,900	1 242,00	55 765,80		
14 R	871359000		Nápojení potrubí vpustí na stávající potrubí	kus	15,000	5 750,00	86 250,00	0,000	5 750,00	0,00	0,000	5 750,00	15,000	5 750,00	86 250,00		
15 R	871359001		Nápojení potrubí vpustí na nové potrubí	kus	5,000	345,00	1 725,00	0,000	345,00	0,00	0,000	345,00	5,000	345,00	1 725,00		
16 271	871393121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	39,500	144,00	5 688,00	0,000	144,00	0,00	-39,500	144,00	0,000	144,00	0,00		
17 286	286171540		trubka kanalizační plynostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třída SN 12, dl.6m, DN 400	kus	6,580	13 996,00	92 093,68	0,000	13 996,00	0,00	-6,580	13 996,00	0,000	13 996,00	0,00		
18 286	2861715401		trubka kanalizační plynostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třída SN 12, odbočka DN 400 / DN 200	kus	2,000	5 227,00	10 454,00	0,000	5 227,00	0,00	0,000	5 227,00	2,000	5 227,00	10 454,00		
19 R	892380000		Zkouška těsnosti kanál potrubí DN 200-400	m	264,000	66,00	17 424,00	0,000	66,00	0,00	0,000	66,00	264,000	66,00	17 424,00		
20 R	8951190000		šachty DN400 KGRS/1,5 , teleskopický poklop plný T400D400P, třída zatížení D400/nosnost 40t, manžeta teleskopu 400		4,000	13 800,00	55 200,00	0,000	13 800,00	0,00	0,000	13 800,00	4,000	13 800,00	55 200,00		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání														54 655,00	0,00	-2 126,70	52 528,30
21 R	938900000		Čištění potrubí DN 400 tlakovou vodou	m	180,000	69,00	12 420,00	0,000	69,00	0,00	0,000	69,00	180,000	69,00	12 420,00		
22 R	9389000001		Kamerová zkouška kanalizace DN 200-400	m	215,000	44,00	9 460,00	0,000	44,00	0,00	0,000	44,00	215,000	44,00	9 460,00		
23 R	940000000		Lampy VO- odhalení základi, nové založení	kus	3,000	1 432,00	4 296,00	0,000	1 432,00	0,00	0,000	1 432,00	3,000	1 432,00	4 296,00		
24 271	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	645,370	12,00	7 744,44	0,000	12,00	0,00	-42,790	12,00	602,580	12,00	7 230,96		
25 221	997221551		Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km	t	471,240	14,00	6 597,36	0,000	14,00	0,00	-36,664	14,00	434,576	14,00	6 084,06		
26 221	997221559		Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů	t	7 068,600	2,00	14 137,20	0,000	2,00	0,00	-549,960	2,00	6 518,640	2,00	13 037,28		
Celkem														841 089,23	0,00	-120 437,54	720 651,69

REKAPITULACE STAVBY

STAVBA: Jílové u Prahy - rekonstrukce místních komunikací - severozápad

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s.

Období: Květen 2015

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	2	3	5	6

Celkem		12 675 098 Kč	2 661 771 Kč	15 336 869 Kč
SO 00	Ostatní náklady	349 025 Kč	73 295 Kč	422 320 Kč
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	9 826 195 Kč	2 063 501 Kč	11 889 696 Kč
SO 02	Chodníky a vjezdy	1 378 629 Kč	289 512 Kč	1 668 141 Kč
SO 03	Parkovací stání	340 007 Kč	71 401 Kč	411 409 Kč
SO 04	Odvodnění	720 652 Kč	151 337 Kč	871 989 Kč
SO 05	Dopravní značení	60 590 Kč	12 724 Kč	73 314 Kč

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Ing. Jaroslav Svoboda


Objednatel:

Město Jílové u Prahy
Vejvoda spol. s.r.o.
Petr Špaček



Milan Pavlik
oblastní manažer Středočeské oblasti
závodu Čechy západ
divize Silniční stavitelství
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
0383
Libalova 12348
149 00 Praha 4 - Choblov



Ing. Vladimír Řípa
projektový manažer
závodu Čechy západ
divize Silniční stavitelství
Skanska a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 00 - Ostatní náklady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.10.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		349 025,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 349 025,00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>349 025,00</td> <td>73 295,25</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	349 025,00	73 295,25
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	14,0	0,00	0,00										
základní	21,0	349 025,00	73 295,25										
	Cena s DPH 422 320,25												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	Ostatní náklady	0,00	0,00	349 025,00	0,00	0,00
	Projektové, přípravné a dokončující práce	0,00	0,00	69 000,00	0,000	0,000
1						
2	Zařízení staveniště a stavby	0,00	0,00	280 025,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	349 025,00	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Ostatní náklady											
1 Projektové, přípravné a dokončující práce											
1		0001	Vytváření stávajících inženýrských sítí a zajištění spolupráce se správci dočasných inženýrských sítí	soub	1,000	11 500,00			11 500,00		0,000
2		0002	Kompletní geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tiskové podobě + 1* digitální verze včetně souborů DWG nebo DXF	soub	1,000	28 750,00			28 750,00		0,000
3		0003	Dokumentace skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tiskové podobě + 1* digitální verze včetně souborů DWG	soub	1,000	5 750,00			5 750,00		0,000
4		0004	Zpracování Dopravně-inženýrského opatření (DIO) a zajištění Dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR), vše s ohledem na harmonogram investora a požadavky na postupné uzavírání komunikací	soub	1,000	23 000,00			23 000,00		0,000
							0,00	0,00	349 025,00		0,00

2 Zařízení staveniště a stavby											
5		0021	Zařízení staveniště stavby včetně sociálního zařízení a zázemí stavby	soub	1,000	115 000,00			115 000,00		0,000
6		0022	Zajištění provizorního dopravního značení po dobu výstavby, rozsah dle DIR	soub	1,000	149 500,00			149 500,00		0,000
7		0023	výstavby - dřevěná nebo oc.konstrukce, šířka min.1,5m, délka 8m (přes komunikaci)	soub	4,000	1 725,00			6 900,00		0,000
8		0024	Zajištění přístupu záchranného systému po dobu rekonstrukce komunikace do jednotlivých objektů (Záchtranná služba, Hasiči)	soub	1,000	2 875,00			2 875,00		0,000
9		0025	Zajištění přístupu pro pěší pro majitele jednotlivých nemovitostí po dobu rekonstrukce komunikace	soub	1,000	5 750,00			5 750,00		0,000
							0,00	0,00	280 025,00		0,00
Celkem							0,00	0,00	349 025,00		0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 01- Komunikace a zpevněné plochy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		1.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby																	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště																
	Dodávky		0,00		0,00																
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava																
	Montáž		0,00		0,00																
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy																
	Dodávky		0,00		0,00																
4		11		16	Provozní vlivy																
	Montáž		0,00		0,00																
5	"M"			17	Ostatní																
	Dodávky				0,00																
6				18	VRN z rozpočtu																
	Montáž				0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)																
	9 826 194,97				0,00																
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady																
	0,00		0,00		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 9 826 194,97																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>9 826 194,97</td> <td>2 063 500,94</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>11 889 695,92</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	9 826 194,97	2 063 500,94	Cena s DPH			11 889 695,92
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	14,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	9 826 194,97	2 063 500,94																		
Cena s DPH			11 889 695,92																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel																	
				0,00																	
				Klouzavá doložka																	
				0,00																	
				Zvýhodnění																	
				0,00																	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	1 167 358,12	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	144 982,05	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	6 142 627,50	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	191 647,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	2 179 580,31	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	9 826 194,97	0,00	0,00

0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 01- Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	158,000	38,00	6 004,00	1 260,84	7 264,84
2	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4 960,000	30,00	148 800,00	31 248,00	180 048,00
3	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 720,000	5,00	8 600,00	1 806,00	10 406,00
4	221	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s přečkázkami v trase	m2	415,600	28,00	11 636,80	2 443,73	14 080,53
5	221	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s přečkázkami v trase	m2	3 297,000	39,00	128 583,00	27 002,43	155 585,43
6	221	113154265	Frézování živичného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s přečkázkami v trase	m2	3 353,000	51,00	171 003,00	35 910,63	206 913,63
7	221	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci	m	1 640,000	94,00	154 160,00	32 373,60	186 533,60
8	221	113201121	Výtrhání obrub kamenných ležatých včetně očištění a odvozu na sklad	m	360,000	90,00	32 400,00	6 804,00	39 204,00
9	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	924,950	121,00	111 918,95	23 502,98	135 421,93
10	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42,000	41,00	1 722,00	361,62	2 083,62
11	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	903,950	75,00	67 796,25	14 237,21	82 033,46
12	001	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	21,000	24,00	504,00	105,84	609,84
13	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	903,950	6,00	5 423,70	1 138,98	6 562,68

14 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 536,715	161,00	247 411,12	51 956,33	299 367,45
15 001	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuťněním	m2	5 873,900	7,00	41 117,30	8 634,63	49 751,93
		Odstranění podkladu pl přes 140 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m3	565,000	20,00	11 300,00	2 373,00	13 673,00
		Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m4	23,200	24,00	556,80	116,93	673,73
		Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m5	541,800	34,00	18 421,20	3 868,45	22 289,65
16 271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	779,950	144,00	112 312,80	23 585,69	135 898,49
17 002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	868,864	10,00	8 688,64	1 824,61	10 513,25
18	286000000	geotextilie	m2	1 042,635	23,00	23 980,61	5 035,93	29 016,53
19 221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 864,000	102,00	190 128,00	39 926,88	230 054,88
20 221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	3 949,900	112,00	442 388,80	92 901,65	535 290,45
21 221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	936,000	294,00	275 184,00	57 788,64	332 972,64
22 221	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	5 813,900	159,00	924 410,10	194 126,12	1 118 536,22
23 221	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7 368,900	15,00	110 383,50	23 180,54	133 564,04
24 221	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	8 325,400	12,00	99 904,80	20 980,01	120 884,81
25 221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 180,500	189,00	1 357 114,50	284 994,05	1 642 108,55
26 221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10 389,100	258,00	2 680 387,80	562 881,44	3 243 269,24
27 221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	158,000	397,00	62 726,00	13 172,46	75 898,46
28 R	895931000	Horská vpusť 900/1500/1500	kus	1,000	28 049,00	28 049,00	5 890,29	33 939,29
29 R	895941000	Uliční vpusť s kalovým košem a lit. mříží D400 vč. dodávky	kus	12,000	5 175,00	62 100,00	13 041,00	75 141,00
30 221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	706,00	8 472,00	1 779,12	10 251,12
31 221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	45,000	710,00	31 950,00	6 709,50	38 659,50
32 R	899430000	Směrový posun a přepojení UV	kus	7,000	2 588,00	18 116,00	3 804,36	21 920,36
33 221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	75,000	311,00	23 325,00	4 898,25	28 223,25
34 R	871350002	Nové kabelové chráničky DN 160 včetně výkopových prací	m	55,000	357,00	19 635,00	4 123,35	23 758,35

35	221	916131113	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm (ABO 2-15) mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	1 456,000	196,00	285 376,00	59 928,96	345 304,96
36	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 469,860	82,00	120 528,52	25 310,99	145 839,51
37	221	9161311131	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm šířky 150mm nájezdového 150mm se zaoblenou hranou mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	521,000	196,00	102 116,00	21 444,36	123 560,36
38	592	5921746001	obrubník betonový nájezdový 100*150*150	kus	526,000	77,00	40 502,00	8 505,42	49 007,42
39	221	9161311132	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm přechodového výšky 150-250mm s proměnnou výškou a průřezem mezi vozovkou a	m	95,000	196,00	18 620,00	3 910,20	22 530,20
40	592	5921746002	obrubník betonový přechodový 100x15x15-25 cm	kus	96,000	77,00	7 392,00	1 552,32	8 944,32
41	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	37,850	1 898,00	71 839,30	15 086,25	86 925,55
42	R	935113000	Limiový žlab š.800mm + vpust s kalovým košem a lit.mříží D400 vč.dodávky	m	6,300	1 144,00	7 207,20	1 513,51	8 720,71
43	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	7 706,900	3,00	23 120,70	4 855,35	27 976,05
44	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	158,000	14,00	2 212,00	464,52	2 676,52
45	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5 824,081	25,00	145 602,03	30 576,43	176 178,45
46	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	87 361,215	2,00	174 722,43	36 691,71	211 414,14
47	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	593,268	12,00	7 119,22	1 495,04	8 614,25
48	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 899,020	2,00	17 798,04	3 737,59	21 535,63
49	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	593,268	190,00	112 720,92	23 671,39	136 392,31
50	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2 195,696	127,00	278 853,39	58 559,21	337 412,60
51	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 407,470	161,00	548 602,67	115 206,56	663 809,23
52	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 549,600	12,00	90 595,20	19 024,99	109 620,19
53	R	9900000001	Položení geosyntetické mříže v místě styku stávající a rekonstruované vozovky a v místech styku kompletní rekonstrukce a obnovy krytu, včetně dodávky	m2	166,200	299,00	49 693,80	10 435,70	60 129,50
54	R	9900000002	Osazení limiového odvod. žlabu DN300 s vpustí a mříží – dl. 6m, Třída D400, včetně dodávky a napojení na stávající kanalizaci	m	3,300	10 753,00	35 484,90	7 451,83	42 936,73
55	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19 737,000	2,00	39 474,00	8 289,54	47 763,54

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 02 - Chodníky a vjezdy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			1.6.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 378 628,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 378 628,95												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">1 378 628,95</td> <td style="text-align: right;">289 512,08</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 378 628,95	289 512,08
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	14,0	0,00	0,00										
základní	21,0	1 378 628,95	289 512,08										
	Cena s DPH 1 668 141,03												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	1 378 628,95	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	172 503,00		0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	860 595,00		0,00
8	Trubní vedení	0,00	0,00	128 100,00		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	203 401,27		0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	14 029,67		0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 378 628,95		0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	120,000	30,00	3 600,00	756,00	4 356,00
2	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	56,00	14 280,00	2 998,80	17 278,80
3	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	173,000	24,00	4 152,00	871,92	5 023,92
4	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	495,400	20,00	9 908,00	2 080,68	11 988,68
5	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	32,000	58,00	1 856,00	389,76	2 245,76
6	221	113154111	Frézování živíčního krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 279,000	23,00	29 417,00	6 177,57	35 594,57
7	221	113154112	Frézování živíčního krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 279,000	25,00	31 975,00	6 714,75	38 689,75
8	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	236,216	21,00	4 960,54	1 041,71	6 002,25
9	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	472,432	41,00	19 369,71	4 067,64	23 437,35
10	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	236,041	31,00	7 317,27	1 536,63	8 853,90
11	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	236,041	10,00	2 360,41	495,69	2 856,10
39	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním Edef2=45Mpa, 102% PS	m2	1 681,125	7,00	11 767,88	2 471,25	14 239,13
12	001	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 576,960	20,00	31 539,20	6 623,23	38 162,43
13	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7,560	54,00	408,24	85,73	493,97
14	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	592,125	77,00	45 593,63	9 574,66	55 168,29
15	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	55,000	77,00	4 235,00	889,35	5 124,35
16	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	529,000	125,00	66 125,00	13 886,25	80 011,25

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	221	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm	m2	505,000	125,00	63 125,00	13 256,25	76 381,25
18	221	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,780	518,00	1 958,04	411,19	2 369,23
19	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	611,649	178,00	108 873,52	22 863,44	131 736,96
20	592	592451790	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm přírodní	m2	617,565	115,00	71 019,98	14 914,19	85 934,17
21	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	54,476	178,00	9 696,73	2 036,31	11 733,04
40	592	592451800	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm barevná s výstupky	m2	55,471	401,00	22 243,87	4 671,21	26 915,08
23	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	280,000	184,00	51 520,00	10 819,20	62 339,20
41	592	592451220	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm přírodní	m2	283,000	216,00	61 128,00	12 836,88	73 964,88
23	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	103,000	184,00	18 952,00	3 979,92	22 931,92
41	592	592451220	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm přírodní s výstupky	m2	104,000	447,00	46 488,00	9 762,48	56 250,48
25	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	563,000	184,00	103 592,00	21 754,32	125 346,32
26	592	592451230	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm barevná	m2	569,000	216,00	122 904,00	25 809,84	148 713,84
25	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	98,000	184,00	18 032,00	3 786,72	21 818,72

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy - rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	592	592451231	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm barevná s výstupky	m ²	100,000	447,00	44 700,00	9 387,00	54 087,00
42	R	899990000	Půlené kabelové chráničky M+D	m	420,000	305,00	128 100,00	26 901,00	155 001,00
29	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,000	167,00	45 090,00	9 468,90	54 558,90
30	592	592175240	betonový sadový obrubník šířky 50mm (ABO 14-10) mezi chodníkem a zelení, osazený do betonového lože C12/15 s boční opěrou	kus	540,000	43,00	23 220,00	4 876,20	28 096,20
31	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	632,366	22,00	13 912,05	2 921,53	16 833,58
32	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 485,490	2,00	18 970,98	3 983,91	22 954,89
33	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	70,380	24,00	1 689,12	354,72	2 043,84
34	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 055,700	2,00	2 111,40	443,39	2 554,79
35	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,944	190,00	4 359,36	915,47	5 274,83
36	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	189,432	127,00	24 057,86	5 052,15	29 110,02
37	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	349,618	161,00	56 288,50	11 820,58	68 109,08
37	221	990000000	Ochrana stromů bedněním 4*1,5*2m včetně jeho montáže a odstranění	ks	34,000	403,00	13 702,00	2 877,42	16 579,42
38	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 169,139	12,00	14 029,67	2 946,23	16 975,90
Celkem							1 378 628,95	289 512,08	1 668 141,03

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel: Město Jílové u Prahy
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská
Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	03- Parkovací stání	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	30.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
	Montáž				
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
	Montáž				
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				
	Montáž				
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 340 007,03																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>340 007,03</td> <td>71 401,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>411 408,51</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	340 007,03	71 401,48	Cena s DPH			411 408,51
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	340 007,03	71 401,48														
Cena s DPH			411 408,51														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: Parkovací stání

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	340 007,03	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	34 384,98	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	199 331,13	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	77 758,29	0,00	0,00
8	Trubní vedení	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	3 522,62	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	340 007,03	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: Parkovací stání

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 0,00 0,00 340 007,03 0,00

1 Zemní práce

6	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	159,700	30,00	0,00	0,00	34 384,98		0,00
7	221	113201111	Vyrubání obrub chodnikových ležatých	m	14,400	56,00			806,40		0,000
8	221	113154111	Frézování živíčního krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	121,784	23,00			2 801,02		0,000
9	221	113154112	Frézování živíčního krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	121,784	25,00			3 044,59		0,000
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	31,370	21,00			658,77		0,000
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro komunikace objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	50,200	98,00			4 919,60		0,000
			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro komunikace v hornině tř. 3 za leptost	m3	50,200	167,00			8 383,40		0,000
2	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,040	41,00			3 773,64		0,000
4	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	46,020	31,00			1 426,62		0,000
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,020	10,00			460,20		0,000
15	K	181102302	Úrovňování a úprava pláně se zhuťněním Edef.2=45 Mpa, 102 % PS	m2	368,860	9,00			3 319,74		0,000

5 Komunikace

16	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	368,860	125,00	0,00	0,00	199 331,13		0,00
17	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	159,700	184,00			46 107,50		0,000
18	592	592450070	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvourávková, 20x10x8 cm přírodní	m2	161,297	216,00			29 384,80		0,000
19	221	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárních pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	209,160	161,00			34 840,15		0,000
				m2					33 674,76		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: Parkovací stání

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	592	592452600	dlažba zatravnovací, vegetační, vhodná pro pochozí plochy,distanční nálsky vymezují spáry o šířce 30 mm, podíl zeleně číni 27,5 % plochy, přírodní 80mm, lože z drobného kameniva 40mm, štěrkokdt' 250mm - CELKEM 370mm	m2	211,160	262,00			55 323,92		0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ABO 2-15 mezi parkovacími stáními a vjezdem, s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,850	196,00					0,000
14	592	592475240	obrubník ABO 2-15	kus	277,700	82,00			22 771,40		0,000
33	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	129,990	28,00			3 639,72		0,000
34	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 949,850	2,00			3 899,70		0,000
35	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,576	24,00			13,82		0,000
39	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,640	2,00			17,28		0,000
36	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,576	190,00			109,44		0,000
37	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	24,590	127,00			3 122,93		0,000
38	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	105,400	161,00			16 969,40		0,000
							0,00		77 758,29		0,00

8 Trubní vedení

42	R	899990000	Půlené kabelové chráničky M+D , včetně odhalení kabelů a výkopových prací	m	82,000	305,00			25 010,00		0,000
							0,00		25 010,00		0,00

99 Přesun hmot

40	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	293,552	12,00			3 522,62		0,000
							0,00		3 522,62		0,00

Celkem

0,00 0,00 340 007,03 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 04- Odvodnění	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		1.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		720 651,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			720 651,69
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	14,0	0,00	0,00
	základní	21,0	720 651,69	151 336,85
	Cena s DPH			871 988,54
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	720 651,69	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	355 978,57	0,00	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	3 158,40	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	24 123,12	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	284 863,30	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	52 528,30	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	720 651,69	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

Rozpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad

Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	365,190	240,00	87 645,60	18 405,58	106 051,18
2	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	365,190	38,00	13 877,22	2 914,22	16 791,44
3	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	434,576	161,00	69 966,74	14 693,01	84 659,75
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	217,060	90,00	19 535,40	4 102,43	23 637,83
5	583	583373030	šěrkopisek frakce 0-8	t	488,050	259,00	126 404,95	26 545,04	152 949,99
5	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	118,800	155,00	18 414,00	3 866,94	22 280,94
7	583	583373020	šěrkopisek frakce 0-16	t	77,740	259,00	20 134,66	4 228,28	24 362,94
8	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	84,000	10,00	840,00	176,40	1 016,40
9		286000000	geotextilie	m2	100,800	23,00	2 318,40	486,86	2 805,26
10	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkopisků	m3	34,860	692,00	24 123,12	5 065,86	29 188,98
11	R	871350000	Nové kabelové chráničky DN 100 včetně výkopových prací	m	121,000	322,00	38 962,00	8 182,02	47 144,02
12	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	224,500	85,00	19 082,50	4 007,33	23 089,83
13	286	286111210	trubka kanalizační hladká hrlovaná PVC KG DN 200 , třída SN8 , dl. 5m	kus	44,900	1 242,00	55 765,80	11 710,82	67 476,62
14	R	871359000	Napojení potrubí vpustí na stávající potrubí	kus	15,000	5 750,00	86 250,00	18 112,50	104 362,50
15	R	871359001	Napojení potrubí vpustí na nové potrubí	kus	5,000	345,00	1 725,00	362,25	2 087,25
16	271	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,000	144,00	0,00	0,00	0,00
17	286	286171540	trubka kanalizační pňostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třivrstvá, třída SN 12, dl.6m, DN 400	kus	0,000	13 996,00	0,00	0,00	0,00
18	286	2861715401	trubka kanalizační pňostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třivrstvá, třída SN 12, odbočka DN 400 / DN 200	kus	2,000	5 227,00	10 454,00	2 195,34	12 649,34

Rožpočet po změně č.2

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, oblast Středočeská

Místo: Jílové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	R	892380000	Zkouška těsnosti kanal.potrubi DN 200-400	m	264,000	66,00	17 424,00	3 659,04	21 083,04
20	R	89511900000	Kanalizační šachta, šachtové dno KGSGK 400/200, prodloužení šachty DN400 KGSR/1,5, teleskopický poklop plný T400D400P, třída zatížení D400/nosnost 40t, manžeta teleskopu 400		4,000	13 800,00	55 200,00	11 592,00	66 792,00
21	R	938900000	Čištění potrubí DN 400 tlakovou vodou	m	180,000	69,00	12 420,00	2 608,20	15 028,20
22	R	9389000001	Kamerová zkouška kanalizace DN 200-400	m	215,000	44,00	9 460,00	1 986,60	11 446,60
23	R	940000000	Lampy VO- odhalení základu,nové založení	kus	3,000	1 432,00	4 296,00	902,16	5 198,16
24	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	602,580	12,00	7 230,96	1 518,50	8 749,46
25	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	434,576	14,00	6 084,06	1 277,65	7 361,72
26	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 518,640	2,00	13 037,28	2 737,83	15 775,11
Celkem							720 651,69	151 336,85	871 988,54

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Dopravní opatření	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			30.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 60 590,28	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 60 590,28																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 10%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>60 590,28</td> <td>12 723,96</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>73 314,24</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	60 590,28	12 723,96	Cena s DPH			73 314,24
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	60 590,28	12 723,96														
Cena s DPH			73 314,24														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	60 590,28	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	60 588,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	2,28	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	60 590,28	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:


Zpracoval:
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
HSV Práce a dodávky HSV													
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
1	R	914111000	Svislé dopravní značky	kus	12,000	1 783,00	0,00	0,00	60 590,28	0,00	0,00		
<i>Včetně dodávky značky, sloupků, založení sloupků vč. zemních prací.</i>													
2	R	914111001	Přesunutí značky, demontáž, montáž vč. založení	kus	11,000	1 668,00	0,00	0,00	18 348,00	0,000	0,000		
3	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	12,000	12,00	0,00	0,00	144,00	0,000	0,000		
4	221	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	65,000	15,00	0,00	0,00	975,00	0,000	0,000		
5	221	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	80,000	12,00	0,00	0,00	960,00	0,000	0,000		
6	221	915111126	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry přerušované	m	94,000	15,00	0,00	0,00	1 410,00	0,000	0,000		
7	221	915111113	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	76,000	22,00	0,00	0,00	1 672,00	0,000	0,000		
8	221	915111123	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	208,000	22,00	0,00	0,00	4 576,00	0,000	0,000		
9	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	95,000	87,00	0,00	0,00	8 265,00	0,000	0,000		
10	221	915131113	Vodorovné dopravní značení - dopravní stíny - retroreflexní barvou	m2	6,000	87,00	0,00	0,00	522,00	0,000	0,000		
11	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	425,000	2,00	0,00	0,00	850,00	0,000	0,000		
12	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	105,000	14,00	0,00	0,00	1 470,00	0,000	0,000		
99 Přesun hmot													
13	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,190	12,00	0,00	0,00	2,28	0,000	0,000		
Celkem										0,00	0,00	60 590,28	0,00

Výpis z usnesení č. 13/2015

ze zasedání rady města, konaného 2. 6. 2015 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 13.25.15 Rada města *bere na vědomí* informaci o změně stavby „Jílové u Prahy – severozápadní část – rekonstrukce místních komunikací“ – snížení rozsahu prací. Rada města *schvaluje* Dodatek č.2 Smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ 26271303. Celková cena díla dle dodatku č.2 činí 15.336.869,- Kč vč 21% DPH. Rada města *ukládá* starostce města dodatek smlouvy podepsat.



Mgr. Květa Halanová
starostka

