

SMLOUVA O DÍLO

č. 368/2014

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., (Obchodní zákoník) ve znění novel zákona

DODATEK č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Kolečovice**
Kolečovice č.p. 212
270 02 Kolečovice
IČ 00 243 884

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Martin Dvořák – starosta obce
tel. 724 189 472
e-mail: obec@kolesovice.cz

Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Jaroslav Satranský
tel. 775 650 915
e-mail: jarosat@hotmail.com

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. , 540602379/0800

Zhotovitel: **SALK, spol. s r.o.**
Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

tel.: 313251151, 313517394
fax : 313251157
e-mail: salk@salk.cz
zapsaná u Městského obchodního soudu
v Praze – Oddíl C, vložka 5866

Zástupce při jednání
ve věcech technických: ing. P. Sušánka,
ing. L. Knor

Zástupce při jednání
ve věcech smluvních: ing. P. Sušánka,
ing. L. Knor

IČO : 169 80 956

DIČ : CZ16980956

Bankovní spojení : ČSOB pobočka Rakovník

Číslo účtu : 186638482/0300

Smlouva o dílo č. 368/2014 z 25. 8. 2014 se mění dodatkem č. 1 v následujících bodech:

II.
Předmět díla a místo plnění

Předmět díla dle smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2.

IV.
Cena díla

Celková cena – navýšení dle soupisu prací o:	č. 1	152.058,00 Kč
	č. 2	292.156,58 Kč

Celkové navýšení (bez DPH)		444.214,58 Kč

Práce budou provedeny v rámci přenesení daňové povinnosti, DPH 21%

VI.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení prací z dodatku č. 1: 20. 10. 2014
2. Termín dokončení prací z dodatku č. 1: 19. 12. 2014

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.

V Rakovníku dne 15. 10. 2014

V Rakovníku dne 15. 10. 2014



Objednatel
Martin Dvořák – starosta obce



Zhotovitel
Ing. Luděk Knor – jednatel společnosti

SALK
spol. s r.o.

Rakovník, Lubenská 703 / II
269 01. tel./fax: 0313 / 517394

PŘÍLOHA č. 1

Oprava splaškové kanalizace a opravy komunikací - Kolečovice čp. 61

Soupis prací nad rámec smlouvy


Rekapitulace

1. Zemní práce	63 607,00
5. Komunikace	49 662,00
721 Zdravotechnika	38 301,00
Celkem	151 570,00
VRN	488,00
	152 058,00

V Rakovníku 15. 10. 2014

Za SALK, spol. s r.o.

Ing. Luděk Knor



SALK

spol. s r.o.

Rakovník, Lubenská 703 / II
269 01 tel./fax: 0313 / 517394

Oprava splaškové kanalizace a opravy komunikací - Kolečovice čp. 61

Soupis prací nad rámec smlouvy

1. Zemní práce				
Odstranění podkladu pro komunikace (větší rozsah viz. komunikace)	m2	86,17	239,00	20 594,63
skutečnost $6,7*1,5 + 39,5*1,35 + 18,6*3,00 = 10,05 + 53,32 + 55,80 = 119,17$				
v rozpočtu pol. 2 - 33,0 m2 rozdíl 86,17 m2				
Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci (strojně)	m3	44,33	352,20	15 613,03
Waldmann $32,00*1,2*0,8 = 30,72$				
u přístavby $15,00*1,2*0,8 = 14,40$				
na konci přístavby $4,5*1,2*0,6 = 3,24$				
před hospodou $14,0*0,5*0,4 = 2,8$				
Celkem 51,16 m3 strojně 44,33 ručně 6,83				
Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci (ruční)	m3	6,83	683,00	4 664,89
$32,0 * 0,8 * 0,1 = 2,56$				
$15,0 * 0,8 * 0,1 = 1,20$				
$4,5 * 0,6 * 0,1 = 0,27$				
$14,0 * 0,5 * 0,4 = 2,80$				
Celkem 6,83 m3				
Obsyp potrubí ze štěrkopísku (dovezený zásypový materiál)	m3	16,20	616,35	9 984,87
Hutněný zásyp kanalizace včetně třídění výkopku od kamenů	m3	34,96	245,28	8 574,99
$44,33 + 6,83 - 16,20 = 34,96$				
Vodorovné přemístění výkopku do 20 cm ruční (výkop před hospodou)	m3	2,80	267,81	749,87
- dešťová kanalizace před restaurací				
Vodorovné přemístění výkopku strojní	m3	34,96	56,60	1 978,74
Kácení stromů včetně dělení	kpl	1,00	1 446,00	1 446,00
				63 607,01
5. Komunikace				
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku (vč. obrubníku + 10 cm za něj)	m2	39,32	101,25	3 981,15
$119,17 - 79,85$				
Kladení zámkové dlažby	m2	27,95	143,39	4 007,75
Dlažba zámková	m2	27,25	74,84	2 039,61
Obrubník LINEA I (50 cm)	ks	5,00	45,92	229,60
Obrubník LINEA II (100 cm)	ks	4,00	70,76	283,04
LINEA roh	ks	4,00	192,47	769,88
Zhotovení schodů před vchodem (vč. dořezů, betonu)	kpl	1,00	6 038,00	6 038,00
Obrubník MONO II	ks	24,00	74,84	1 796,16
Obrubník MONO II roh	ks	2,00	257,31	514,62
Osazení silničního obrubníku - včetně obetonování	bm	24,20	389,93	9 436,31
Rozebrání a zpětné položení obrubníků u souseda (vjezd)	kpl	1,00	1 132,00	1 132,00
Úprava cesty u souseda a vedle přísálí (navezení mat., rozprostřední, přehutnění)	m2	177,40	144,65	25 660,91
Waldmann $3*17 m + u$ přístavby $39,5*3,2$ celkem 177,40				
Dodávka a osazení poklopů s rámem (vč. dobetonávky a odřezů)	kpl	2,00	1 777,00	3 554,00
Okapový chodník z kačírku tl. 300 mm s udusáním - odpočet	m2	-11,31	322,64	-3 649,06
Okap. chodník z betonových chodník. obrubníků stojatých, lože beton.	m	-39,00	157,23	-6 131,97
				49 662,00
721 Zdravotechnika (dešťová, splašková kanalizace) D+M				
D+M KG potrubí DN 315	m	7,50	738,30	5 537,25
D+M KG potrubí DN 200	m	14,50	545,34	7 907,43
D+M KG potrubí DN 160	m	9,90	351,56	3 480,44
D+M KG potrubí DN 125	m	39,60	310,69	12 303,32
D+M okapových vpustí DN 100/125	ks	6,00	1 132,00	6 792,00
Montáž šachty včetně obetonování a dopojení kanalizace	kpl	1,00	1 573,00	1 573,00
D+M drenážní hadice před hospodou včetně geotextilie DN 65	bm	15,00	47,17	707,55
				38 301,00

PŘÍLOHA č. 2

Statické zajištění objektu - Kolečovice čp. 61

Soupis prací nad rámec smlouvy


Soupis prací nad rámec smlouvy

3. Svislé a kompletní konstrukce	16 872,55
4. Vodorovné konstrukce	49 820,00
6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	111 368,14
9. Ostatní konstrukce a práce - bourání	24 737,35
762 Konstrukce tesařské	71 158,54
764 Konstrukce truhlářské	15 320,00
<hr/>	
Celkem	289 276,58
VRN 0,5%	2 880,00
<hr/>	
	292 156,58

V Rakovníku 15. 10. 2014

Za SALK, spol. s r.o.

Ing. Luděk Knor



SALK
spol. s r.o.

Rakovník, Lubenská 703 / II
269 01 tel./fax: 0313 / 517394

Statické zajištění objektu - Kolečovice čp. 61

Soupis prací nad rámec smlouvy

3. Svislé a kompletní konstrukce				
Doplnění ostění, nadpraží, parapety špaletových oken (dozdívky alt.zatepl.), tl. cca 150 (hospoda, sál úzká okna)	bm	58,00	420,00	24 360,00
2* (4,41 + 1,66) = 12,14				
2* (1,02 + 1,66) = 5,36				
2* (1,9 + 1,66) = 7,12				
5* /2*(1,58+0,5)/ = 20,80				
2*1,32 + 4*1,66 + 3*1,1 = 12,58				
Celkem 58,00				
Zdivo piliřů z cihel vápenopísk. dl. 290 mm na MC 10 - odpočet	m3	-0,218	9 025,00	-1 967,45
Příčky tl. 150 mm z pórobet. přesných hl. příčkových - odpočet	m2	-7,360	750,00	-5 520,00
atika 6,3; čelo 0 13,66-6,3 = 7,36				
				16 872,55
4. Vodorovné konstrukce				
Dovyztužení středového nosníku (ploch. 250/10) - ocel 1377,-; práce 5073,-	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
Provrtání stropní kce a zdiva pro odvětrání u I nosníků ø 50	ks	12,00	160,00	1 920,00
Dodávka + uložení drenážní hadice DN65	bm	50,00	75,00	3 750,00
Dodávka, osazení a zajištění HT potrubí a větracích mřížek	ks	12,00	250,00	3 000,00
Dobetonování I po osazení drenáže (vč. dopravy a svislého přesunu)	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00
beton 1,5 + 0,6 + 0,3 = 2,4 m3 * 3000,- = 7200,-				
práce 3 lidi - 2 dny = 6 * 8 * 350,- = 16.800,-				
Dobetonování soklu XPS na střeše včetně doplnění násypu a proviz. zakrytí	kpl	1,00	10 650,00	10 650,00
beton 0,75 * 3000,- = 2250,-				
práce - dosypání a hutnění 8 * 350,- = 2800,-				
- zabetonování 2 lidi 1 den = 5600,-				
Celkem 10650,-				49 820,00
6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
Montáž lišt (rozdíl rozpočet 454,90 - skutečnost 873,40) rozdíl 388,5	m	388,50	47,50	18 453,75
Dodávka lišt (rozdíl rozpočet / skutečnost)				
APU	m	13,26	21,40	283,76
Roh	m	411,82	8,20	3 376,92
rohů objektu 2*6,5 + 3 + 3,4 + 1,6 = 21				
římša 13 + 4 + 24 + 15 + 15 + 24 = 95				
okna venek 21,6 + 15,6 + 24 + 3 + 3 + 2*2,5 + 7,8 + 6,9 + 7,8 + 9,9 + 6,8 + 16 + 2,4 + 3,2 + 4,2 + 10,5 + 3,5 + 4,2 + 20 = 236,6				
okna vnitřek 15,6 + 10,8 + 24 + 24 = 74,4				
rozpočet 31,60 vícepráce 411,82 → rozdíl 443,42; cca 4% přežez				
Zateplení říms včetně povrchové úpravy				
sál	bm	46,96	630,00	29 584,80
hospoda	bm	93,00	672,00	62 496,00
Dodávka fasádní desky s grafitem tl. 160 - 538,371, skutečnost 604,65 bm) - rozdíl	m2	66,28	186,00	12 328,08
Montáž zateplení vnějších stěn z polys. desek tl. do 120 mm - odpočet	m2	-30,00	495,00	-14 850,00
sokl - zateplení XPS 120 rozpočet 87,61 m2				
horní sokl 40 * 0,6 = 24				
dolní sokl (37+3) * 0,7 = 28				
za přístavbou 8*0,6 = 4,8				
Celkem 56,8 rozdíl 30,81 m2				
akryl. mozaika 37 * 0,53 = 19,61 m2				
Odečet materiálu XPS 120 (89,362-24-28=37,362)	m2	-37,362	291,00	-10 872,34
Tenkovrstvá akryl. mozaik. omítka střednězrná vč. penetrace - odpočet	m2	-19,72	470,00	-9 268,40
Vyrovnání základacího profilu vyrovnávacími podložkami a EPS F	m	136,797	145,00	19 835,57
práce 53 hod * 350,- = 18550,- materiál 1285,- → celkem 19835,-				111 368,14
9. Ostatní konstrukce a práce - bourání				
Bourání komína včetně pom. lešení a přesunu suti	hod	9,00	350,00	3 150,00
Odřezání a odbourání kamenného zdiva u souseda (pro zvětš. průjezdu)	hod	12,00	350,00	4 200,00

Osazení chodn. obrubníku beton. stojatého s boční opěrou do lože z bet.	m	-11,00	200,00	-2 200,00
Obrubník 100*5*20 cm přírodní	ks	-11,00	50,00	-550,00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobet. do tl. 100 mm	m3	-17,771	1 150,00	-20 436,65
40,382 * 0,3 * 0,3 = 3,63				
37,382*0,5*0,2 = 3,74				
3* (7,1*0,25*1) = 5,325				
Celkem 12,7 m3 rozpočet 30,471 → rozdíl - 17,771				
Odřezání bet. konstrukcí bouraných hl. do 10 cm (střecha a přístavba)	m	120,40	210,00	25 284,00
40,382 + 37,382 + (6*7,1) = 120,4				

Vodorovný přesun hmot (půda) do 10 m	m3	29,30	80,00	2 344,00
Za každých dalších 5 m	m3	29,30	220,00	6 446,00
Bourání základů z betonu prostého pol. 62 (rozdíl z položky zakládání + práh ve vratech souseda pod kanalizaci) + stávající základy patek vrat vlevo	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
				<u>24 737,35</u>

762 Konstrukce tesařské

TESLET - strop nad schodištěm 67.266 x 1,1	kpl	1,00	73 992,50	73 992,50
Vysátí podlahy půdy před impregnací proti škůdcům	m2	167,00	42,00	7 014,00
Impregnace záklopu	m2	167,00	45,00	7 515,00
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdál. 100 cm - odpočet	m2	-153,40	154,80	-23 746,32
352,88 - 152,48 - 47 = 153,40				
Řezivo jehličnaté hranol jak. I do 120 cm2 - odpočet	m3	-1,10	6 374,00	-7 011,40
Spojovací prostř. pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení - odpočet	m3	-8,05	309,70	-2 493,24
Impregnace prken a hranolů (půda)	m2	166,40	45,00	7 488,00
Zakrývání izolace folii	m2	240,00	35,00	8 400,00
				<u>71 158,54</u>

766 Konstrukce truhlářské

Úprava dřev. obkladu - restaurace	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
Úprava oken a dveří (zavírače, sklo, členění)	kpl	1,00	9 120,00	9 120,00
				<u>15 320,00</u>

h.k.