

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.: S501/008/2015
(dále jen „SOD“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Albrechtice nad Orlicí

adresa: Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
jednající: Jaromírem Kratěnou – starostou obce

telefon / mail: 725 081 092 / kratena.albrechtice@nadorlici.cz

IČO: 00579106

DIČ: neplátce DPH

Zástupce ve věcech
smluvních: Jaromír Kratěna - starosta

Zástupce ve věcech
technických: Jaromír Kratěna - starosta

Zhotovitel:

obchodní firma: KENVI CZ s.r.o.

adresa: Popluží 936, 517 54 Vamberk

zastoupený: Stanislavem Krejčím - jednatelem

telefon: 737734636

fax:

E – mail: kenvi@kenvi.net

IČO: 28825039

DIČ: CZ28825039

Zástupce ve věcech
smluvních: Stanislav Krejčí - jednatel

Zástupce ve věcech
technických: Michal Dorazil - stavbyvedoucí

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S501/008/2015, uzavřené dne 2.6.2015, který mění nebo doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo takto:

Za prvé

Účastníci uzavřeli dne 2.6.2015 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).
Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je změna ceny díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé

Změny v ustanoveních SOD, které jsou předmětem dodatku č.1:

Článek V. Cena

Doplňuje se ujednání 5.7.

5.7. Na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů č.1 – 5, které tvoří přílohy č.1 – 5 tohoto dodatku č.1, se snižuje smluvní cena díla o - 84.957,21 Kč bez DPH.

Doplňuje se ujednání 5.8.

5.8. Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č.1:

Smluvní cena díla	3 324 529,-- Kč
Změna smluvní ceny díla	- 84 957,21 Kč
Smluvní cena díla ve znění dodatku č.1	3 239 571,79 Kč
DPH 21%	680 310,08 Kč

**Smluvní cena díla
ve znění dodatku č. 1, včetně DPH**

3 919 881,87 Kč

Článek X.

Doplňuje se ujednání 10.5.

10.5. Změnové listy č. 1 – 5 byly schváleny Radou obce takto:

- 1) Změnový list č. 1 – 3 usnesení 243/25/2015 ze dne 26.8.2015
- 2) Změnový list č. 4 usnesení 293/32/2015 ze dne 10.11.2015
- 3) Změnový list č. 5 usnesení 316/34/2015 ze dne 9.12.2015

Doplňuje se ujednání 10.6.

10.6. Uzavření tohoto dodatku č.1 SOD bylo schváleno Radou obce dne 9.12. 2015 usnesením č. 317/34/2015.

Za třetí:

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.

V Albrechticích nad Orlicí dne: 10.12.2015

Ve Vamberku dne: 7.12.2015

Objednatel:

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orł.
IČO: 00579106

Obec Albrechtice nad Orlicí
Jaromír Kratěna
starosta

Zhotovitel:

KENVI CZ s.r.o. ⑧
517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ.: 28825039

KENVI CZ, s.r.o.
Stanislav Krejčí
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.1 – Příprava pro připojení podzemního vedení NN

POPIS:

Vzhledem k požadavku budoucího připojení stavební parcely k distribuční soustavě NN bylo dohodnuta realizace přípravy pokládkou chráničky pro budoucí zatažení podzemního vedení NN.

Tato realizace si vyžádá vícepráce v hodnotě **14 896,09 Kč** bez DPH.


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 13. 7. 2015

KENVI CZ s.r.o. ⑧

517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

vypracoval:.....

OBEC ALBRECHTICE N. O.

Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orli.
IČO: 00579106 ①

schválil:.....

KENVI CZ s.r.o.
Tutleky 90
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 28825039
DIČ: CZ28825039

tel.: +420 731 859 500
kenvi@kenvi.net
www.kenvi.net

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed
Objekt: č.1 - Příprava pro připojení podzemního vedení NN

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 13. 7. 2015

Objednatel:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava dle SoD) 14 896,09 16,874

1 Zemní práce 10 987,86 16,560

1	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	11,520	80,00	921,60	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200	150,00	2 430,00	0,000
3	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,100	10,00	81,00	0,000
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,200	25,00	405,00	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,080	135,00	1 360,80	0,000
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,080	55,00	554,40	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,080	7,00	70,56	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,950	50,00	997,50	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,120	45,00	275,40	0,000
10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,280	120,00	993,60	0,000
11	583413410	kamenivo drcené drobné frakce 0-4 praná	t	16,560	175,00	2 898,00	16,560

4 Vodorovné konstrukce 1 440,00 0,000

12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,800	800,00	1 440,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 2 130,75 0,314

13	871313121	Montáž potrubí z LD/HDPE otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	22,500	8,00	180,00	0,000
14	552711210	trubka ohebná KOPOFLEX 160	m	22,950	85,00	1 950,75	0,314

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 337,48 0,000

99 Přesun hmot 337,48 0,000

15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,874	20,00	337,48	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkem 14 896,09 16,874

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.2 – Odstranění podkladu z betonu prostého

POPIS:

Během zemních prací pro pokládku silničních obrub chodníku u čp. 355 bylo objeven rozsáhlý podklad z betonu prostého. Vzhledem k potřebě založení silničních obrub do betonového lože bude nutno odbourání části tohoto podkladu v trase silničních obrub.

Toto odstranění si vyžádá vícepráce v hodnotě **9 675,00 Kč** bez DPH.


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 17. 8. 2015

KENVI CZ s.r.o. ⑧

517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

vypracoval: 

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orli.
IČO: 00579106 ①

schválil: 

KENVI CZ s.r.o.
Tutleky 90
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 28825039
DIČ: CZ28825039

tel.: +420 731 859 500
kenvi@kenvi.net
www.kenvi.net

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed
Objekt: č.2 - Odstranění podkladu z betonu prostého

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 17. 8. 2015

Objednatel:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **9 675,00** **0,000**

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **9 675,00** **0,000**

1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,750	2 280,00	8 550,00	0,000
---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	-------

Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.

99 **Přesun hmot** **1 125,00** **0,000**

2	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,500	100,00	750,00	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Cenová soustava smluvního rozpočtu

3	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,500	50,00	375,00	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

Cenová soustava smluvního rozpočtu

Celkem

9 675,00 **0,000**

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.3 – Uložení kabelů do plastových žlabů TK100

POPIS:

Během provádění zemních prací v místech vjezdů na jednotlivé pozemky byly provedeny kopané sondy pro zjištění uložení stávajícího vedení do chrániček dle požadavku projektové dokumentace. Vzhledem k absenci chrániček bylo domluveno dodatečné obnažení sítí a uložení do plastových kabelových žlabů TK100 dle projektové dokumentace v celkové délce 30,0m v místě parkovacího stání ul. Poštovní.

Toto dodatečné uložení si vyžádá vícepráce v hodnotě **11 761,50 Kč bez DPH**.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 24. 8. 2015

KENVI CZ s.r.o. ©

517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

vypracoval: 

KENVI CZ s.r.o.
Tutleky 90
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orli.
IČO: 00579106

schválil: 

tel.: +420 731 859 500
kenvi@kenvi.net
www.kenvi.net

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: č.3 - Uložení kabelů do plastových žlabů TK100

Objednatel:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 24. 8. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava dle SoD) 392,05 0,005

1 Zemní práce 178,65 0,000

1	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	0,540	80,00	43,20	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,540	150,00	81,00	0,000
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,540	10,00	5,40	0,000
4	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,540	25,00	13,50	0,000
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,390	45,00	17,55	0,000
6	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,150	120,00	18,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 213,30 0,005

7	388995212	Osazení chráničky kabelů TK100	m	1,000	25,30	25,30	0,001
8	345751310	žlab kabelový PVC TK100 (100x100) žlab s víkem	m	1,000	188,00	188,00	0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,10 0,000

99 Přesun hmot 0,10 0,000

9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,005	20,00	0,10	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	------	-------

Celkem 392,05 0,005

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.4 – Změna konstrukce vozovky

POPIS:

Během provádění zemních prací stávající konstrukce vozovky byl v její rozsáhlé části zjištěn vyhovující materiál pro konstrukci nové vozovky, konkrétně konstrukce ŠD 0/32 v mocnosti cca 30/40 cm.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti byla v místech s vyhovujícím stávajícím materiálem (cca 70%) navržena změna konstrukce nové komunikace, která vychází z TP170 při návrhovém zatížení VI. a přípustném porušení D2, druhem krytu N-3 a s výskytem podloží PII a PIII v souladu s projektovou dokumentací stavby. V místech s nevyhovujícím stávajícím materiálem bude provedena kompletní výměna podloží dle uvedené konstrukce D2-N-3.

Při kompletní rekonstrukci komunikace budou ověřeny a dodrženy zátěžové moduly přetvárnosti stanovené TP170 (60 či 70 MPa dle podloží) pod krytem komunikace.

Z důvodu klimatických podmínek bude vrstva krytu komunikace "R-mat" tl. 5 cm nahrazena živичnou vrstvou ložné vrstvy krytu ACL16 tl. 5cm.

Změnou konstrukce dojde ke snížení nákladů na rekonstrukci komunikace a vzniknou méněpráce v hodnotě **-107 458,80 Kč bez DPH.**

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr (vícepráce a méněpráce)

v Rychnově nad Kněžnou, dne 9. 11. 2015

KENVI CZ s.r.o. ⑧

517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

vypracoval: 

OBEC ALBRECHTICE, a.s.

Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orł.
IČO: 00579106

schválil: 

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: č.4 - Změna konstrukce vozovky (VÍCEPRÁCE)

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Datum: 9. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava ÚRS Praha - 80%) 529 657,68 0,000

5 Komunikace 529 657,68 0,000

1	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 833,000	186,96	529 657,68	0,000
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	-------

Celkem 529 657,68 0,000

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: č.4 - Změna konstrukce vozovky (MĚNĚPRÁCE)

Objednatel:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 9. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu)** **-637 116,48** **-177,606**

5 **Komunikace** **-633 564,36** **-177,606**

1	Pol4	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky tl do 250 mm plochy do 1000 m2 - promísení přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu tl.170mm - promísení 1/2 množství Cem 32,5 R do tl. 250mm - nutnost zajištění optimáln	m2	-3 432,000	181,50	-622 908,00	0,000
2	585221500	Cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL /10% mh/ 15%ztr	t	-177,606	10,00	-1 776,06	-177,606
3	Pol5	Přísada na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu/1,8kg/m3 15% ztr.	kg	-1 776,060	5,00	-8 880,30	0,000

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **-3 552,12** **0,000**

4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-177,606	20,00	-3 552,12	0,000
---	-----------	--	---	----------	-------	-----------	-------

Celkem

-637 116,48 **-177,606**

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.5 – Změna konstrukce nájezdů zpomalovacích úseků

POPIS:

Během pokládky konstrukčních vrstev byla domluvena záměna konstrukce nájezdů zpomalovacích úseků za konstrukci shodnou z konstrukcí vozovky a jejich výškovým řešením dle projektové dokumentace.

Změnou konstrukce dojde ke snížení nákladů na zřízení zpomalovacích úseků a vzniknou méněpráce v hodnotě **-13 831,00 Kč bez DPH.**


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 27. 11. 2015

KENVI CZ s.r.o. ⑧

517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

vypracoval:.....

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 273
517 22 Albrechtice n. Or.
IČO: 00579106 ①

schválil:.....

ROZPOČET

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed
Objekt: č.5 - Změna konstrukce nájezdů zpomalovacích úseků

Objednatel:
Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.
Místo: Albrechtice nad Orlicí

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.
Datum: 27. 11. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Práce a dodávky HSV (Cenová soustava dle SoD)							
HSV							
							-13 831,00 -10,682
5 Komunikace pozemní							-13 617,36 -10,682
1	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	24,000	18,40	441,60	0,156
2	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	264,00	6 336,00	0,000
3	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	186,96	4 487,04	0,000
4	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-24,000	350,00	-8 400,00	-4,689
5	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-6,150	2 680,00	-16 482,00	-6,150
998 Přesun hmot							-213,64 0,000
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-10,682	20,00	-213,64	0,000
Celkem							-13 831,00 -10,682