

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160
 Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:
 Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník
 Datum: 11.10.2012

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	9 139,00	146 229,96	155 368,96	10,037	20,466
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	26 606,34	26 606,34	3,009	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 814,00	5 433,90	11 247,90	0,658	0,000
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	48 192,90	48 192,90	3,550	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	9 096,75	9 096,75	2,762	0,000
64	Osazování výplní otvorů	3 325,00	2 400,00	5 725,00	0,054	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 343,52	1 343,52	0,004	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	42 134,35	42 134,35	0,000	20,466
99	Přesun hmot	0,00	11 022,20	11 022,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	79 006,00	375 173,32	454 179,32	3,276	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	24 440,16	24 440,16	0,186	0,000
720	Zdravotní technika	48 256,00	57 305,00	105 561,00	0,000	0,000
720 10	Demontáž stáv. zařiz. předmětů a vodovod. rozvodů	0,00	1 735,00	1 735,00	0,000	0,000
720 11	D+M vnitřní kanalizace	0,00	15 190,00	15 190,00	0,000	0,000
720 12	D+M vnitřních rozvodů vody	295,00	24 065,00	24 360,00	0,000	0,000
720 13	D+M nových zařizovacích předmětů	47 961,00	14 245,00	62 206,00	0,000	0,000
720 14	Stavební přípomoci	0,00	2 070,00	2 070,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	29 564,60	29 564,60	0,582	0,000
766	Konstrukce truhlářské	6 600,00	64 670,00	71 270,00	0,146	0,000
771	Podlahy z dlaždic	7 750,00	15 425,82	23 175,82	0,621	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	16 400,00	39 353,64	55 753,64	1,198	0,000

797	Ostatní práce HSV a PSV	0,00	144 414,10	144 414,10	0,543	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	41 975,00	41 975,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	41 975,00	41 975,00	0,000	0,000
21-M 10	Demontáže	0,00	2 265,00	2 265,00	0,000	0,000
21-M 11	Montážní práce, včetně výsekových	0,00	16 410,00	16 410,00	0,000	0,000
21-M 12	Dodávka materiálu, včetně dopravy	0,00	19 210,00	19 210,00	0,000	0,000
21-M 13	Revize elektro, včetně otypování	0,00	2 310,00	2 310,00	0,000	0,000
21-M 14	rozvodnice	0,00	1 780,00	1 780,00	0,000	0,000
	Stavební přípomoci	0,00	1 780,00	1 780,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>88 145,00</u>	<u>563 378,28</u>	<u>651 523,28</u>	<u>13,313</u>	<u>20,466</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							9 139,00	146 229,96	155 368,96		10,037
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	26 606,34	26 606,34		3,009
1	R	314 20	Začištění, dozdění zdiva špalet po vybourání	m2	3,780	400,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00000	0,000
			3,78		3,780						
2	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	32,219	457,00	0,00	14 724,08	14 724,08	0,05217	1,681
			31,4805+(0,225*3,28)		32,219						
3	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,028	545,00	0,00	10 370,26	10 370,26	0,06982	1,329
			19,0275		19,028						
4 Vodorovné konstrukce							5 814,00	5 433,90	11 247,90		0,658
4	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,307	17 700,00	0,00	5 433,90	5 433,90	1,09000	0,335
			"I č. 140 : překlady nad vybouranými otvory"								
			(3*1,9*0,0144)+(3*2,1*0,0144)		0,173						
			"I č. 160 : překlad v podlaze" 1*7,5*0,0179		0,134						
			Mezisoučet		0,307						
5	133	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,182	18 000,00	3 276,00	0,00	3 276,00	1,00000	0,182
			Hmotnost: 14,4 kg/m								
			0,173*1,05		0,182						
6	133	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,141	18 000,00	2 538,00	0,00	2 538,00	1,00000	0,141
			Hmotnost: 17,9 kg/m								
			0,134*1,05		0,141						
61 Úprava povrchů vnitřní							0,00	48 192,90	48 192,90		3,550
54	011	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	6,150	80,00	0,00	492,00	492,00	0,00009	0,001
			3*(1,0*2,05)		6,150						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	60,030	95,00	0,00	5 702,85	5 702,85	0,00570	0,342
8	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	124,260	139,00	0,00	17 272,14	17 272,14	0,01700	2,112
9	014	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	22,439	202,00	0,00	4 532,68	4 532,68	0,02840	0,637
11	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	46,961	110,00	0,00	5 165,71	5 165,71	0,00474	0,223
			46,961		46,961						
10	R	622431143	Armovací + vyrovnávací stěrka se sklotextilní sítí - stěny	m2	46,961	320,00	0,00	15 027,52	15 027,52	0,00500	0,235
			46,961		46,961						
63 Podlahy a podlahové konstrukce								0,00	9 096,75	9 096,75	2,762
12	011	632451033	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše (stěrka) - odhad, není znám skutečný stav	m2	27,990	325,00	0,00	9 096,75	9 096,75	0,09868	2,762
			"m.č.2.03a+2.03b+2.04a+2.04b+2.06"								
			(4,24+5,61+3,79+5,49+8,86)		27,990						
64 Osazování výplní otvorů								3 325,00	2 400,00	5 725,00	0,054
13	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu zároveň se zděním	kus	5,000	480,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00048	0,002
			5		5,000						
14	553	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P (včetně nátěru)	kus	5,000	665,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,01040	0,052
			5		5,000						
94 Lešení a stavební výtahy								0,00	1 343,52	1 343,52	0,004
15	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (pro SDK)	m2	27,990	48,00	0,00	1 343,52	1 343,52	0,00013	0,004
			"m.č. 2.03a + 2.03b + 2.04a + 2.04b ++2.06"								
			(4,24+5,61+3,79+5,49+8,86)		27,990						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

96 Bourání konstrukcí

							0,00	42 134,35	42 134,35		0,000
16	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,665	80,30	0,00	2 301,80	2 301,80	0,00000	0,000
17	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,613	95,00	0,00	2 053,24	2 053,24	0,00000	0,000
19	013	965042231	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm (rýha pro osazení I č. 160 mm)	m3	0,540	1 450,00	0,00	783,00	783,00	0,00000	0,000
			7,5*0,4*0,18		0,540						
18	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,020	98,00	0,00	2 549,96	2 549,96	0,00000	0,000
			"m.č. 2.03+2.04+2.05+2.06" (7,43+2,6+6,82+9,17)		26,020						
			Mezisoučet		26,020						
21	013	968071112	Vyvěšení křídel dveří pl do 1,5 m2	kus	6,000	20,00	0,00	120,00	120,00	0,00000	0,000
			6		6,000						
22	R	969 10	Sekání rýh a průrazů pro kanalizační stoupačky	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,000
			<i>Vysekání rýh a průrazů pro 3 ks stoupaček DN150, zazdění a začištění po instalaci přeložení stoupaček.</i>								
20	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,713	1 220,00	0,00	4 529,86	4 529,86	0,00000	0,000
23	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,640	63,90	0,00	2 149,60	2 149,60	0,00000	0,000
			33,64		33,640						
27	R	979098111	Skládkovné suti	t	20,466	242,00	0,00	4 952,77	4 952,77	0,00000	0,000
			20,466		20,466						
24	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	20,466	486,00	0,00	9 946,48	9 946,48	0,00000	0,000
25	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,466	237,00	0,00	4 850,44	4 850,44	0,00000	0,000
26	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	184,194	10,30	0,00	1 897,20	1 897,20	0,00000	0,000
			9*20,466		184,194						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99 Přesun hmot								0,00	11 022,20	11 022,20	0,000
29	R	998 20	Montáž, nájem a demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
28	011	998011002	Přesun hmot pro rekonstrukce budov zděných výšky do 12 m	t	10,037	600,00	0,00	6 022,20	6 022,20	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								79 006,00	375 173,32	454 179,32	3,276
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,00	24 440,16	24 440,16	0,186
30	711	711493111	Stěrka hydroizolační SE 6 proti vlhkosti, vodorovná, včetně penetrace PE 201 a koutového pásku SE 5/80 mm	m2	27,990	600,00	0,00	16 794,00	16 794,00	0,00458	0,128
			27,990		27,990						
31	711	711493121	Stěrka hydroizolační SE 6 proti vlhkosti, svislá, včetně penetrace PE 201 a koutového pásku SE 5/80 mm	m2	11,538	600,00	0,00	6 922,80	6 922,80	0,00503	0,058
			"sprchový kout" 3*(0,9*2,0)		5,400						
			Mezisoučet		5,400						
			"m.č. 2.03a" 2*(2,28+1,86)*0,15-(0,8+0,8)*0,15		1,002						
			"m.č. 2.03b" 2*(2,65+1,7)*0,15-(0,8*0,15)		1,185						
			"m.č. 2.04a" 2*(1,96+1,935)*0,15-(0,8+0,8)*0,15		0,929						
			"m.č. 2.04b" 2*(2,37+2,315)*0,15-(0,8*0,15)		1,286						
			"m.č. 2.06" 2*(2,31+4,325)*0,15-(0,8+0,9)*0,15		1,736						
			Mezisoučet		6,138						
			Součet		11,538						
32	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	237,168	3,05	0,00	723,36	723,36	0,00000	0,000
720 Zdravotní technika								48 256,00	57 305,00	105 561,00	0,000
720 10 Demontáž stáv. zařiz. předmětů a vodovod. rozvodů								0,00	1 735,00	1 735,00	0,000
71	R	720 10	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kus	9,000	120,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00000	0,000
72	R	720 11	Demontáž stávajících vodovodních rozvodů	kpl	1,000	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00000	0,000
720 11 D+M vnitřní kanalizace								0,00	15 190,00	15 190,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160
 Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:
 Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník
 Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 321,60	3 321,60	0,00000	0,000
73	R	72117-6105	Potrubí HT přípojovací DN 100x2,7 mm	m	8,000	415,20	0,00	2 444,80	2 444,80	0,00000	0,000
74	R	72117-6104	Potrubí HT přípojovací DN 70x1,9 mm	m	8,000	305,60	0,00	2 636,00	2 636,00	0,00000	0,000
75	R	72117-6103	Potrubí HT přípojovací DN 50x1,8 mm	m	10,000	263,60	0,00	519,60	519,60	0,00000	0,000
76	R	72119-4109	Vyvedení odpadních výústek D 110x2,3	ks	6,000	86,60	0,00	232,60	232,60	0,00000	0,000
77	R	72119-4105	Vyvedení odpadních výústek D 50x1,8	ks	4,000	58,15	0,00	366,80	366,80	0,00000	0,000
78	R	72119-4104	Vyvedení odpadních výústek D 40x1,8	ks	7,000	52,40	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00000	0,000
79	R	72117-6110	Vysazení odbočky 110 na stoupačce	kpl	2,000	1 072,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00000	0,000
80	R	72117-6108	Vysekání a vyřezání drážek a prostupů	kpl	1,000	1 575,00	0,00	883,00	883,00	0,00000	0,000
81	R	72117-6100	HT tvarovky (odbočky, kolena, nátrubky a objímky)	kpl	1,000	883,00	0,00	431,60	431,60	0,00000	0,000
82	R	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	26,000	16,60	0,00	635,00	635,00	0,00000	0,000
83	R	72120-1002	Režie, doprava	kpl	1,000	635,00	0,00				
								295,00	24 065,00	24 360,00	0,000
		720 12	D+M vnitřních rozvodů vody								
84	R	722172313	Potrubí z PPR instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	8,000	318,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00000	0,000
85	R	72217-2313	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	4,000	325,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00000	0,000
86	R	72217-2312	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	8,000	271,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00000	0,000
87	R	72217-2332	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	6,000	277,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00000	0,000
88	R	72217-2311	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	10,000	227,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00000	0,000
89	R	72217-2331	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	8,000	230,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00000	0,000
90	R	72219-0402	Vyvedení a upevnění výústek DN 20, včetně PPR nástěnky D 25 mm	ks	2,000	231,00	0,00	462,00	462,00	0,00000	0,000
91	R	72219-0401	Vyvedení a upevnění výústek DN 15, včetně PPR nástěnky D 20	ks	25,000	212,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00000	0,000
92	R	713211005	Izolační trubice 35x6 mm, včetně tvarovek	m	8,000	32,00	0,00	256,00	256,00	0,00000	0,000
93	R	71321-1004	Izolační trubice 28x6 mm, včetně tvarovek	m	8,000	27,00	0,00	216,00	216,00	0,00000	0,000
94	R	71321-1003	Izolační trubice 22x6 mm, včetně tvarovek	m	10,000	26,00	0,00	260,00	260,00	0,00000	0,000
95	R	71321-1015	Izolační trubice 35x10	m	4,000	34,00	0,00	136,00	136,00	0,00000	0,000
96	R	71321-1014	Izolační trubice 28x10 mm	m	6,000	32,00	0,00	192,00	192,00	0,00000	0,000
97	R	71321-1013	Izolační trubice 22x10 mm	m	8,000	31,20	0,00	249,60	249,60	0,00000	0,000
98	R	72224-1755	Napojení na stávající vodovodní rozvod	kpl	1,000	719,40	0,00	719,40	719,40	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99		37005.A	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody	ks	1,000	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00000	0,000
100		37004.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	ks	2,000	84,00	168,00	0,00	168,00	0,00000	0,000
101	R	73423-1601.RO3	Armatury závitové 1" do PPR potrubí, včetně přechodů a šroubení	kpl	1,000	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00000	0,000
102	R	73423-1601	Armatury závitové 3/4" do PPR potrubí, včetně přechodů a šroubení Armatury závitové 1" do PPR potrubí, včetně přechodů a šroubení	kpl	2,000	204,00	0,00	408,00	408,00	0,00000	0,000
103	R	72229-0226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	44,000	25,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,000
104	R	72117-6109	Vysekání a vyřezání drážek a prostupů	kpl	1,000	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00000	0,000
105	R	72120-1003	Režie, doprava	kpl	1,000	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00000	0,000
720 13 D+M nových zařízení předmětů							47 961,00	14 245,00	62 206,00		0,000
106		725-530128	Bojler OKCE 160 I	ks	1,000	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00000	0,000
107	R	72553-0128	Montáž bojleru OKCE 160 - 200 I	ks	1,000	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00000	0,000
108		725-53110 ROO	Propojovací sada + šrouby k bojleru	kpl	1,000	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00000	0,000
109		U	Umyvadlo Jika Lyra 50-60 na šrouby do zdi	ks	7,000	891,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00000	0,000
110	R	72521-9401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kpl	7,000	582,00	0,00	4 074,00	4 074,00	0,00000	0,000
111		642-86201	Pisoár Korint, včetně sifonu, kapny a šroubů	kpl	3,000	1 342,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00000	0,000
112	R	72523-9103	Montáž pisoáru	ks	3,000	402,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00000	0,000
113		642-33661	Klozet SV Zeta	ks	3,000	950,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00000	0,000
114		642-33624	Klozetová mísa SV dětská Baby, bílá	ks	3,000	1 299,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00000	0,000
115		642-33664.1	WC sedátko dětské Baby Soft	ks	3,000	246,00	738,00	0,00	738,00	0,00000	0,000
116		642-33661.1	WC sedátko 3350	ks	3,000	94,00	282,00	0,00	282,00	0,00000	0,000
117		642-33661.02	Připojovací sada k napojení WC (šrouby, manžeta, trubička 50 cm)	kpl	7,000	128,00	896,00	0,00	896,00	0,00000	0,000
118	R	72511-9306 RO1	Montáž klozetových mís	ks	6,000	239,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00000	0,000
119	R	72511-9105	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	ks	6,000	467,00	0,00	2 802,00	2 802,00	0,00000	0,000
120		642-33502	Splachovací nádrž vysokopoložená, vč. svodu	ks	6,000	757,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121		552-20022 V	Sprchová vana keramická, Ravak Perseus 90x90 cm + sifon Ravak Professional	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00000	0,000
122	R	72522-9121	Montáž sprchových van keramických	kpl	1,000	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00000	0,000
123		551-45234	Baterie dřezová nástěnná Pecha Mix 150	ks	7,000	1 074,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00000	0,000
124	R	72582-9201	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné, chromové	ks	7,000	202,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00000	0,000
125		551-45232	Baterie sprchová nástěnná 150 mm Pecha Mix	ks	1,000	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00000	0,000
126		551-45262	Posuvný držák sprchy Twist chrom	ks	1,000	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00000	0,000
127	R	72582-9501	Montáž sprchových držáků	kpl	1,000	132,01	0,00	132,01	132,01	0,00000	0,000
128	R	72582-9203	Montáž baterie sprchové nástěnné	ks	1,000	142,04	0,00	142,04	142,04	0,00000	0,000
129	R	72581-0403	Rohový ventil Schell	kpl	7,000	83,00	0,00	581,00	581,00	0,00000	0,000
130	R	72581-0405	Montáž rohového ventilu DN 15	ks	7,000	65,85	0,00	460,95	460,95	0,00000	0,000
131		351-10020	Prodloužení, těsnění, česání, silikon a ostatní pomocný materiál pro kompletaci	kpl	1,000	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00000	0,000
132	R	72120-1005	Režie, doprava	kpl	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00000	0,000
720 14 Stavební připomoci							0,00	2 070,00	2 070,00		0,000
37	R	720 14	Stavební připomoci (5% z Kč 41 285,00), zahození a začistění drážek, prostupů	kpl	1,000	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							0,00	29 564,60	29 564,60		0,582
38	763	763131551	SDK podhled deska GKBi 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,160	685,00	0,00	29 564,60	29 564,60	0,01348	0,582
			"1.NP" 15,17		15,170						
			"2.NP" 27,99		27,990						
			Mezisoučet		43,160						
766 Konstrukce truhlářské							6 600,00	64 670,00	71 270,00		0,146
39	R	766 70	D+M rohové sanitární kabiny 810/1240/2100 mm s dveřmi 600/1970 mm z kompaktní laminátové desky VK 13G, tl. 13 mm, AL konstrukce, nožičky 150 mm, barva bílá, vč. kování	kpl	1,000	17 070,00	0,00	17 070,00	17 070,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	R	766 71	D+M dvoukabiný 1210/1700/2100 mm s 2x dveřmi 600/1970 mm z kompaktní laminátové desky VK 13G, tl. 13 mm, AL konstrukce, nožičky 150 mm, barva bílá, vč. kování	kpl	1,000	25 860,00	0,00	25 860,00	25 860,00	0,00000	0,000
41	R	766 72	laminátové desky VK 13G, tl. 13 mm, AL konstrukce, nožičky 150 mm, barva bílá	kpl	1,000	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00000	0,000
42	R	766 73	D+M věšákové stěny v m.č. 2.06 (2ks)	kpl	1,000	11 220,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00000	0,000
43	766	766660183	Montáž 1-křídlových dveří do ocelové zárubně (bez kování)	kus	5,000	262,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00000	0,000
			5		5,000						
44	611	611811150	dveře plné, foliované, bílé 1 kř. otevíravé,, 5ks 700/1970 mm	kus	5,000	950,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,02800	0,140
			5		5,000						
45	766	766660722	Montáž klik a štítků	kus	5,000	178,00	0,00	890,00	890,00	0,00000	0,000
			5		5,000						
46	549	549146260	kování Sapeli Praktik 02	kus	5,000	370,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00120	0,006
			5		5,000						
771 Podlahy z dlaždic								7 750,00	15 425,82	23 175,82	0,621
47	771	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	27,990	500,00	0,00	13 995,00	13 995,00	0,00380	0,106
			"m.č. 2.03a+2.03b+2.04a+2.04b+2.06"								
			(4,24+5,61+3,79+5,49+8,86)		27,990						
48	597	597662500	keramická dlažba - orientační cena	m2	31,000	250,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,01660	0,515
			27,99*1,1		30,789						
			"zaokrouhleno" 0,211		0,211						
			Mezisoučet		31,000						
49	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	217,450	6,58	0,00	1 430,82	1 430,82	0,00000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické								16 400,00	39 353,64	55 753,64	1,198
50	781	781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	74,272	500,00	0,00	37 136,00	37 136,00	0,00310	0,230
			74,272		74,272						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

JKSO:

Datum: 11.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	597	597610000	obkládačky keramické - orientační cena	m2	82,000	200,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,01180	0,968
			74,272*1,1		81,699						
			"zaokrouhleno" 0,301		0,301						
			Mezisoučet		82,000						
52	R	781493111	Příplatek za kamenické rohy	m	2,000	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00031	0,001
			2		2,000						
53	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	539,360	3,37	0,00	1 817,64	1 817,64	0,00000	0,000
797 Ostatní práce HSV a PSV							0,00	144 414,10	144 414,10		0,543
59	011	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklady)	m2	36,930	225,00	0,00	8 309,25	8 309,25	0,01470	0,543
55	R	797 01	Úprava stávajícího otvoru pro dveře mezi místnostmi 2. 2 a 2.07	kpl	1,000	12 450,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00000	0,000
<i>Otlučení omítek Vybourání stávajících dveří Ubourání části nosného zdiva Vysekání kapes pro zazdívkou otvoru Přemístění suti na skládku + skládkovné Provedení částečné zazdívkou otvoru z CPP na MVC D+M nového překladu ze 3ks I č. 140 Potažení ocel. nosníků rabičovým pletivem Cementový postřik pletiva + MVC omítka D+M nových dveří 900/1970, plných, vč. ocel. zárubně Syntetický nátěr ocel. zárubně Přesun hmot prací HSV a PSV</i>											
56	R	797 02	Úprava části podlahy v m.č. 2.02 pro osazení dalšího nosníku v podlaze 1x I č.160	kpl	1,000	5 110,00	0,00	5 110,00	5 110,00	0,00000	0,000
<i>D+M ocel. válcov. nosníku I č. 160 Přesun hmot prací HSV</i>											
57	R	797 03	Přizdívkou zalomeného ostění u oken v soc. zařízení	kpl	1,000	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00000	0,000
<i>Vysekání kapes Provedení přizdívkou, včetně zazdívkou kapes</i>											
58	R	797 04	Otlučení stávajících omítek pod obklady, vč. odvozu a likvidace suti	m2	36,930	145,00	0,00	5 354,85	5 354,85	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(4,325+1,9+2,37+0,7+2,65+1,7+1,86+1,935)*2,1		40,530						
			"odpočet oken" -3*(1,0*1,2)		-3,600						
			Mezisoučet		36,930						
60	R	797 05	Úprava dlažby v m.č. 2.02, vč. bourání a nových skladeb	kpl	1,000	62 250,00	0,00	62 250,00	62 250,00	0,00000	0,000
			Odsekání stávající keramické dlažby Bourání betonového podkladu v tl. 100 mm Vysekání rýh do nosného zdiva tl. 100 mm, hloubky 100 mm Přemístění suti na skládku + skládkovné Provedení podkl. beton. desky tl. 100 mm, beton tř. C 16/20 Armování desky svařovanou sítí 6/100/100 mm Provedení vyrovnávacího cem. potěru tl. do 40 mm D+M nové keramické dlažby D+M keramických soklíků Přesun hmot prací HSV a PSV								
61	R	797 06	Dodávka a volné položení zátěžového koberce v místnostech č. 2.08 (celá plocha) a 2.10 (2/3 plochy) včetně nalepení soklíku.	kpl	1,000	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00000	0,000
62	R	797 07	Úprava stávajícího topení v soc. zař. (vypuštění soustavy, demontáž, montáž, napuštění soustavy, nátěr)	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
63	R	797 08	Vybourání podkladu pod dlažby v soc. zař. vč. přesunů a likvidace suti	kpl	1,000	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00000	0,000
			Jedná se o místnosti 2.03 až 2.06!								
64	R	797 09	Malby Primalex stropů, stěn a SDK	kpl	1,000	10 850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00000	0,000
			položka č. 7, 8, 9, 10: (60,03+124,26+22,439+46,961) x 35,- = 8879,15 Kč položka č. 38: 43,16 x 45,- = 1942,20 Kč celkem 10821,35 Kč, zaokrouhlo na 10850,- Kč								
65	R	797 10	Ostatní drobné nepředvídané práce HSV a PSV (rezerva)	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
			M Práce a dodávky M				0,00	41 975,00	41 975,00		0,000
			21-M Elektromontáže				0,00	41 975,00	41 975,00		0,000
			21-M 10 Demontáže				0,00	2 265,00	2 265,00		0,000
66	R	21-M 10	Demontáže původních rozvodů a zařízení	kpl	1,000	2 265,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00000	0,000
			21-M 11 Montážní práce, včetně výsekových				0,00	16 410,00	16 410,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	R	21-M 102	Montážní práce	kpl	1,000	10 216,00	0,00	10 216,00	10 216,00	0,00000	0,000
134	R	21-M 103	Výsekové práce a průrazy	kpl	1,000	6 194,00	0,00	6 194,00	6 194,00	0,00000	0,000
21-M 12 Dodávka materiálu, včetně dopravy							0,00	19 210,00	19 210,00		0,000
135	R	21-M 104	Kabel Cyky-O 3x1,5	m	25,000	10,50	0,00	262,50	262,50	0,00000	0,000
136	R	21-M 105	Kabel Cyky-J 3*1,5	m	118,000	10,50	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00000	0,000
137	R	21-M 106	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	15,000	17,20	0,00	258,00	258,00	0,00000	0,000
138	R	21-M 107	Kabel Cyky-J 5x6	m	20,000	66,65	0,00	1 333,00	1 333,00	0,00000	0,000
139	R	21-M 108	Vodič CY 6 žlutozelená	m	20,000	19,30	0,00	386,00	386,00	0,00000	0,000
140	R	21-M 109	Vodič CYA 6 černá	m	1,000	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00000	0,000
141	R	21-M 110	Spínač jednopólový, řaz 1	ks	4,000	55,00	0,00	220,00	220,00	0,00000	0,000
142	R	21-M 111	Přepínač seriový, řaz 5	ks	1,000	79,75	0,00	79,75	79,75	0,00000	0,000
143	R	21-M 112	Přepínač střídavý, řaz 6	ks	4,000	59,00	0,00	236,00	236,00	0,00000	0,000
144	R	21-M 113	Přepínač křížový, řaz. 7	ks	1,000	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00000	0,000
145	R	21-M 114	Spínač trojpolový 16A/400V	ks	1,000	289,30	0,00	289,30	289,30	0,00000	0,000
146	R	21-M 115	Jistič B10/1	ks	1,000	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00000	0,000
147	R	21-M 116	Jistič B16/1	ks	1,000	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00000	0,000
148	R	21-M 117	Vypínač 32/3	ks	1,000	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00000	0,000
149	R	21-M 118	Instalační relé R 230/S	ks	1,000	337,60	0,00	337,60	337,60	0,00000	0,000
150	R	21-M 119	Propoj. lišta 3 fáz.	ks	1,000	80,10	0,00	80,10	80,10	0,00000	0,000
151	R	21-M 120	Rozvaděč KLV-U-2/28	ks	1,000	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00000	0,000
152	R	21-M 121	Krabice KP 68	ks	10,000	4,40	0,00	44,00	44,00	0,00000	0,000
153	R	21-M 122	Krabice KU 68 1903	ks	4,000	32,00	0,00	128,00	128,00	0,00000	0,000
154	R	21-M 123	Trubka ohebná PVC 2316	m	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00000	0,000
155	R	21-M 124	Svítilno Modus LLX 258AL EP	ks	9,000	660,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00000	0,000
156	R	21-M 125	Svítilno Compolux	ks	6,000	375,60	0,00	2 253,60	2 253,60	0,00000	0,000
157	R	21-M 126	Zářivka 58W/840 Lumilux	ks	18,000	74,40	0,00	1 339,20	1 339,20	0,00000	0,000
158	R	21-M 127	žárovka 60W/230V	ks	6,000	51,20	0,00	307,20	307,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp. 160

Objekt: MŠ - stavební úpravy Kolečovice čp.160

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: SALK, spol. s r.o. Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

Datum: 11.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
159	R	21-M 128	Podružný materiál	kpl	1,000	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00000	0,000	
160	R	21-M 131	Dopravné materiálu	kpl	1,000	2 148,25	0,00	2 148,25	2 148,25	0,00000	0,000	
21-M 13 Revize elektro, včetně otypování rozvodnice								0,00	2 310,00		0,000	
161	R	21-M 129	Revize elektro	kpl	1,000	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00000	0,000	
162	R	21-M130	Otypování rozvodnice	kpl	1,000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00000	0,000	
21-M 14 Stavební přípomoci								0,00	1 780,00		0,000	
70	R	21-M 132	Stavební přípomocce (5% z kč 36 620,00), začistění drážek a průrazů před omítkami	kpl	1,000	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00000	0,000	
<u>Celkem</u>									88 145,00	563 378,28	651 523,28	13,313