

Dodatek smlouvy o dílo č. 1 (dále dodatek č. 1 SoD)

Číslo SoD objednavatele: Z1/2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
Pavel Pešek, místostarosta města
00241326
CZ 00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Josef Zima,
- b) smluvních: Hana Vocetková, Jiří Zápal
- c) TDI Petr Špaček, Vejvoda spol. s r.o.
- d) autorský dozor Ing. arch. Michael Klang, A-PROFIL spol s r.o.

Telefon: +420 241 021 909
E-mail : radnice@jilove.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha-východ
Číslo speciálního účtu ČNB pro dotaci
č.ú.: 50091-2917111/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
Statutární orgán: Stanislav Náhluk – jednatel společnosti
IČ: 64650111
DIČ: CZ 64650111

Jehož jménem jedná: Stanislav Náhluk - jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: František Karbula – výrobní ředitel
- b) smluvních: Stanislav Náhluk - jednatel

Telefon: 474 656 239
E-mail: jetcon@jetcon.cz
Bankovní spojení: č.ú. 1199592/0800 vedený u České spořitelny a.s.
(dále jen „zhotovitel“) Ústí nad Labem



II. Preambule

II.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen Smlouva). Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke Smlouvě .

Prvním důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD je skutečnost, že podpis SoD byl posunut oproti předpokládanému termínu v zadávacím řízení. Příčinou bylo prodloužení lhůt zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby a posunutí termínu podpisu SoD oproti předpokládaným termínům stanovených v příloze č. 4 SoD – Členění stavby na části a etapy – termíny dílčích etap. Dalším důvodem pro posun termínu jsou zimní klimatické podmínky, kdy nebylo možné provádět stavební práce na objektu školičky. Tímto dodatkem se tedy mimo jiné upravuje termín ukončení a předání díla.

Druhým důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD jsou skutečnosti, že byly při stavbě zjištěny následující skutečnosti, které si vynutily úpravy rozsahu prací a úpravu smluvní ceny

- A. „chybějící položky ve výkazu výměr“ oproti textové a grafické části dokumentace pro provedení stavby ze zadávací dokumentace - nezpůsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR
- B. „objektivně nepředvídatelné okolnosti“ – po odkrytí stavebních konstrukcí při stavbě došlo ke zjištění, že je nutné upravit původní konstrukce a postup prací, změnit nebo doplnit uvažované stavební prvky a konstrukce, které si vynutily úpravy rozsahu prací – úprava způsobilých výdajů ve vztahu k dotaci MFČR
- C. „rozšíření dodávky konstrukcí a prací na základě požadavku objednatele“ pro zlepšení využití stavby - nezpůsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je úprava Smlouvy uzavřené dne 21.10.2016, a to:

- **Článek III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:**

III. Doba a místo plnění

- 1. *Termín zahájení díla:* do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
- 2. *Termín ukončení a předání díla:* **nejpozději do 20. 7. 2017** od předání staveniště

Členění stavby na části a etapy:

Dílo je členěno na 2 části:

- *Rekonstrukce a nástavba školičky*
- *Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny*

Každá z těchto dvou částí má stanoveny čtyři etapy realizace včetně konečných termínů jednotlivých etap (milníků).

Členění stavby na části a etapy obsahuje rozpis prací, které musí být realizovány a dokončeny v jednotlivých etapách. Toto členění, je uvedeno v příloze č. 4 SoD, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Milníkem výstavby se rozumí realizace a dokončení prací specifikovaných v jednotlivých etapách pro každou část stavby.



3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků **nejpozději dne 20. 7. 2017** na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je přílohou č. 3 a členění stavby na části a etapy je přílohou č. 4 a obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace, nebo smlouvu o poskytnutí dotace, ruší se smlouva v celém svém rozsahu a zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů.

4. Místem plnění předmětu smlouvy je obec Jílové u Prahy, k.ú. Jílové u Prahy, Středočeský kraj. Místo vlastní stavby jsou pozemky KN č. parc. 727/3 a st. 731 a 732 a budovy č.p. 365 a 410.

- článku IV. Cena díla, bod 1, který se mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla v následujícím členění a výši:

A. „chybějící položky ve výkazu výměr“ - nezpůsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR

Cena bez DPH	53 259,17 Kč
DPH 21 %	11 184,43 Kč
Cena celkem vč. DPH	64 443,60 Kč

B. „cena dle nabídky dodavatele ze zadávacího řízení + objektivně nepředvídatelné okolnosti“ - způsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR

Cena bez DPH	367 647,90 Kč
DPH 21 %	77 206,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	444 853,96 Kč

C. „rozšíření dodávky objednatelem“ - nezpůsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR

Cena bez DPH	575 796,63 Kč
DPH 21 %	120 917,29 Kč
Cena celkem vč. DPH	696 713,92 Kč

Cena díla za oddíl B + cena z SoD ze dne 21.10.2016 - Způsobilé výdaje ve vztahu k dotaci MFČR

Cena bez DPH	17 988 213,90 Kč
(slovy: sedmnáct milionů devětsetosmdesátosm tisíc dvěstětřináct korun českých devadesát haléřů)	
DPH 21 %	3 777 524,92 Kč
(slovy: tři miliony sedmsetosmdesátosm tisíc pětsetdvacetčtyři korun českých devadesát dva haléřů)	
Cena celkem vč. DPH	21 765 738,82 Kč
(slovy: dvacetjeden milion sedmsetšedesát pět tisíc sedmsettřicet osm korun českých osmdesát dva haléřů)	



Celková cena díla za oddíly A + B + C + cena z SoD ze dne 21.10.2016

Cena bez DPH	18 617 269,70 Kč
<i>(slovy: osmnáct milionů šestsetsedmnáct tisíc dvěšedesátdevět korun českých sedmdesát haléřů)</i>	
DPH 21 %	3 909 626,64 Kč
<i>(slovy: tři miliony devětsetdevět tisíc šestsetdvacetšest korun českých šedesátčtyři haléřů)</i>	
Cena celkem vč. DPH	22 526 896,34 Kč
<i>(slovy: dvacetdva milionů pětsetdvacetšest tisíc osmsetdevadesátšest korun českých třicetčtyři haléřů)</i>	

- Přílohy SoD č.4 - Členění stavby na části a etapy

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 21.10.2016 zůstávají beze změny.

IV.2. Smluvní strany konstatují, že v budoucnu uzavřou dodatek č. 2 SoD, který bude upravovat rozsah předmětu a ceny díla a termín dokončení. Tento dodatek smluvní strany uzavřou do 15 dnů ode dne výzvy objednatele k uzavření takového dodatku.

IV.3. Tento dodatek č.1 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.4. Tento dodatek č.1 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 16.05.2017 usnesením č. 13/2017

Přílohy dodatku č.1 SoD:

– Změnové listy

- Jídelna ZL A
- Jídelna ZL B
- Jídelna ZL C
- Školička ZL A
- Školička ZL B
- Školička ZL C

– Upravená Příloha č.4 SoD – Členění stavby na části a etapy

– Výpis Usnesení Rady města č. 13/2017 z 16.5.2017

V Jílovém u Prahy, dne 15.6.2017

V Chomutově, dne 9.6.2017

.....
za objednatele:

Pavel Pešek,
místostarosta města Jílové u Prahy



.....
za zhotovitele:

Stanislav Náhluk
jednatel společnosti JETCON spol. s r.o.

součet změnových listů A		
pořadové číslo	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	
2	Změnový list č. 2	7 186,32 Kč
celkově ZL A		7 186,32 Kč

A2 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Montáž dveřních křídel

Chybí ve VV

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV

7 186,32

D21 766 - Konstrukce truhlářské

7 186,32

1	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	266,36	3 196,32
2	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	556,00	556,00
3	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000	596,00	2 384,00
4	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 050,00	1 050,00

Celkem

7 186,32

Komentář TDI

Výše zmíněné položky nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



ETA7A 0 - PÍLOUČKA

součet změnových listů B 1-3		
pořadí	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	42 485,00 Kč
2	Změnový list č. 2	20 173,83 Kč
3	Změnový list č. 3	5 986,52 Kč
celkově ZL B		68 645,35 Kč

B1 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Opatření při demontáži azbestocementové krytiny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 42 485,00

D20 765 - Konstrukce pokrývačské 42 485,00


1	765131R01	Vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
2	765131R02	Vybudování a povoz kontrolovaného pásma	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
3	765131R03	Stabilizace, zabalení a přeprava demontované AZC střešní krytiny	m2	215,000	94,00	20 210,00
4	765131R04	Ošetření demontované střešní krytiny enkapsulačním prostředkem	m2	215,000	85,00	18 275,00

Celkem 42 485,00

Komentář TDI

Jedná se o splnění dodatečných požadavků pro splnění legislativních předpisů při likvidaci stavebního odpadu, obsahujícího azbest.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B2 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Větší množství bourání

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 20 173,83

D7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 007,15

1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,660	43,56	420,79
2	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,494	301,03	2 255,92
3	963012520	Bourání stropů z ZB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	4,140	1 046,00	4 330,44

D8 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 166,68

4	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	21,379	53,04	1 133,94
5	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	21,379	227,09	4 854,96
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,379	111,47	2 383,12
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,790	4,86	1 039,02
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,379	175,67	3 755,65

Celkem 20 173,83

Komentář TDI

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že celé zádveří nemá žádné základy díky čemuž stav zdiva byl v havarijním stavu a zádveří bylo nutné zbourat a následně bude nutno vybudovat zádveří nové (nové zádveří není obsahem tohoto ZL). Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B3 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Demontáž lepenky a tep.izolace střechy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 203,02

D8 997 - Přesun sutě 203,02

1	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,243	53,04	12,89
2	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,243	227,09	55,18
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,243	111,47	27,09
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,430	4,86	11,81
5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,243	395,27	96,05

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 5 783,50

D13 713 - Izolace tepelné 3 418,50

6	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	215,000	15,90	3 418,50
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D20 765 - Konstrukce pokrývačské 2 365,00


7	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	215,000	11,00	2 365,00
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Celkem 5 986,52


Komentář TDI

Při provádění bouracích prací byly odhaleny výše zmíněné vrstvy a bylo nutno je demontovat a likvidovat. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



ETAPA C - PIVOLICIA

součet změnových listů C		
pořadí	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	141 575,27 Kč
celkově ZL C		141 575,27 Kč



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZS_JILOVE
Stavba: VENKOVNI WC

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	141 575,27
Materiál	64 601,49
Montáž	76 973,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	141 575,27

DF základní	21,00%	ze	141 575,27	29 730,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 171 306,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZS_JILOVE

Stavba: VENKOVNI WC

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projekt

Zhotovitel:

Zpraco

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	141 575,27	171 306,08
ZS_JILOVE	VENKOVNI WC	141 575,27	171 306,08
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		141 575,27	171 306,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VENKOVNI WC

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-C:

Datum: #####

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	141 575,27
Materiál	64 601,49
Montáž	76 973,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **141 575,27**

Dí základní	####	ze	141 575,27	29 730,81
snížená	####	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **171 306,08**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VENKOVNI WC

Místo:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočt	64 601,49	76 973,78	141 575,27
HSV - Práce a dodáv	9 239,06	49 796,10	59 035,16
1 - Zemní práce	0,00	6 789,64	6 789,64
2 - Zakládání	0,00	6 595,06	6 595,06
3 - Svislé a kompletní	0,00	21 531,39	21 531,39
4 - Vodorovné konstrukce	2 430,60	2 881,28	5 311,88
6 - Úpravy povrchů, p	3 927,74	7 807,41	11 735,15
8 - Trubní vedení	2 880,72	4 191,32	7 072,04
PSV - Práce a dodáv	55 362,43	27 177,68	82 540,11
711 - Izolace proti vo	582,35	211,25	793,60
713 - Izolace tepelné	6 408,65	351,09	6 759,74
721 - Zdravotechnika	1 092,99	168,58	1 261,57
722 - Zdravotechnika	0,00	2 103,15	2 103,15
725 - Zdravotechnika	7 026,77	3 798,87	10 825,64
726 - Zdravotechnika	0,00	6 726,86	6 726,86
741 - Elektromontáže	0,00	1 847,20	1 847,20
743 - Elektromontáže	26,40	279,06	305,46
744 - Elektromontáže	1 023,20	1 144,34	2 167,54
746 - Elektromontáže	0,00	330,60	330,60
747 - Elektromontáže	874,50	625,13	1 499,63
748 - Elektromontáže	2 529,80	252,20	2 782,00
763 - Konstrukce suč	0,00	2 355,00	2 355,00
766 - Konstrukce truh	5 117,00	333,68	5 450,68
767 - Konstrukce zám	23 200,00	2 762,50	25 962,50
771 - Podlahy z dlažd	2 681,25	915,65	3 596,90
781 - Dokončovací pr	4 799,52	2 972,52	7 772,04

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **141 575,27**

ROZPOČET

Stavba: VENKOVNI WC

Místo:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P T Čy	Kód	Popis	MJ	Množstv í	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem
-----------	-----	-------	----	--------------	----------------------	--------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

141 575,27

HSV - Práce a dodávky HSV

59 035,16

1 - Zemní práce

6 789,64

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	7,500	0,00	78,51	588,83
2	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	26,250	0,00	170,46	4 474,58
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,000	0,00	52,31	1 726,23

2 - Zakládání

6 595,06

4	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,250	0,00	1 055,21	6 595,06
---	---	-----------	---	----	-------	------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 531,39

5	K	311238113	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	21,600	0,00	765,00	16 524,00
6	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	1,000	0,00	215,00	215,00
7	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	3,000	0,00	264,13	792,39
8	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,000	0,00	500,00	4 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 311,88

9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	0,00	20 625,77	2 062,58
10	K	417388164	Ztužující věnec výškol 25 cm pro vnitřní zdi š 24 cm	m	10,000	243,06	81,87	3 249,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 735,15

11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,000	0,00	129,39	1 682,07
12	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	13,000	155,49	119,07	3 569,28
13	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,250	0,00	2 337,72	584,43
14	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,500	2 730,54	669,73	1 700,14
15	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,500	0,00	372,96	186,48
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,150	0,00	22 351,87	3 352,78
17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,00	118,87	118,87
18	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,000	541,10	0	541,10

8 - Trubní vedení

7 072,04

19	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	18,700	0,00	156,46	2 925,80
20	K	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,000	0,09	158,19	1 266,24
21	M	286171910	koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 125	kus	8,000	360,00	0	2 880,00

PSV - Práce a dodávky PSV

82 540,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

793,60

22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,000	0,00	3,50	17,50
23	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	42 775,60	0	85,55
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,000	0,00	38,75	193,75
25	M	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2	5,750	86,40	0	496,80

713 - Izolace tepelné

6 759,74

26	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	5,000	0,00	13,13	65,65
27	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	5,100	178,30	0	909,33
28	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,000	0,00	14,77	177,24
29	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm	m2	12,240	403,00	0	4 932,72
30	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,000	0,00	7,21	36,05
31	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	5,500	9,20	0	50,60
32	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	15,000	0,00	4,81	72,15
33	M	283770480	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm	m	15,000	34,40	0	516,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 261,57

34	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 092,99	168,58	1 261,57
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	--------	----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 103,15

35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	15,000	0,00	140,21	2 103,15
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 825,64

36	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 312,00	398,79	1 710,79
37	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování (LYRA plus 823382) bílý	kus	1,000	2 330,00	0	2 330,00
38	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	1,000	1 027,70	0	1 027,70
39	M	552817950	tlačítko pro ovládání WC shoral zepředu Artline, plast, dvě množství vody, 21,3 x 14,2 cm	kus	1,000	964,00	0	964,00
40	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,00	791,52	791,52
41	M	642110320	umyvadlo keramické závěsné OLYMP Deep 60 x 45 cm bílé	kus	1,000	1 290,00	0	1 290,00
42	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	0,00	2 536,24	2 536,24
43	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	17,27	72,32	89,59
44	M	551613120	sifon umyvadlový T 1016 B DN40 s výpustí a přípojkou odpad 50/40mm	kus	1,000	85,80	0	85,80


726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							6 726,86
45 K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	0,00	6 726,86	6 726,86
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení							1 847,20
46 K	741521200	Montáž souborů vodičů pro vedení nn - ukončení vodičů svorkováním	kus	20,000	0,00	92,36	1 847,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							305,46
47 K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	6,000	0,00	46,51	279,06
48 M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	6,000	4,40	0	26,40
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							2 167,54
49 K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	58,000	0,00	19,73	1 144,34
50 M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	18,000	12,40	0	223,20
51 M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40,000	20,00	0	800,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							330,60
52 K	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	0,00	16,53	330,60
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 499,63
53 K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 - jednopólový	kus	2,000	0,00	38,64	77,28
54 M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	2,000	78,90	0	157,80
55 K	747162106	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	0,00	104,89	104,89
56 M	345519670	Zásuvka 3+N+PE, nástěnná, IP44, 16 A, 400 V AC	kus	1,000	204,70	0	204,70
57 K	747231150	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	4,000	0,00	110,74	442,96
58 M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	138,00	0	276,00
59 M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	2,000	118,00	0	236,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							2 782,00
60 K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	0,00	126,10	252,20
61 M	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-BAP-K, 2x36W	kus	2,000	1 264,90	0	2 529,80
763 - Konstrukce suché výstavby							2 355,00
62 K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000	0,00	471,00	2 355,00
766 - Konstrukce truhlářské							5 450,68
63 K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	0,360	0,00	244,98	88,19
64 M	611301000	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A 60x60 cm	kus	1,000	3 127,00	0	3 127,00
65 K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	245,49	245,49
66 M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm KLASIK	kus	1,000	1 990,00	0	1 990,00

767 - Konstrukce zámečnické							25 962,50	
67	K	767640111	Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	0,00	2 762,50	2 762,50
68	M	553412460	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 2000 mm - prosklené pískovaným sklem	kus	1,000	23 200,00	0	23 200,00
771 - Podlahy z dlaždic							3 596,90	
69	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	5,000	0,00	183,13	915,65
70	M	597610000	obkládačky keramické - výběr dle architekta	m2	5,500	487,50	0	2 681,25
781 - Dokončovací práce - obklady							7 772,04	
71	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,000	0,00	165,14	2 972,52
72	M	597610240	obkládačky keramické dle výběru architekta	m2	19,800	242,40	0	4 799,52

Komentář TDI

Provedeno na žádost školy z důvodu lepší využitelnosti venkovního prostoru.

Podpis TDI
Jan Vejvoda



Podpis AD
David Janoušek



ETAPA D - JÍDELNA

součet změnových listů A 1+ 2		
pořadové číslo	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	3 058,87 Kč
2	Změnový list č. 2	20 500,00 Kč
3	Změnový list č. 3	22 513,98 Kč
celkově ZL A		46 072,85 Kč

A1 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC

Montáž protipožárních dveří 3 ks,

ve VV chybí 1 ks

ve VV chybně

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 118,87

D6 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118,87

1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	118,87	118,87
---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D10 PSV - Práce a dodávky PSV 2 940,00

D21 766 - Konstrukce truhlářské 2 940,00


3	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	980,00	2 940,00
---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Celkem 3 058,87

Komentář TDI

Výše zmíněné položky nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



A2 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Demontáž a pronájem pojízdných věží
- chybějící položky VV

ve VV chybějící položky

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 20 500,00

D7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 500,00

1	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	50,000	280,00	14 000,00
2	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	10,000	650,00	6 500,00

Celkem 20 500,00

Komentář TDI

Výše zmíněné položky nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



A 3 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: jídelna - Doplnění vnitřních parapetů

ve VV chybějící položky

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum: 26.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D10 PSV - Práce a dodávky PSV

22 513,98

D21 766 - Konstrukce truhlářské

22 513,98

1	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	5,000	340,00	1 700,00
2	766694R01	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 60 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	820,00	1 640,00
3	611444R01	parapet plastový vnitřní komůrkový jednostranný včetně bočních listů a spojovacích prvků	m	13,740	835,00	11 472,90
4	611444R02	parapet plastový vnitřní komůrkový oboustranný včetně bočních listů a spojovacích prvků	m	5,503	1 390,00	7 649,17
5	766622115.1	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,099	524,39	51,91

Celkem

22 513,98


Komentář TDI

Vnitřní parapety nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



součet změnových listů B 1- 21		
pořadí	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	8 900,00 Kč
2	Změnový list č. 2	34 992,00 Kč
3	Změnový list č. 3	50 408,40 Kč
4	Změnový list č. 4	3 780,96 Kč
5	Změnový list č. 5	9 412,80 Kč
6	Změnový list č. 6	7 568,22 Kč
7	Změnový list č. 7	49 591,55 Kč
8	Změnový list č. 8	7 437,07 Kč
9	Změnový list č. 9	5 832,54 Kč
10	Změnový list č. 10	34 647,52 Kč
11	Změnový list č. 11	11 150,40 Kč
12	Změnový list č. 12	22 651,20 Kč
13	Změnový list č. 13	26 139,40 Kč
14	Změnový list č. 14	13 291,20 Kč
15	Změnový list č. 15	1 620,00 Kč
16	Změnový list č. 16	5 000,00 Kč
17	Změnový list č. 17	36 289,40 Kč
18	Změnový list č. 18	- 29 647,62 Kč
19	Změnový list č. 19	- 75 143,95 Kč
20	Změnový list č. 20	- 799,08 Kč
21	Změnový list č. 21	75 880,54 Kč
celkové ZL B		299 002,55 Kč

B1 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Úprava podpěry - výdejní okénko

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:


Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D1	HSV - Práce a dodávky HSV				8 900,00
	D4	3 - Svislé a kompletní konstrukce				8 900,00
1	346244R01	Úprava podpěry u výdejního okénka - I profil 260 s kotevní deskou	kpl.	1,000	8 900,00	8 900,00
		Celkem				8 900,00

Komentář TDI

Vzhledem ke statickému stavu nosné stěny v prostoru bouraného výdejního okna bylo nutno osadit ocelové ztužení. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B2 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Hledání venkovní kanalizace

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 992,00


1	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	24,000	180,00	4 320,00
2	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	24,000	250,00	6 000,00
3	HZS4R21	Hodinová zúčtovací sazba práce zemního stroje	hod	24,000	1 028,00	24 672,00

Celkem 34 992,00


Komentář TDI

Vedení venkovní kanalizace nebylo v předpokládaném místě a proto bylo nutno tuto skutečnou trasu ověřit. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B3 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Výkopy pro vnitřní kanalizaci a ŽB deska

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 50 408,40

D2 1 - Zemní práce 26 226,84

1	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	9,212	150,29	1 384,47
2	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m ³	4,727	4 700,00	22 216,90
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,804	22,13	128,44
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	5,804	103,85	602,75
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	5,804	9,63	55,89
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,447	96,62	1 009,39
7	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m ³	4,650	178,28	829,00

D5 4 - Vodorovné konstrukce 13 533,71

8	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m ³	3,485	2 120,42	7 389,66
9	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,217	28 313,56	6 144,04

D7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 560,00

10	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,000	4 780,00	9 560,00
----	-----------	---	---	-------	----------	----------

D9 998 - Přesun hmot 1 087,85

11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,785	123,83	1 087,85
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

Celkem 50 408,40

Komentář TDI

Vedení vnitřní kanalizace bylo v nevyhovujícím stavu. Proto bylo nutno ji vyměnit včetně vykopání nové trasy. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B4 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Přizdívka na WC pro uložení stropu

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
D1 HSV - Práce a dodávky HSV						3 780,96
D4 3 - Svislé a kompletní konstrukce						3 657,50
1	34127R612	Stěny nosné tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc	m2	6,650	550,00	3 657,50
D9 998 - Přesun hmot						123,46
2	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,997	123,83	123,46
Celkem						3 780,96

Komentář TDI

Po zbourání příčky v budoucím sociálním zázemí bylo zjištěno, že pro uložení stropu je nutno část stěny přizdít. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B5 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Domácí telefon

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D4 Domácí telefon

9 412,80

1	VCP_Pol9	Materiál pro DT	ks	1,000	1 492,80	1 492,80
2	VCP_Pol10	Montáž DT	ks	1,000	2 184,00	2 184,00
3	VCP_Pol11	Rozvaděč DT	ks	1,000	1 488,00	1 488,00
4	VCP_Pol12	Montáž rozvaděče DT, osazení komponenty, zapojení a oživení	ks	1,000	4 248,00	4 248,00

Celkem

9 412,80

Komentář TDI

Byl zjištěn nevyhovující stav původního zařízení, které mělo být zachováno, a tak bylo nutno ho kompletně vyměnit včetně vedení. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B6 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Úprava a čištění kolektoru

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV

7 568,22

D8 997 - Přesun sutě

7 568,22

1	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,000	53,04	159,12
2	997013002	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 10 m	m ³	1,500	3 813,74	5 720,61
3	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,000	227,09	681,27
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	111,47	334,41
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000	4,86	145,80
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	175,67	527,01

Celkem

7 568,22


Komentář TDI

Po odkrytí kolektoru bylo zjištěno, že je nutno jej vyčistit a dále při výměnách kanalizace, vody a ÚT (výměny prováděné nad rámec původního VV a to z důvodu nevyhovujícího stavu původního vedení sítí) byl kolektor narušen a bylo nutno jej upravit. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B7 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změny ÚT

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 3 785,70

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 745,70

1	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,300	955,00	286,50
2	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,380	3 840,00	1 459,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 040,00

3	974032R25	Vysekání rýh pro montáž trubek v betonových podlahách	m	8,000	255,00	2 040,00
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D1 PSV - Práce a dodávky PSV 45 805,85

D2 713 - Izolace tepelné 2 193,91

4	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	41,000	4,81	197,21
5	283770620	izolace potrubí Pro 45 x 20 mm	m	41,000	48,70	1 996,70

D5 733 - Ustřední vytápění - rozvodné potrubí 29 721,18

6	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	12,000	18,97	227,64
7	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	6,000	164,48	986,88
8	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1	m	3,000	232,93	698,79
9	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	19,000	351,88	6 685,72
10	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	3,000	487,79	1 463,37
11	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	12,000	697,15	8 365,80

12	pol8	Úprava ocelového svařovaného potrubí DN32 pro umístění do podlahy, navaření kolien, napojení na stávající potrubí. Vypuštění a napuštění systému.	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00
----	------	---	-----	-------	----------	----------

13	pol9	Úprava ocelového svařovaného potrubí 6/4" pro umístění nad SDK pohled. Vypuštění a napuštění topné větve.	kpl	1,000	5 610,00	5 610,00
----	------	---	-----	-------	----------	----------

14		Úprava ocelového potrubí	m	1,000	120,00	120,00
----	--	--------------------------	---	-------	--------	--------

15	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,026	499,05	12,98
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

D7 735 - Ustřední vytápění - otopná tělesa 12 690,75

16	735152500	Přesun stávajících článkových těles, repase, čištění, nátěr	kus	2,000	6 218,46	12 436,92
17	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,800	11,97	9,58
18	735164511	Montáž otopného tělesa deskového výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	83,78	167,56
19	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	9,05	18,10
20	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,136	430,70	58,59

D3 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 468,50

9	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	234,25	468,50
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D8 783 - Dokončovací práce - nátěry 731,52

6	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	32,000	22,86	731,52
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkem 49 591,55


Komentář TDI

Po vybourání podlah bylo zjištěno, že stav některých částí stávajícího vedení ÚT byl v havarijním stavu a bylo jej nutno vyměnit. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B8 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změna vedení potrubí v místnosti č. 1.16
Teplá, studená a cirkulace - potrubí schováno do zdi.

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 646,40

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 726,40

1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,800	326,00	260,80
2	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,800	582,00	465,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 920,00

3	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000	240,00	1 920,00
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D5 PSV - Práce a dodávky PSV 4 790,67

D6 713 - Izolace tepelné 437,48

4	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	24,000	4,81	115,44
5	283771110	izolace potrubí (pěnový polyetylen) 28 x 9 mm	m	24,000	13,40	321,60
6	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,001	437,63	0,44

D8 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 353,19

7	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	24,000	25,25	606,00
8	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,051	603,09	30,76
9	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,000	140,21	3 365,04
10	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,000	14,42	346,08
11	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,022	241,65	5,32

Celkem 7 437,07

Komentář TDI

Stav a umístění některých částí stávajícího vedení vodovodního potrubí a cirkulace bylo nevyhovující a proto bylo nutno jej vyměnit, toto vyměněné potrubí bylo zasekáno do drážky v nosné stěně. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B9 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změna vedení kanalizace v místnosti 1.12,1.13,1.14

Od stávajících stoupaček kanalizace v sociálním zařízení nově vedeno pod nově zbudovanou podlahou

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 4 109,34

D2 1 - Zemní práce 133,71

1	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	0,750	178,28	133,71
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D4 8 - Trubní vedení 2 433,90

2	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	10,000	136,47	1 364,70
---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	6,000	132,00	792,00
---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

4	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	6,000	46,20	277,20
---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 540,00

5	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D9 998 - Přesun hmot 1,73

6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,014	123,83	1,73
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------

D5 PSV - Práce a dodávky PSV 1 723,20

D7 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 723,20


7		Úprava potrubí, upevňovací materiál vedení potrubí podchytávkou	kpl	1,000	1 723,20	1 723,20
---	--	---	-----	-------	----------	----------

Celkem 5 832,54

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že stav kanalizačních stoupaček a potrubí byl ve zmíněných místnostech nevyhovující a bylo jej nutno vyměnit včetně páteřního potrubí. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B10 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Napájecí kabel ke stávajícímu rozvaděči v I.NP a II.NP

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Napájecí kabel ke stávajícímu rozvaděči v I.NP a

D1

II.NP

34 647,52

1	VCP_Pol1	Demontáž kabelů ke stávajícím rozvaděčům v I.NP a II.NP	m	166,000	65,16	10 816,56
2	VCP_Pol2	Montáž nového napájecího kabelu ke stávajícímu rozvaděči v I.NP a nového napájecího kabelu ke stávajícímu rozvaděči ve II.NP	m	166,000	65,16	10 816,56
3	341111340	kabel silový s Cu jádrem ČYKY 5x10 mm ² - I.NP	m	78,000	78,40	6 115,20
4	341111340	kabel silový s Cu jádrem ČYKY 5x10 mm ² - II.NP	m	88,000	78,40	6 899,20


Celkem

34 647,52

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že přívodní kabely pro výše zmíněné rozvaděče jsou včetně propojovacích krabic v havarijním stavu, proto je bylo nutno kompletně vyměnit. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B11 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Likvidace přechodových svorkovnic v I.NP a přesunutí do technologického kanálu

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D2 Likvidace přechodových svorkovnic v I.NP a přesunutí do technologického kanálu

11 150,40

1	VCP_Pol5	Likvidace přechodových svorkovnic v I.NP a přesunutí do technologického kanálu	ks	1,000	7 740,00	7 740,00
2	VCP_Pol6	APO přechodová skříň vč.svorkovnice	ks	1,000	3 410,40	3 410,40

Celkem

11 150,40

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací a zdokumentování stavu elektroinstalace byl zjištěn nevyhovující stav výše zmíněných přechodových svorkovnic a jejich nutná výměna. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B12 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Jednotný čas a zvonek

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D5 Jednotný čas a zvonek

22 651,20

1	VCP_Pol13	JYSTY 2x2x1,5	m	210,000	16,40	3 444,00
2	VCP_Pol14	Hodiny	ks	1,000	4 324,80	4 324,80
3	VCP_Pol15	Zvonek	ks	1,000	1 392,00	1 392,00
4	VCP_Pol16	Uložení kabelu do zdi	m	192,000	23,64	4 538,88
5	VCP_Pol17	Sekání drážky ve zdivu	m	64,000	67,68	4 331,52
6	VCP_Pol18	Montáž, zapojení a oživení	ks	1,000	4 620,00	4 620,00

Celkem

22 651,20

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací a zdokumentování stavu elektroinstalace byl zjištěn nevyhovující stav výše zmíněných prvků a byla provedena jejich nutná výměna. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B13 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: ZTI - montáž a dodávka tvarovek kanalizace

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

26 139,40

8 Trubní vedení

26 139,40

1	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 100	kus	6,000	253,00	1 518,00
2	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°	kus	6,000	106,00	636,00
3	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	70,000	146,00	10 220,00
4	286113500	koleno kanalizace plastové KGB 110x30°	kus	10,000	46,10	461,00
5	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	57,000	46,20	2 633,40
6	286119660	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 110	kus	3,000	127,00	381,00
7	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	13,000	158,00	2 054,00
8	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	8,000	69,50	556,00
9	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	3,000	39,10	117,30
10	286119680	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 125	kus	2,000	193,00	386,00
11	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	6,000	271,00	1 626,00
12	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	kus	6,000	154,00	924,00
13	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	13,000	174,00	2 262,00
14	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	4,000	116,00	464,00
15	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	4,000	114,00	456,00
16	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	4,000	112,00	448,00
17	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,000	66,70	66,70
18	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	293,00	586,00
19	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45°	kus	2,000	172,00	344,00

Celkem

26 139,40

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že vedení vnitřní kanalizace bylo v nevyhovujícím stavu. Proto bylo nutno ji vyměnit. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B14 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Výměna stávajících nefunkčních datových rozvodů vedoucích v prostoru školní jídelny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D3 Nové datové rozvody školní jídelny

13 291,20

1	VCP_Po17	UTP - Cat 5, Nové datové rozvody školní jídelny	m	520,000	8,96	4 659,20
2	VCP_Po18	Montáž datových rozvodů	m	520,000	16,60	8 632,000

Celkem

13 291,20


Komentář TDI

Po provedení bouracích prací a zdokumentování stavu datových rozvodů byl zjištěn nevyhovující stav a bylo nutno provést jejich výměnu. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B15 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Zvětšení otvoru pro dveře D15

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 1 620,00

D8 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 620,00

1	971033R02	Zvětšení otvoru pro dveře D15 vč. odvozu a likvidace odpadu	soub.	1,000	1 620,00	1 620,00
---	-----------	---	-------	-------	----------	----------

Celkem 1 620,00

Komentář TDI

Pro osazení nových dveří bylo nutno rozšířit stávající dveřní otvor.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B16 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Úprava otvoru pro VZT

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
D1 HSV - Práce a dodávky HSV						5 000,00
D7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						5 000,00
1	962031R01	Úprava otvoru pro VZT	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
Celkem						5 000,00

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že v plánovaném místě průchodu hlavního vedení VZT se nachází nosný sloup, který není možné probourat, proto bylo nutno VZT rozdělit a provést dva otvory po stranách zmíněného sloupu. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B17 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změna - doplnění - litých podlah

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D10 PSV - Práce a dodávky PSV 36 289,40

D24 777 - Podlahy lité 36 289,40

1	777611R01	Opravy podlah penetračními nátěry na plochy dlažby	m2	185,150	86,00	15 922,90
2	777991R01	Opravy podlah vyztužení vložkou ze skelné tkaniny na plochy s dlažbou	m2	185,150	45,00	8 331,75
3	773901R01	Otrýskání teracové dlažby před provedením stěrky	m2	185,150	65,00	12 034,75

Celkem 36 289,40

Komentář TDI

Z důvodu různých podkladů a výšek podlah bylo nutné provést lokální opravy, vyztužení a výškové vyrovnání pro provedení podlahové stěrky. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B18 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změna topných těles v místnosti 1.18 Přístavba jídelny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 PSV - Práce a dodávky PSV -29 647,62

D6 734 - Ústřední vytápění - armatury -3 836,43

1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	-9,000	279,16	-2 512,44
2	734261234	Sroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	-9,000	147,11	-1 323,99

D7 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -25 811,19

3	735152257	Otopné těleso panelové deskové hladké barva šedá, Ventil Kompakt typ 21 VKM výška/délka 300/2000 mm	kus	-9,000	2 867,91	-25 811,19
---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

Celkem -29 647,62


Komentář TDI

Jedná se o odpočet otopných těles na základě změny uvedené ve změnovém listu ZL C1.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B19 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Prosklené stěny - méněpráce

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D10 PSV - Práce a dodávky PSV -75 143,95

D27 787 - Dokončovací práce - zasklívání -75 143,95

1	787117338-01	SS-01-Prosklené stěny samonosné skládací sklo bezpečností kování nerez 2770x3000	m2	-8,500	2 456,15	-20 877,28
2	787117338-02	SS-02-Prosklené stěny samonosné skládací sklo bezpečností kování nerez 2767x3000	m2	-8,500	2 456,15	-20 877,28
3	787117338-03	SS-03-Prosklené stěny samonosné skládací sklo bezpečností kování nerez 2770x3000	m2	-8,500	2 456,15	-20 877,28
4	787117338-04	SS-04-Prosklené stěny samonosné skládací sklo bezpečností kování nerez 1641x3000	m2	-5,000	2 456,15	-12 280,75
7	01.1	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	-0,486	476,08	-231,37

Celkem

-75 143,95

Komentář TDI

Vzhledem k bezpečnému provozu a užívání (školské zařízení) byly z těchto důvodů zrušeny prosklené stěny v prostoru jídelny.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B20 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m² na MC

Montáž protipožárních dveří 3 ks, odpočet montáže dveří bez požární odolnosti 3 ks

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 HSV - Práce a dodávky HSV -799,08

D21 766 - Konstrukce truhlářské -799,08

2	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-3,000	266,36	-799,08
---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

Celkem -799,08

Komentář TDI

Odpočet montáže dveří na základě změnového listu ZL A1.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



B21 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Větší plocha dlažeb a obkladů

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D10 PSV - Práce a dodávky PSV 75 880,54

D23 771 - Podlahy z dlaždic 32 730,49

1	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	41,500	234,45	9 729,68
2	597614070	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné šedá S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	45,650	484,00	22 094,60
3	771571112.1	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,439	371,55	906,21

D25 781 - Dokončovací práce - obklady 43 150,05

4	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,600	189,37	1 249,84
5	597610560	obkladačky keramické bílé - k20 x 40 x 0,8 cm l. j.	m2	7,260	404,70	2 938,12
6	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	6,600	3,70	24,42
7	781494111	Obkladové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	399,000	69,32	27 658,68
8	597421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá	ks	159,600	70,10	11 187,96
9	781414111.1	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,245	371,55	91,03

Celkem 75 880,54

Komentář TDI

Vzhledem k umístění technologických zařízení v době zaměření stávajícího stavu bylo nutno provést přenesení výměr z původní dokumentace objektu, která po zaměření v době stavby neodpovídala skutečnému stavu.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



ETA7A 7 -VIDECNA

součet změnových listů C 1- 21		
pořadí	Zl číslo	Cena ZL bez DPH
1	Změnový list č. 1	104 328,00 Kč
2		
3	Změnový list č. 3	9 900,00 Kč
4	Změnový list č. 4	8 980,61 Kč
5		
6	Změnový list č. 6	50 234,55 Kč
7	Změnový list č. 7	3 295,57 Kč
8	Změnový list č. 8	4 051,15 Kč
9	Změnový list č. 9	19 960,00 Kč
10	Změnový list č. 10	15 426,32 Kč
11	Změnový list č. 11	218 045,16 Kč
celkově ZL C		434 221,36 Kč

C1 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Změna topných těles v místnosti 1.18 Přístavba jídelny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PSV - Práce a dodávky PSV 104 328,00

D7 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 104 328,00

4	73515R01	Topná lavice KORADO LKE, bílá barva, 220/09/24 včetně montáže	kus	2,000	10 516,80	21 033,60
5	73515R01	Topná lavice KORADO LKE, bílá barva, 100/09/24 včetně montáže	kus	2,000	5 186,40	10 372,80
6	73515R03	Topná lavice KORADO LKE, bílá barva, 240/09/24 včetně montáže	kus	5,000	11 487,60	57 438,00
7	73515R04	Připojovací sada KORALINE	kus	9,000	1 220,40	10 983,60
8	73515R05	Stojánková konzole KORALINE (dlouhé lavice mají 3ks)	kus	25,000	180,00	4 500,00

Celkem 104 328,00

Komentář TDI

Změna byla provedena z důvodu zlepšení dispozičního a estetického řešení prostoru

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C3 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Montáž nerez žlabů v kuchyni

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 9 900,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 900,00

1	721219R14	Montáž odtokového nerez žlabu délky do 1000 mm do betonového lože s vyrovnáním	kus	6,000	1 650,00	9 900,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Celkem 9 900,00

Komentář TDI

Provedeno na pokyn investora z důvodu zlepšení ergonomie práce při přípravě jídel.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C4 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D
Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D
Část: Příčka gastroprovoz doplnění

Objednatel: Město Jílové u Prahy
 Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.
 Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
D1		HSV - Práce a dodávky HSV				2 800,62
D4		3 - Svislé a kompletní konstrukce				1 686,73
1	342248113	Příčky z cihel dutinových P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	3,510	480,55	1 686,73
D6		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 015,32
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,847	129,39	1 015,32
D9		998 - Přesun hmot				98,57
3	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,796	123,83	98,57
D10		PSV - Práce a dodávky PSV				6 179,99
D25		781 - Dokončovací práce - obklady				6 179,99
4	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlných pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,847	189,37	1 485,99
5	597610560	obkladačky keramické bílé - k20 x 40 x 0,8 cm l. j.	m2	8,632	404,70	3 493,37
6	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	7,847	3,70	29,03
7	781494111	Obkladové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,000	69,32	762,52
8	597421400	líšty pro obklady délka 2,5 m barva šedá	ks	4,500	70,10	315,45
9	781414111.1	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,252	371,55	93,63
Celkem						8 980,61

Komentář TDI

Provedeno na pokyn investora z důvodu zlepšení ergonomie práce při přípravě jídel.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C6 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Úprava prostor po vybourání příčky

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:


Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
D1 HSV - Práce a dodávky HSV						14 201,38
D6 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 116,45
1	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,000	129,39	7 116,45
D7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						6 932,62
2	735152500	Přesun stávajících článkových těles, repase, čišění, nátěr	kus	1,000	6 218,46	6 218,46
3	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	714,16	714,16
D9 998 - Přesun hmot						152,31
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,230	123,83	152,31
D10 PSV - Práce a dodávky PSV						36 033,17
D19 763 - Konstrukce suché výstavby						16 066,67
5	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	15,640	220,92	3 455,19
6	590360350	panel akustický minerální , bílá Frost, 600x1200x20mm	m2	16,485	762,90	12 576,41
7	763111323.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,055	637,70	35,07
D24 777 - Podlahy lité						18 241,15
8	777510001	Podlahy ze stěrky epoxidové tl 3 mm	m2	15,700	1 160,08	18 213,26
9	777510001.1	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,080	348,71	27,90
D26 784 - Dokončovací práce - malby a tapety						1 725,35
10	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,000	31,37	1 725,35
Celkem						50 234,55

Komentář TDI

Provedeno na žádost vedení školy, příčka byla zbourána z důvodu lepšího dispozičního řešení prostoru chodby.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C7 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Přívod vody pro venkovní ventil

Protizámrzný ventil umístěn na obvodové stěně místnosti č. 1.17.

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 152,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 612,00

1	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	612,00	612,00
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 540,00

2	971042461	Výbourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D5 PSV - Práce a dodávky PSV 1 143,57

D6 713 - Izolace tepelné 134,12

3	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrškovými izolačními pouzdry	m	8,000	4,81	38,48
---	-----------	---	---	-------	------	-------

4	283771030	izolace potrubí (pěnový polyetylen) 22 x 9 mm	m	8,000	11,90	95,20
---	-----------	---	---	-------	-------	-------

5	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,001	437,63	0,44
---	-----------	---	---	-------	--------	------

D8 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 009,45

6	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	111,61	892,88
---	-----------	--	---	-------	--------	--------

7	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	14,42	115,36
---	-----------	--	---	-------	-------	--------


8	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,005	241,65	1,21
---	-----------	---	---	-------	--------	------

Celkem 3 295,57

Komentář TDI

Provedeno na žádost vedení školy z provozních důvodů zahrady.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C8 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Instalace vývodu vodovodu a kanalizace pro GASTRO
Zařízení nad rámec projektu - GASTRO vybavení č. 34 a 35

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 1 984,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 544,80

1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,600	326,00	195,60
2	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,600	582,00	349,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 440,00

3	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	240,00	1 440,00
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D5 PSV - Práce a dodávky PSV 2 066,35

D7 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 056,90

4	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	165,63	993,78
5	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000	10,43	62,58
6	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,002	271,82	0,54

D8 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 009,45

7	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	111,61	892,88
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	14,42	115,36
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,005	241,65	1,21

Celkem 4 051,15


Komentář TDI

Provedeno na žádost investora, příprava pro zařízení gastrotechnologie.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C9 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Elektropohon na okno hliníkové přístavby - GEZE

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 19 960,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 19 960,00

1	74799R01	Dodávka a montáž pohonu EC Chain (GEZE) s tlačítkem a kabeláží do 4m	kus	2,000	9 980,00	19 960,00
---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

Celkem 19 960,00

Komentář TDI

Provedeno na žádost investora z důvodu snažší manipulace s okny u stropu.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C10 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Rozhlas

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D6 Rozhlas

15 426,32

1	VCP_Pol19	JYSTY 2x2x1,0	m	160,000	14,00	2 240,00
2	VCP_Pol20	Reproduktor přisazený	ks	4,000	1 296,00	5 184,00
3	VCP_Pol21	Sekání drážky ve zdivu	m	54,000	67,68	3 654,72
4	VCP_Pol22	Uložení kabelu do zdi a volně pod podhledem	m	90,000	23,64	2 127,60
5	VCP_Pol23	Montáž, zapojení a oživení	ks	1,000	2 220,00	2 220,00

Celkem

15 426,32

Komentář TDI

Provedeno na žádost vedení školy.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



C11 ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D
Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D
Část: Změna - doplnění - přístavby jídelny

Objednatel: Město Jílové u Prahy
Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.
Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
D1		HSV - Práce a dodávky HSV				158 045,16
D6		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 045,16
1	646171R01	SP-01-Montáž a dodávka konstrukce přístavby podle nové specifikace	soub.	1,000	158 045,16	158 045,16
D10		PSV - Práce a dodávky PSV				60 000,00
D22		767 - Konstrukce zámečnické				60 000,00
4	767995R01	Dodávka a montáž podpěrné konstrukce zastřešení	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
Celkem						218 045,16

Komentář TDI

Změna byla provedena na podnět architekta z důvodu zlepšení dispozičního a estetického řešení přístavby jídelny.

Podpis TDI Jan Vejvoda



Podpis AD David Janoušek



Členění stavby na části a etapy:**Dílo je členěno na 2 části:**

1. *Rekonstrukce a nástavba školičky*
2. *Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny*

Každá z těchto dvou částí má stanoveny čtyři etapy realizace včetně konečných termínů jednotlivých etap (milníků).

Členění stavby na části a etapy obsahuje rozpis prací, které musí být realizovány a dokončeny v jednotlivých etapách.

Milníkem výstavby se rozumí realizace a dokončení prací specifikovaných v jednotlivých etapách pro každou část stavby.

Termíny dílčích etap (milníků):**Rekonstrukce a nástavba školičky**

Etapa 1.	do 30.11.2016	přípravné práce, zařízení staveniště, ochranné práce a konstrukce, bourací práce včetně snesení střechy, výkopových prací, statické zajištění objektu, základové konstrukce včetně přípravy napojení krčku
Etapa 2.	do 15.4.2017	nové nosné konstrukce včetně střechy a zastřešení spojovacího krčku, obvodový plášť
Etapa 3.	do 30.6.2017	rozvody elektro, voda, kanalizace, ústřední topení, VZT, omítky hrubé podlahy, SDK příčky, podhledy, venkovní úpravy povrchy podlah, obklady, dlažby, montáže zařiz. předmětů, sanity, světel, výmalby, osazení podia, AV techniky, dokončovací práce, dokončení venkovních úprav.
Etapa 4.	do 20.7.2017	osazování dveří, oken, kompletace, úklid, předání prostor ke kolaudaci = termín dokončení realizace celého díla – kolaudace a zahájení provozu

Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

Etapa 1.	do 30.11.2016	zařízení staveniště, ochranné práce a konstrukce, provedení venkovních výkopových prací a základových konstrukcí, bouracích prací. Provedení železobetonové desky přístavby.
Etapa 2.	do 20.2.2017	provedení nových příček, zahájení prací rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace, topení a vzduchotechniky, omítek, hrubé podlahy a konstrukcí podhledů. Dodávka a montáž konstrukce přístavby a rampy. Venkovní úpravy kolem přístavby, dokončení venkovních inženýrských sítí. Vnitřní obklady, dlažby, dokončení rozvodů TZB.
Etapa 3.	do 31.3.2017	dokončení rozvodů elektro, vody, kanalizace, VZT – kompletace prvků. Provádění podlahové stěrky, dokončení podhledů, malby. Osazování dveří, oken, svítidel, kompletace a úklid. Příprava a kontrola pro montáž gastro vybavení (samostatný projekt). Zkoušky a revize. Předání prostor pro montáž vybavení gastro technologie.
Etapa 4.	do 15.7.2017	Dokončení portálu u přístavby. Předání stavby, kolaudace, zkušební provoz, zahájení trvalého provozu

Výpis z usnesení č. 13/2017

ze zasedání rady města, konaného 16. 5. 2017 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

13.6.1.17 Rada města *schvaluje* dopracovaný dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností Jetcon s.r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov IČ 64650111, pro stavbu „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D“ Celková cena díla činí dle dodatku 18.617.269,70 Kč bez DPH.

Rada města *pověřuje* místostarostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

Pavel Pešek
místostarosta

