

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

č. : S13-055-0017

na akci:

„Stavební úpravy kulturního domu Tatce“

Smlouva o dílo

dle §536 a násl. obchodního zákoníku

č. S13-055-0017

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

se sídlem:
fakturační a korespondenční
adresa:

SILMEX s.r.o.

České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Klejnarská 92
280 02 Kolín IV
tel., fax: 321712832
info@silmex.cz

Zastoupený:

jednatel Ing. Františkem Fryšem

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech plnění a předání díla:

Ing. Milan Štěrba – na základě plné moci
Martin Hrouda, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

č.ú.:
IČ:
DIČ:

GE Money Bank, a.s.
513709584/0600
48951081
CZ48951081

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

1.2 Objednatel:

Obec Tatce

Podedvorem 81
289 11 Tatce

Zastoupený:

tel.:
e-mail:

Blankou Řezáčovou, starostkou obce
325 595 554, 724 188 648
ou@tatce.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:
IČ:

Česká spořitelna, a.s.
0504325319/0800
00239844

uzavřely dnešního dne dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S13-055-0017 ze dne 25.6.2012, kterým se mění nebo upravují tyto články Smlouvy:

5. Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák.č. 526/90 Sb. o cenách činí:

Cena celkem bez DPH	1 704 182,58 Kč
DPH 20 %	340 836,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 045 019,10 Kč

10. Závěrečná ujednání.

10.5 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S13-055-0017 ze dne 25.6.2012 zůstávají v platnosti.

10.6 Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S13-055-0017 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení

Přílohy:

č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V Tatcích dne 9.11. 2012

Objednatel:

.....
Blanka Řezáčová
starostka obce Tatce

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti
SILMEX s.r.o.

Rozpočet stavby

Zakázka

Číslo zakázky
Zakázka
Klasifikace
Fáze
Komentář

RUL-2011-09
STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU TATCE 81- 022012
Budovy občanské výstavby
Příprava realizace

Verze

Popis
Komentář

Výchozí

Firmy

Typ Firmy

Název

Projektant
Investor

Ing. František Rulík, Ratenice
Obec Tatce


Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU TATCE 81-022012

Popis	Cena
STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU TATCE 81-022012	
003: Svislé konstrukce	672,00
006: Úpravy povrchu	60 818,40
009: Ostatní konstrukce a práce	40 113,55
021: Silnoproud	88 000,00
099: Přesun hmot HSV	855,75
713: Izolace tepelné	53 896,14
762: Konstrukce tesarské	367 183,88
764: Konstrukce klempířské	780 914,38
765: Krytiny tvrdé	162 016,94
766: Konstrukce truhlářské	119 661,54
783: Natěry	30 050,00
713: Izolace tepelne	
Celkem (bez DPH)	1 704 182,58
DPH	340 836,52
Celkem (včetně DPH)	2 045 019,10



S. Hájek s.r.o.

 se sídlem v Českých Budějovicích

 Křižárská 92, 380 02 Kolín IV.

 oblast Kolín

 IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU TATCE 81- 2012

Jr	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební objekt 01						
003: Svislé konstrukce						672,00
1	340239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihle tl. do 100 mm	m2	1,2	560,00	672,00
006: Úpravy povrchu						60 818,40
1	314100R01	Oprava nadstřešní části komínů	kus	6,0	8 700,00	52 200,00
MNP	314100R01	Oprava nadstřešní části komínů	kus	- 6,0	8 700,00	-52 200,00
2	612425931	Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	17,955	480,00	8 618,40
009: Ostatní konstrukce a práce						40 113,55
1.	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	886,936	2,80	2 483,42
2.	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dovjitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	14,194	150,00	2 129,10
3.	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dovjitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	17,479	100,00	1 747,90
4.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10	t	24,624	180,00	4 432,32
5.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	87,189	17,50	1 525,81
6.	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	24,624	300,00	7 387,20
7.	979098222	Poplatek za uložení nebezpečného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,758	990,00	20 550,42
MNP	979098222	Poplatek za uložení nebezpečného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 20,758	990,00	-20 550,42
8.	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,929	180,00	707,22
021: Silnoproud						88 000,00
1.	021100R02	Elektroinstalace - revizní zpráva	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
2.	210220R01	Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu (případně oprava a doplnění)	kus	1,0	85 000,00	85 000,00
099. Přesun hmot HSV						855,75
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v. do 25 m	t	1,141	750,00	855,75
713. Izolace tepelné						53 896,14
1.	63153707	Deska izolační 600x1000x160 mm	m2	175,1	230,00	40 273,00
2.	63153709	Deska izolační 600x1000x140 mm	m2	175,1	195,00	34 144,50
MNP	63153707	Deska izolační 600x1000x160 mm	m2	- 175,1	230,00	-40 273,00
MNP	63153709	Deska izolační 600x1000x140 mm	m2	- 175,1	195,00	-34 144,50
3.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	340,0	35,00	11 900,00
MNP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	- 340,0	35,00	-11 900,00
4.	713191130	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE kontaktní difuzní folií - dod+montáž	m2	178,5	80,00	14 280,00
MNP	713191130	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE kontaktní difuzní folií - dod+montáž	m2	- 178,5	80,00	-14 280,00
5	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	1 005,97	1 961,64
762. Konstrukce tesařské						367 183,88
1.	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl. 4 - 5 m	m3	2,336	6 500,00	15 184,00
MNP	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl. 4 - 5 m	m3	- 2,336	6 500,00	-15 184,00
2.	762083R01	Impregnace stávajících a doplňovaných dřevěných prvků krovu proti plísni a hmyzu	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00
MNP	762083R01	Impregnace stávajících a doplňovaných dřevěných prvků krovu proti plísni a hmyzu	kpl	- 1,0	15 000,00	-15 000,00
3	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	215,35	900,00	193 815,00
MNP	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	- 215,35	900,00	-193 815,00
4	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	973,191	18,00	17 517,44
MNP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	- 973,191	18,00	-17 517,44

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU TATCE 81- 2012

č. ř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
5	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	315,668	13,00	4 103,68
MNP	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	- 315,668	13,00	-4 103,68
6	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	2 456,20	13 705,60
MNP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	- 5,58	2 456,20	-13 705,60

764: Konstrukce klempířské

780 914,38

1.	764170R01	Oplechování úžlabí MAXIDEK	m	17,021	450,00	7 659,45
2.	764175R01	Krytina z taškových tabulí sklon do 30° vč. doplňků (hřeben, krajové lemování atd)	m2	943,549	640,00	603 871,36
3.	764339810	Demontáž lemování komínů vnitřní krytina v ploše do 30°	m2	15,0	40,00	600,00
4.	764352840	Demontáž žlab podekapní půlkruhový obloukový rš 330 mm do 30°	m	110,925	15,00	1 663,88
5.	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	13,298	11,00	146,28
6.	764392850	Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 30°	m	17,021	11,00	187,23
7.	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	21,45	20,00	429,00
MNP	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	- 21,45	20,00	-429,00
8.	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	14,58	18,00	262,44
9.	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	24,521	20,00	490,42
10.	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	51,0	15,00	765,00
11.	764710R01	Oplechování parapetů MAXIDEK	m	21,45	680,00	14 586,00
MNP	764710R01	Oplechování parapetů MAXIDEK	m	- 21,45	680,00	-14 586,00
12.	764720R01	Oplechování říms MAXIDEK	m	14,58	750,00	10 935,00
13.	764730R01	Oplechování zdí MAXIDEK	m	24,521	880,00	21 578,48
14.	764750R01	Okapové svody vč. kolen, odskoků a spon MAXIDEK	m	51,0	1 050,00	53 550,00
MNP	764750R01	Okapové svody vč. kolen, odskoků a spon MAXIDEK	m	- 51,0	1 050,00	-53 550,00
15.	764760R01	Okapové žlaby vč. háků, čel a zděří MAXIDEK	m	110,925	450,00	49 916,25
MNP	764760R01	Okapové žlaby vč. háků, čel a zděří MAXIDEK	m	- 110,925	450,00	-49 916,25
16.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,56	7 666,41	11 959,60

765: Krytiny tvrdé

162 016,94

1.	283292R1	Pojistná střešní fólie DEKFOL D 140	m2	1 019,033	25,00	25 475,83
2.	283292R2	Pojistná střešní fólie DEKFOL N 140	m2	183,6	25,00	4 590,00
MNP	283292R2	Pojistná střešní fólie DEKFOL N 140	m2	- 183,6	25,00	-4 590,00
3.	765323810	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na bednění s lepenkou do suti	m2	943,549	50,00	47 177,45
4.	765901291	Zakrytí šikmých střech - montáž parotěsné zábrany (fólie), přelepené spoje	m2	1 113,549	85,00	94 651,67
MNP	765901291	Zakrytí šikmých střech - montáž parotěsné zábrany (fólie), přelepené spoje	m2	- 1 113,549	85,00	-94 651,67
5.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	5,33	1 718,95	9 162,00

766: Konstrukce truhlářské

119 661,54

1.	55347582	Schody sklád. protipož., mech. z Al profilů, 4080 Alutrag EI30, výška max. 280 cm, 11 schod. 120 x 70cm	kus	1,0	11 500,00	11 500,00
2.	60794110	Deska parapetní dřevěná vnitřní	m	21,45	320,00	6 864,00
3.	611400R1	Plastová okna vč. kování - dodávka	m2	31,673	2 500,00	79 182,50
4.	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
5.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	40,0	30,00	1 200,00
6.	766661R01	Plastová okna vč. kování - montáž	m2	31,673	500,00	15 836,50
7.	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	13,0	200,00	2 600,00
8.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	1 183,83	1 278,54

783: Natěry

30 050,00

1.	783212R01	Očištění a dvouvrstvý základní nátěr střešních ocelových vazníků	kus	21,0	550,00	11 550,00
2.	783212R03	Očištění a dvouvrstvý základní nátěr stropních nosníků	kpl	1,0	18 500,00	18 500,00