

Dodatek smlouvy o dílo č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)

Číslo SoD objednavatele: Z1/2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Pavel Pešek, starosta města

00241326

CZ 00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Josef Zima,

b) smluvních:

Hana Vocetková, Jiří Zápal

c) TDI

Jan Vejvoda, Vejvoda spol. s r.o.

d) autorský dozor

Ing. arch. Michael Klang, A-PROFIL spol s r.o.

Telefon:

+420 241 021 909

E-mail :

radnice@jilove.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha-východ

Číslo speciálního účtu ČNB pro dotaci

č.ú.: 50091-2917111/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

JETCON spol. s r.o.

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

Stanislav Náhluk – jednatel společnosti

64650111

CZ 64650111

Jehož jménem jedná:

Stanislav Náhluk - jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

František Karbula – výrobní ředitel

b) smluvních:

Stanislav Náhluk - jednatel

Telefon:

474 656 239

E-mail:

jetcon@jetcon.cz

Bankovní spojení:

č.ú. 1199592/0800 vedený u České spořitelny a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

Ústí nad Labem

II. Preambule – účel Dodatku č.2.

II.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen „Smlouva“) a dne 15.6.2017 Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále i jen „Dodatek č. 1“).

II.2. Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě je nezbytné uzavřít Dodatek č. 2, kterým bude upraven její předmět a související podmínky jejího plnění, neboť v průběhu provádění díla dle Smlouvy se objevily skutečnosti, které lze ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) označit za dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by Objednateli značné obtíže.

II.3. Při plnění dle Smlouvy se také projevila nutnost stavebních prací, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, spočívajících v chybách projektu, a také ve skutečnostech, které bylo možno ověřit až na základě stavu, zjištěného faktickým ohledáním v místě plnění (zejména po odkrytí zakrytých částí stavby).

II.4. Vzhledem ke skutečnostem podle odstavců 2 a 3 tohoto čl.II. Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že je nutné upravit předmět Smlouvy a související podmínky jejího plnění tak, jak je dále uvedeno v Dodatku č. 2, aby bylo možné dokončit základní účel Smlouvy, kterým je provedení Díla, které nebude bránit jeho užívání, a Dílo bude zároveň zhotoveno a dokončeno v souladu se všemi relevantními obecně závaznými právními předpisy.

II.5. Výše uvedené skutečnosti tohoto článku vedou k uzavření tohoto Dodatku č.2 ve smyslu úpravy předmětu plnění a termínu dokončení Díla. Rozsah úprav předmětu díla je definován seznamem Změnových listů, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

III. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy uzavřené dne 21.10.2016, ve smyslu Dodatku č.1 z 15.6.2017 a to:

- Článku III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: *do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo*

2. Termín ukončení a předání díla: ***nejpozději do 22.12.2017***

Členění stavby na části a etapy:

Dílo je členěno na 2 části:

- Rekonstrukce a nástavba školičky
- Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

Každá z těchto dvou částí má stanoveny čtyři etapy realizace včetně konečných termínů jednotlivých etap (milníků).

Členění stavby na části a etapy obsahuje rozpis prací, které musí být realizovány a dokončeny v jednotlivých etapách. Toto členění, je uvedeno v příloze č. 4 SoD upravené ve smyslu Dodatku č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Milníkem výstavby se rozumí realizace a dokončení prací specifikovaných v jednotlivých etapách pro každou část stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků **nejpozději dne 22.12.2017** na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je přílohou č. 3 a členění stavby na části a etapy je přílohou č. 4 a obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace, nebo smlouvu o poskytnutí dotace, ruší se smlouva v celém svém rozsahu a zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů.

4. Místem plnění předmětu smlouvy je obec Jílové u Prahy, k.ú. Jílové u Prahy, Středočeský kraj. Místo vlastní stavby jsou pozemky KN č. parc. 727/3 a st. 731 a 732 a budovy č.p. 365 a 410.

- článku IV. Cena díla, bod 1, který se mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla v celkové výši:

Cena bez DPH	19 798 970,25 Kč
(slovy: devatenáctmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesát korun českých dvacetpět haléřů)	
DPH 21 %	4 157 783,75 Kč
(slovy: čtyřimilionyjednostopadesátsedmtisícsemsetosmdesát tři korun českých sedmdesátpět haléřů)	
Cena celkem vč. DPH	23 956 754,-- Kč
(slovy: dvacetřímilionydevětsetpadesátšesttisícsemsetpadesátčtyři korun českých)	

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 2

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 21.10.2016 ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 11.12.2017 usnesením č. 27/2017

Přílohy dodatku č. 2 Smlouvy:

1. Změnové listy 26x
(č. 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19b,20b,21,22,24,25,26,28,30,31,32,33,37)
2. Příloha č.4 SoD ve znění Dodatku č 2 – Členění stavby na části a etapy
3. Časový harmonogram
4. Výpis Usnesení Rady města č. 27/2017 z 11.12.2017

V Jílovém u Prahy, dne 11.12.2017



.....
za objednatele:

Pavel Pešek,
starosta města Jílové u Prahy

V Chomutově, dne 11.12.2017



.....
za zhotovitele:

Stanislav Náhluk
jednatel společnosti JETCON spol. s r.o.



1. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Odpočet pódia

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D11	PSV - Práce a dodávky PSV				-285 470,25
	D22	767 - Konstrukce zámečnické				-285 470,25
1	767995117	Konstrukce výsuvného podia- atypický zámečnický výrobek - viz detail - 268,366 kg	kpl	-1,000	285 470,25	-285 470,25

Celkem

-285 470,25

Komentář TDI

Vzhledem k dispozičnímu uspořádání ineriérového vybavení byla na základě požadavku investora zrušena realizace výše uvedeného výsuvného podia.

Podpis TDI:



Podpis AD:



2. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Podpěrné sloupy U260 a překlady HEA

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 128 667,66

D4 3 - Svislé a kompletní konstrukce 128 667,66

1	31794R01	Překlady pro vložení dřevěného rámu HEA160	t	0,240	37 000,00	8 800,00
2	31794R02	Překlady pro vložení dřevěného rámu HEA 260	t	0,680	51 000,00	34 680,00
3	317944323	válcované nosníky c. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,100	-25 465,76	-28 012,34
4	339941R01	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 260	t	1,430	68 000,00	97 240,00
5	31794R03	Roznášecí deska plech tl. 15 mm	kus	3,000	4 600,00	13 800,00
6	953961214	Kotvy chemickou pátronou M 16 hl 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	120,00	2 160,00

Celkem 128 667,66

Komentář TDI

Výše uvedené položky podpěrné ocelové konstrukce nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



7. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Podlahy - doplněná konstrukce

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum: 6.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 14 440,12

D6 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 044,68

1	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,913	2 168,21	10 652,42
2	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,090	21 090,06	1 898,11
3	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	40,940	12,07	494,15

D9 998 - Přesun hmot 1 395,44

4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,269	123,83	1 395,44
---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

D10 PSV - Práce a dodávky PSV 8 207,35

D12 713 - Izolace tepelné 8 207,35

5	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,940	17,30	708,26
6	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	41,758	178,30	7 445,45
7	713111111.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,084	638,57	53,64

Celkem 22 647,47

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací byla objevena původní skladba podlahy včetně tepelné izolace. Tu bylo nutno vyměnit za novou a doplnit podlahovou konstrukci do projektované úrovně. Tato skutečnost nebyla v době přípravy projektu známa a nebylo ji možno ani předvídat.

Podpis TDI:



Podpis AD:



8. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: VZT - úprava potrubí a posun umístění jednotky - výroba nového potrubí - nutnost obejít sloup

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D4 751 - Vzduchotechnika

45 000,00

1	75111R01	Úprava potrubí VZT atyp	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
2	75111R02	Stavební přípomocce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

Celkem

45 000,00

Komentář TDI

V rámci bouracích prací byla objevena nosná konstrukce jenž byla v kolizi s projektovanou trasou VZT. Na základě tohoto bylo nutno upravit trasu potrubí včetně provedení prostupu a nezbytných úprav na VZT potrubí. Tato skutečnost nebvala v době přípravy projektu známa a nebvalo ii možno ani předvídat.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

9. ROZPOČET

Stavba: Položky chybějící v základním rozpočtu

Objekt: Jídelna

Část: Oprava dveří ve skládku

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 2 827,08

D6 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 568,30

1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	118,87	118,87
2	967000R01	Truhlářská úprava dveří	kpl.	1,000	1 089,00	1 089,00
3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	131,52	210,43
4	553311890R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P protipožární	kus	1,000	1 150,00	1 150,00

D7 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258,78

5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	129,39	258,78
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

D10 998 - Přesun hmot 1 963,57

6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,104	123,83	12,88
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

D21 766 - Konstrukce truhlářské 1 950,69

7	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	245,49	245,49
8	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	927,00	927,00
9	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	778,20	778,20

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 1 910,74

D26 781 - Dokončovací práce - obklady keramické 425,75

10	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000	165,14	165,14
11	597612550	obkladačky keramické dle arch. standardu 25x33 cm	m2	1,000	242,40	242,40
12	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,000	18,21	18,21

D27 783 - Dokončovací práce - nátěry 1 484,99

13	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email-nátěr zárubní	m2	6,500	228,46	1 484,99
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

Celkem 6 701,39

Komentář TDI

Na základě doplňujícího požadavku investora byla provedena výměna stávajících dveří a zárubní do skládku za nové.

Podpis TDI:



Podpis AD:



10. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Výměna jističe

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 000,00
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				2 000,00
1	747233R01	Výměna jističe třípólového nn do 63 A s krytem	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkem

2 000,00


Komentář TDI

Po uvedení gastrotechnologie do provozu bylo zjištěno nedostatečné jištění u konvektomatu. Na základě tohoto zjištění byl na požadavek investora jistič tohoto zařízení vyměněn.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 5

11. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Podpěrná stěna schodiště

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 8 467,94

D2 1 - Zemní práce 86,47

1	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	0,450	170,46	76,71
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,450	21,68	9,76

D3 2 - Zakládání 8 381,47

3	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,075	911,48	68,36
4	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,575	1 906,55	3 002,82
5	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,250	1 055,21	2 374,22
6	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,080	27 175,27	2 174,02

D10 998 - Přesun hmot 762,05

7	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,154	123,83	762,05
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Celkem 8 467,94

Komentář TDI

Z technologických a prostorových důvodů nebylo možno provést ŽB prefabrikované schodiště do 2NP z jednoho kusu. Bylo jej nutno rozdělit na 2 montážní kusy a provést výše uvedenou podpěrnou stěnu pro toto schodiště.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

12. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Obtížný tvar napojení krčku na stávající objekt školy

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D11	PSV - Práce a dodávky PSV				29 200,00
	D18	763 - Konstrukce suché výstavby				29 200,00
1	76378R01	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce - úprava napojení	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
2	76378R02	Montáž dřevostaveb podlahové konstrukce - zesílená konzola v místě chybějícího základu	kpl.	1,000	28 000,00	28 000,00
		Celkem				29 200,00

Komentář TDI

Po přesném vytyčení přístavby školičky a určení přesné pozice spojovacího krčku (osazení na 1/2 mezi stávající okna) bylo zjištěno že navrhovaný krček a stávající budova školy spolu nesvírají pravý úhel, bylo nutné provést stavební úpravy krčku

Podpis TDI:



Podpis AD:



13. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Rozšíření základů pod krčků

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 11 115,42

D3 2 - Zakládání 9 995,87

1	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,000	1 832,03	7 328,12
2	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,000	148,90	2 233,50
3	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,000	28,95	434,25
4	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	0,000	1 019,88	0,00
5	279113136	Základová zeď tl 600 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,000	1 357,41	0,00

D9 998 - Přesun hmot 1 119,55

6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,041	123,83	1 119,55
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

Celkem 11 115,42

Komentář TDI

Po provedení výkopových prací byly odhaleny základy stávající budovy školy. Z důvodu kolize těchto základů s budoucím základem spojovacího krčku došlo k rozšíření základu spojovacího krčku.

Podpis TDI:



Podpis AD:



14. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Nové zádveří

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV

32 999,72

D3 2 - Základání

5 884,58

1	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,200	911,48	182,30
2	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,000	1 906,55	1 906,55
3	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,000	1 055,21	2 110,42
4	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	4,000	222,30	889,20
5	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	4,000	63,15	252,60
6	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	27 175,27	543,51

D4 3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 976,50

7	311238711	Zdivo nosné vnější tepelně izolační P+D na tepelně izolační maltu tl 250 mm U = 0,33 W/m2K	m2	10,800	763,01	8 240,51
8	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	217,59	217,59
9	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	1,000	340,50	340,50
10	342248113	Příčky z cihel 11,5 P+D tl 150 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,694	480,55	4 177,90

D7 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 501,73

11	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,988	129,39	5 044,66
12	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20-podkladní betony	m3	1,242	2 168,21	2 692,92
13	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	26 975,99	2 697,60
14	632453341	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30	m2	8,280	128,81	1 066,55

D8 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 132,25

15	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	20,000	23,94	478,80
16	941111111.1	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	20,000	23,94	478,80
17	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	249,500	0,70	174,65

D10 998 - Přesun hmot

1 504,66

18	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,151	123,83	1 504,66
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV

1 223,05

D28 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 223,05

19	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,988	31,37	1 223,05
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

Celkem

34 222,77

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací byl zjištěn havarijní stav konstrukce zádveří včetně absence základů. Z tohoto důvodu a zajištění statiky objektu bylo rozhodnuto, že bude zádveří zbouráno a realizováno nové včetně základových konstrukcí.

Podpis TDI:



Podpis AD:



15. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Schody do suterénu

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 37 286,16

D3 2 - Zakládání 18 033,97

1	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,000	1 055,21	14 772,94
2	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	27 175,27	3 261,03

D6 43 - Vodorovné konstrukce - schodiště 11 554,49

3	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-hlavní schodiště	m3	3,560	2 260,47	8 047,27
4	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	31 196,06	3 119,61
5	431351121	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,002	337,94	338,62
6	431351122	Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,002	48,89	48,99

D7 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 697,70

7	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20-podkladní betony	m3	2,674	2 168,21	5 797,79
8	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,085	22 351,87	1 899,91

D10 998 - Přesun hmot 3 444,21

9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,814	123,83	3 444,21
---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 33 532,17

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 532,17

10	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	23,750	120,00	2 850,00
11	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	30,650	151,00	4 628,15
12	283220880	zemní izolační fólie, tl. 1,5 mm	m2	65,280	194,00	12 664,32
13	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	23,750	32,60	774,25
14	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	30,650	39,90	1 222,94
15	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	23,750	59,00	1 401,25
16	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	30,650	69,90	2 142,44
17	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300	m2	130,560	26,80	3 499,01
18	711771231	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie	m	22,200	170,00	3 774,00
19	711772112	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupů na přírubu do 500 mm dotěsnění tmelem	kus	1,000	512,00	512,00
20	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,169	377,60	63,81

Celkem

74 262,54

Komentář TDI

Po provedení bouracích prací a sond do konstrukcí podlahy bylo zjištěno že přístavba budovy školičky a schodiště pro vstup do 1.PP nemají základové konstrukce a hydroizolaci. Bylo rozhodnuto o kompletní demolici a nové výstavbě včetně základových konstrukcí.

Podpis TDI:



Podpis AD:



16. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školíčky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školíčky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Dřevostavba

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV

856 770,33

D13 713 - Izolace tepelné

211 278,92

1	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	269,770	13,30	3 587,94
2	631536990	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m2	275,165	252,00	69 341,58
3	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	268,500	17,30	4 645,05
4	283766350	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 1000x500x40-3mm	m2	273,870	87,30	23 908,85
5	713131167	Montáž izolace tepelné - parotěsná zábrana - připevněné sponkami	m2	270,000	41,52	11 210,40
6	283293340	fólie parotěsná vyztužená sítkou (1,5 x 50 m)	m2	275,400	22,80	6 279,12
7	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	205,000	28,80	5 904,00
8	631481070	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	209,100	250,00	52 275,00
9	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm - pojistná izolace pod fasádu	m2	485,000	39,90	19 351,50
10	283293180	fólie Guttafol DO 95 difúzně otevřený (1,5 x 50 m)	m2	509,250	24,50	12 476,63
11	713131151.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,600	638,57	2 298,85

D17 762 - Konstrukce tesařské

168 302,13

12	762342214	Montáž latování vzdálenosti do 360 mm pomocné latě pro kotvení podhledů	m2	-180,000	19,70	-3 546,00
13	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2-latě pomocné	m3	-1,000	4 690,50	-4 690,50
14	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	540,000	260,00	140 400,00
15	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	37,327	808,00	30 160,22
16	762341046.1	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,625	1 062,83	5 978,42

D18 763 - Konstrukce suché výstavby

477 189,28

17	763121R01	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil KVH 40x60 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	323,500	524,00	169 514,00
18	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-2.NP - odpočet tepelné izolace vč. montáže	m2	205,000	-155,00	-31 775,00
19	763215R01	Sádrovláknitá deska nosná stěna tl 200 mm - jedna strana	m2	360,000	-180,00	-64 800,00
20	763732116	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m	m	516,000	63,21	32 616,36
21	612232170	střešní vazník konstrukce - viz výkres	ks	32,000	4 831,00	154 592,00
22	763712211	Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové plochy do 150 cm2	m	87,130	106,00	9 235,78
23	612231340	nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 160 x 280 mm	m3	3,625	15 100,00	54 737,50
24	763782213	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 500 cm2	m	67,908	65,49	4 447,29
25	612231310	nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 160 x 160 mm	m3	1,642	15 100,00	24 794,20
26	612231350	nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 160 x 320 mm	m3	0,192	15 100,00	2 899,20
27	763793111	Montáž dřevostaveb kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kg	303,060	33,70	10 213,12
28	548253R01	kování tesařské atyp - trémová botka, výtěžná táhla	kg	303,060	95,00	28 790,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	763752113	Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních ráků, polštářů průřezové plochy do 500 cm ²	m	38,280	107,00	4 095,96
30	612211390	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 200 x 13000 mm, smrkové nepohledové	m	38,280	176,60	6 760,25
31	763782213-1	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 500 cm ²	m	272,000	65,49	17 813,28
32	612211390	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 200 x 13000 mm, smrkové nepohledové	m	272,000	176,60	48 035,20
33	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	10,011	521,37	5 219,44

Celkem

856 770,33


Komentář TDI

Na základě dílenské dokumentace dřevostavby došlo k upřesnění některých konstrukcí dřevostavby a položek, jež nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



Klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

17. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Změna střešní krytiny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV -166 688,12

D19 764 - Konstrukce klempířské -98 637,00

1	4646707	Svítek, šířka 670 mm, tloušťka 0,7mm, titanžinek"předzvětralý modrošedý"	bm	-880,000	369,80	-325 424,00
2	4646707a	Krytina SATJAM Rapid 510	m2	583,000	389,00	226 787,00

D20 765 - Konstrukce pokrývačské -68 051,12

3	283292230	folie strukturovaná mikroventilační pod plechovou krytinu	m2	-561,015	149,30	-83 759,54
4	283292230a	Difuzní folie SATJAMFOL WI	m2	561,015	28,00	15 708,42

Celkem -166 688,12

Komentář TDI

Před zahájením stavby byly předloženy vzorky střešní krytiny a klempířských prvků. Architekt po dohodě s investorem vybral střešní krytinu FeZn místo krytiny TiZn, doporučeno z důvodu lepších zkušeností, trvanlivosti a snášenlivosti s podkladem

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

19 b. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Změna výměry povlakové krytiny

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum: 4.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 29 907,33

D24 776 - Podlahy povlakové 40 033,89

1	776511000	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního linolea	m2	83,250	41,35	3 442,39
		VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR		157,82		
		KABINET		23,57		
		SKLAD		15,72		
		CHODBA		32,25		
		ZÁDVEŘÍ		8,90		
		CHODBA		23,67		
		KANCELÁŘ		19,80		
		TŘÍDA-2		51,41		
		TŘÍDA-1		41,62		
		SPOJOVACÍ KRČEK		52,29		
		plocha celkem		427,05		
		plocha v rozpočtu k SoD		343,80		
		ROZDÍL		83,25		
2	284121000	krytina podlahová přírodní linoleum	m2	83,250	439,20	36 563,40
6	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,156	180,16	28,10

D25 777 - Podlahy lité -10 126,56

7	777615214	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - podlaha 1.NP stěrka	m2	-36,000	280,92	-10 113,12
8	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	-0,054	248,85	-13,44

Celkem

29 907,33

Komentář TDI

Na základě požadavku provozovatele s ohledem na budoucí provoz byly upraveny povrchové úpravy podlah v jednotlivých místnostech.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

20b. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Zámečnické konstrukce - Zábradlí k vnitřnímu schodišti

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum: 6. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV -5 266,56

D22 767 - Konstrukce zámečnické -5 266,56

1	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	-8,000	112,92	-903,36
2	140110260-1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm-zábradlí	m	-36,000	121,20	-4 363,20

PSV Práce a dodávky PSV 68 250,00

767 Konstrukce zámečnické 68 250,00

3	767995R01	Dodávka a montáž atypického interiérového zábradlí včetně kotevních prvků	kus	1,000	68 250,00	68 250,00
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem 62 983,44

Komentář TDI

Bylo provedeno na základě dodatečné specifikace zámečnické konstrukce zábradlí GP vzhledem k bezpečnosti provozu.

Podpis TDI:



Podpis AD:



21. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Změny slaboproud-odpočet částí EZS - odpočet projektory a plátna

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky PSV

-96 258,32

1	Pol118	Krabice instalační KU 68/2-1902	ks	3,000	8,52	25,56
2	Pol119	instalace krabice	ks	3,000	6,94	20,82
3	Pol122	kabel UTP – cat 5, nestíněný	m	50,000	8,96	448,00
4	Pol123	instalace kabelu	m	50,000	16,60	830,00
5	Pol124	Kabel telefonní 5x2x0,5	m	-350,000	8,52	-2 982,00
6	Pol125	instalace kabelu	m	-350,000	16,60	-5 810,00
7	Pol139	satelitní nízkouhlový koaxiální kabel -	m	-325,000	11,33	-3 682,25
8	Pol140	instalace koaxiálního kabelu	m	-325,000	17,04	-5 538,00

D3 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-44 949,19

9	747512130	Dataprojektor	kus	-2,000	15 886,820	-31 773,64
10	747522100	Příprava na CCTV	kpl	-1,000	13 175,550	-13 175,55

D3 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-34 621,26

11	748121112	Projekční plátno 3x3 m s elektropohonem	kus	-2,000	19 060,63	-38 121,26
12	748R01	Dodatečné kotvení projekčního plátna s elektrickým pohonem 6x3 do vazníku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

Celkem

-96 258,32

Komentář TDI

Na základě požadavků provozovatele a technologického pokroku mezi zpracováním PD a realizací stavby, byla dohodnuta úprava provedení o dodání prvků slaboproudu

Podpis TDI:



Podpis AD:



22. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: ÚT-odpočet počet těles

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PSV - Práce a dodávky PSV -19 526,68

D5 734 - Ústřední vytápění - armatury -2 269,26

1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	279,16	-1 674,96
2	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	-6,000	98,93	-593,58
3	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	-0,002	360,67	-0,72

D6 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -17 257,42


4	735152257	Otopné těleso panelové deskové hladké barva šedá, Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	-6,000	2 867,91	-17 207,46
5	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	-0,116	430,70	-49,96

Celkem -19 526,68

Komentář TDI

Vzhledem k dispozičnímu řešení interiérového vybavení byla zrušena vybraná otopná tělesa. GP provedl kontrolní výpočet tepelných zisků po zrušení těchto těles s ohledem na splnění požadavků platných norem.

Podpis TDI:



Podpis AD:



24. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: statické zajištění

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 755,83

3 Svislé a kompletní konstrukce 24 212,19

1	312231115	dozdívky	m3	4,502	3 819,90	17 197,19
2	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,250	7 120,00	1 780,00
3	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,200	21 000,00	4 200,00
4	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,050	20 700,00	1 035,00

4 Vodorovné konstrukce 1 104,50

5	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	5,000	181,00	905,00
6	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	5,000	39,90	199,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 439,14

7	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,502	301,03	1 355,24
8	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	15,000	135,00	2 025,00
10	985223112	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	1,152	9 770,00	11 255,04
11	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	tis kus	0,421	6 660,00	2 803,86

Celkem 42 755,83

Komentář TDI

Vzhledem ke zjištění skutečného stavu některých nosných konstrukcí byly statikem stavby navrženy opatření pro zajištění stability těchto konstrukcí.

Podpis TDI:



Podpis AD:



Klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

25. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Světlíky - vrchní část

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 88 507,64

D18 763 - Konstrukce suché výstavby 81 099,15

1	763782212	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 150 cm ²	m	65,950	83,70	5 520,02
2	612211330	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 80 x 13000 mm, smrkové nepohledové	m	67,929	81,60	5 543,01
3	763782213	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 500 cm ²	m	183,896	65,49	12 043,35
4	612211540	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 160 x 13000 mm, smrkové nepohledové	m	189,413	259,00	49 057,97
5	76389R01	Kotvící a spojovací materiál	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00
6	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,793	521,37	934,82

D22 767 - Konstrukce zámečnické 7 408,49

7	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m ²	-9,600	214,93	-2 063,33
8	283186520	deska polykarbonátová thermo UV 20/5RS/3300 čiré	m ²	-9,600	674,60	-6 476,16
9	553431190	hliníkový zasklívací profil světlíků včetně těsnění a spojovacích prvků	m	66,432	238,90	15 870,60
10	767121901.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,100	773,84	77,38

Celkem 88 507,64


Komentář TDI

Bylo provedeno na základě upřesnění technického řešení světlíků GP a absence některých položek v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



Klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

26. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Světlíky - spodní část

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 133 378,08

D18 763 - Konstrukce suché výstavby 90 922,96

1	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB-světílik	m2	105,000	490,33	51 484,65
2	763782212	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 150 cm2	m	211,670	83,70	17 716,78
3	612211R01	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, vč. opracování	m	218,020	92,00	20 057,84
4	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	3,191	521,37	1 663,69

D21 766 - Konstrukce truhlářské 17 880,96

5	766699771	Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou	m	162,000	46,30	7 500,60
6	614181R01	lišta dřevěná - zasklívací KVH 30x20	m	166,860	62,10	10 362,01
7	766412223.1	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,035	524,39	18,35

D22 767 - Konstrukce zámečnické 24 574,16

8	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	92,400	214,93	19 859,53
9	634371430	dvojsklo izolační, bezpečnostní vrstvené s mléčnou folií STRATOBEL tl. 6,4 mm, max. rozměr 6000 x 3210 mm	m2	-102,000	1 177,00	-120 054,00
10	63437R001	sklo bezpečnostní vrstvené s mléčnou folií tl. 8 mm,	m2	92,400	1 350,00	124 740,00
11	767121901.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,037	773,84	28,63

Celkem 133 378,08

Komentář TDI

Bylo provedeno na základě upřesnění technického řešení světlíků GP a absence některých položek v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



28. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Fasáda - podbití krovu a vchodu, lešení

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 44 864,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 864,00

1	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	320,000	28,00	8 960,00
2	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	19 200,000	1,50	28 800,00
3	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	320,000	22,20	7 104,00

PSV Práce a dodávky PSV 174 106,90

762 Konstrukce tesařské 63 000,00

4	762341R01	Nosná konstrukce podbití	soub	1,000	63 000,00	63 000,00
---	-----------	--------------------------	------	-------	-----------	-----------

766 Konstrukce truhlářské 78 874,90

5	766412R01	Montáž obložení šikmého podhledu přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	170,000	259,00	44 030,00
6	611911R01	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 96 mm A/B	m2	175,100	199,00	34 844,90

783 Dokončovací práce - nátěry 32 232,00

7	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	204,000	80,00	16 320,00
8	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	204,000	78,00	15 912,00

Celkem 218 970,90


Komentář TDI

Provedeno na základě upřesnění technického řešení podbití střešní konstrukce a nedostatečné rozměry v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



30. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Lepení záklopu OSB

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 20 855,88

762 Konstrukce tesařské 20 855,88

1	76251R01	Lepení podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových	m2	270,000	53,00	14 310,00
2	247446330	lepidlo disperzní na pero-drážka KIESEL Bakit NF (bal. 12 x 0,75 kg)	kg	31,320	209,00	6 545,88

Celkem 20 855,88

Komentář TDI

Lepení OSB desek nebylo obsaženo v soutěžním výkazu výměr. Bylo nutno provést na základě technologického postupu.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 5

31. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Doplnění fošen kolem vazníků pro oplechnání vč. Oplechování

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 50 831,55

D17 762 - Konstrukce tesařské 18 909,38

1	76208R01	Dodávka a montáž kotevních prvků	kus	80,000	105,00	8 400,00
2	762841941	Doplnění části podbíjení hoblovanými prkny plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	10,000	1 030,00	10 300,00
3	762341046.1	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,197	1 062,83	209,38

D19 764 - Konstrukce klempířské 31 922,17

4	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	33,000	445,00	14 685,00
5	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	33,000	506,00	16 698,00
6	764218645	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	4,000	86,60	346,40
7	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,259	744,30	192,77

Celkem 50 831,55

Komentář TDI

V rámci upřesnění podbití střešní konstrukce a návaznosti klempířských prvků střechy bylo provedeno doplnění podkladních konstrukcí pro oplechování okapní hrany střechy. Provedeno vzhledem k snadnější údržbě během budoucího provozu.

Podpis TDI:

Podpis AD:

klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 5

32. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D
Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy
Část: Panikové kování (3 ks školička, 4 ks jídelna)

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				59 150,00
	767	Konstrukce zámečnické				59 150,00
1	767600R01	Dodávka a montáž panikového kování na dveře	kus	7,000	8 450,00	59 150,00

Celkem

59 150,00

Komentář TDI

Výše uvedené panikové kování nebylo obsaženo v soutěžním výkazu výměr.

Podpis TDI:



Podpis AD:



klasifikace Změnového listu dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:

§ 222, odst. 6

33. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Přístavba zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa D

Část: Nerealizace portálu přístavby jídelny - méně práce

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV -59 718,45

D2 1 - Zemní práce -1 823,89

1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-1,500	21,67	-32,51
2	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-6,500	150,29	-976,89
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,500	48,32	-314,08
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,500	22,13	-143,85
5	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	-2,000	178,28	-356,56

D3 2 - Zakládání -25 993,66

6	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	-10,150	1 832,03	-18 595,10
7	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	-41,600	148,90	-6 194,24
8	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-41,600	28,95	-1 204,32

D6 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -31 900,90

9	748123125	Montáž svítidlo X LED venkovní polohovatelné	kus	-10,000	150,89	-1 508,90
10	348341850	svítidlo X reflektor venkovní polohovatelný LED	kus	-10,000	3 039,20	-30 392,00

D10 PSV - Práce a dodávky PSV -131 154,62

D22 767 - Konstrukce zámečnické -117 887,54

11	767995116	ZK-08-Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg- atiky tahokov	kg	-230,000	13,99	-3 217,70
12	159452320	tahokov hliníkový 76 x 24 x 11 x 1,5 mm tloušťka, neválcovaný - tabule 1000x2000 mm	m2	-56,000	505,10	-28 285,60
13	767995117	ZK-01-Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	-2 500,000	13,70	-34 250,00
14	130100200	ZK-01-tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 35 mm	t	-2,500	18 270,10	-45 675,25
15	136112280	ZK-01-plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	-0,300	17 918,70	-5 375,61
16	767210151.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,400	773,84	-1 083,38

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a

D28 technologických zařízení -13 267,08

17	789411123	Žárové zinkování zámečnických výrobků Zn 120 um	m2	-36,000	368,53	-13 267,08
----	-----------	-------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

Celkem -190 873,07


Komentář TDI

Z důvodu změny tvaru skleněné přístavby byl zrušen portál před přístavbou jídelny.

Podpis TDI:



Podpis AD:



37. ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D

Objekt: Rekonstrukce a nástavba školičky, ZŠ Jílové u Prahy

Část: Oprava schodiště do školičky

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval:

Datum: 6. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 HSV - Práce a dodávky HSV 73,15

D9 997 - Přesun sutě 73,15

1	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,142	227,09	32,25
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,142	111,47	15,83
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,420	4,48	6,36
4	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,142	131,76	18,71

D11 PSV - Práce a dodávky PSV 14 047,66

D23 771 - Podlahy z dlaždic 14 047,66

5	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	9,500	190,29	1 807,76
6	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	11,400	90,83	1 035,46
7	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	1,710	458,00	783,18
8	597614110	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,5 x 29,5 cm	m2	6,897	510,00	3 517,47
9	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,710	106,00	181,26
10	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,270	29,94	187,72
11	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	11,400	32,17	366,74
12	590541400	profil schodový Schlüter-TREP-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm)	m	12,540	327,00	4 100,58
13	771990R01	Vyrovnání podkladu stěrkou tl 4 mm	m2	6,270	314,00	1 968,78
14	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,441	223,83	98,71

Celkem 14 120,81

Komentář TDI

Provedeno na základě požadavku investora vzhledem ke stávajícímu stavu povrchové úpravy vstupního schodiště do objektu.

Podpis TDI:



Podpis AD:



Členění stavby na části a etapy:**Dílo je členěno na 2 části:**

1. Rekonstrukce a nástavba školičky
2. Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

Každá z těchto dvou částí má stanoveny čtyři etapy realizace včetně konečných termínů jednotlivých etap (milníků).

Členění stavby na části a etapy obsahuje rozpis prací, které musí být realizovány a dokončeny v jednotlivých etapách.

Milníkem výstavby se rozumí realizace a dokončení prací specifikovaných v jednotlivých etapách pro každou část stavby.

Termíny dílčích etap (milníků):**Rekonstrukce a nástavba školičky**

Etapa 1.	do 30.11.2016	přípravné práce, zařízení staveniště, ochranné práce a konstrukce, bourací práce včetně snesení střechy, výkopových prací, statické zajištění objektu, základové konstrukce včetně přípravy napojení krčku
Etapa 2.	do 30.10.2017	nové nosné konstrukce včetně střechy a zastřešení spojovacího krčku, obvodový plášť
Etapa 3.	do 10.12.2017	rozvody elektro, voda, kanalizace, ústřední topení, VZT, omítky hrubé podlahy, SDK příčky, podhledy, venkovní úpravy povrchy podlah, obklady, dlažby, montáže zařiz. předmětů, sanity, světel, výmalby, osazení podia, AV techniky, dokončovací práce, dokončení venkovních úprav.
Etapa 4.	do 22.12.2017	osazování dveří, oken, kompletace, úklid, předání prostor ke kolaudaci = termín dokončení realizace celého díla – kolaudace a zahájení provozu

Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

Etapa 1.	do 30.11.2016	zařízení staveniště, ochranné práce a konstrukce, provedení venkovních výkopových prací a základových konstrukcí, bouracích prací. Provedení železobetonové desky přístavby.
Etapa 2.	do 20.2.2017	provedení nových příček, zahájení prací rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace, topení a vzduchotechniky, omítek, hrubé podlahy a konstrukcí podhledů. Dodávka a montáž konstrukce přístavby a rampy. Venkovní úpravy kolem přístavby, dokončení venkovních inženýrských sítí. Vnitřní obklady, dlažby, dokončení rozvodů TZB.
Etapa 3.	do 15.4.2017	dokončení rozvodů elektro, vody, kanalizace, VZT – kompletace prvků. Provádění podlahové stěrky, dokončení podhledů, malby. Osazování dveří, oken, svítidel, kompletace a úklid. Příprava a kontrola pro montáž gastro vybavení (samostatný projekt). Zkoušky a revize. Předání prostor pro montáž vybavení gastro technologie.
Etapa 4.	do 30.8.2017	Předání stavby, kolaudace, zkušební provoz, zahájení trvalého provozu

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

A K C E „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D“

Z H O T O V I T E L JETCON spol. s r. o., Na Bělidle 275, Chomutov

UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 22.12.2017

Rekonstrukce a nástavba školičky - Etapa C

měsíc	VII.16	VIII.17	IX .17	X .17	XI .17	XII.17
Střeška	■	■				
Obvodový plášť	■	■				
TZB - elektro ZTI, UT, VZT	■	■	■	■	■	■
Vnitřní konstrukce, příčky, povrchy	■	■	■	■	■	■
Venkovní úpravy	■	■	■	■	■	■
Dokončovací a úklidové práce						■
Předání dokončeného díla						■

Výpis z usnesení č. 27/2017

ze zasedání rady města, konaného 11. 12. 2017 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

Rada města **schvaluje** dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností Jetcon s.r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov IČ 64650111, pro stavbu „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy - Etapa C + D“ Celková cena díla činí dle dodatku č. 2 19.798.970,25 Kč bez DPH. Rada města **ukládá** starostovi dodatek č. 2 smlouvy o dílo podepsat.

Pavel Pešek
starosta

