

SELLA & AGRETA s.r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

1

**AKCE :
GERERÁLNÍ REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
TATCE**

PŘÍLOHA : C.1.2.6.

ZADÁNÍ

Stavba: Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce
 Objekt:

Datum: 26.9.2013
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1 001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	435,597		
2 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	435,597		
3 231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	920,000		
4 001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	920,000		
5 001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	871,195		
6 221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	871,508		
7 221	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1061,260		
8 231	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	920,000		
9 001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	435,597		
10 231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	930,000		
11 001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	930,000		
12 581	581213300	Nákup - zemina vhodná ke zúrodnění	t	18,000		
13 005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	18,400		

4

Vodorovné konstrukce

5

Komunikace

14 001	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	165,000		
15 001	119001202	Výměna neúnosných zemin tl vrstvy 300 mm	m2	533,000		
16 221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1742,390		
17 221	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	m2	165,000		
18 221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1061,260		
19 221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	826,133		
20 221	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1812,290		
21 221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1812,290		
22 221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1812,290		
23 221	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	37,000		
24 014	629995101	Očištění ploch komunikací omytím tlakovou vodou	m2	9061,450		
25 221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	967,000		
26	592174930	betonová předlažba 500x250x100	kus	1982,350		
27 221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	37,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce
 Objekt:

Datum: 26.9.2013
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Trubní vedení				
28 221		899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
29 311		91952101rek	D+M rekonstrukce stáv. propustku - Odstr. a zřízení propustků z trub betonových DN 600	kus	3,000		
30 211		4213rekdrn	Obnovení a propojení meliorační drenáže pod stáv. komunikací	sou	1,000		
31 221		914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		
32 221		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000		
33 404		404440490	značka dopravní svislá reflexní AL	kus	3,000		
34 404		404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000		
35 749		749101850	patka betonová	kus	3,000		
36 221		915111111	Zřízení přechodného dopravního značení	sou	1,000		
37 001		979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	871,194		
38 006		981011111	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,000		
39 006		981011116ge	Vytyčení sítě a prostorové polohy stavby	ks	1,000		
40 R		98777erze	Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000		
41 002		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	66,862		
42 321		960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	7,500		
43 002		997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	636,780		
44 006		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,250		
45 013		997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,250		
46 221		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	66,862		
		99	Přesun hmot				
47 221		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	69,630		
48 221		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,695		

Celkem