## LEGENDA KANALIZACE:

NOVÝ ROZVOD KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ ROZVOD KANALIZACE

POTRUBÍ:
SK – Vnitřní stoupací rozvody – odhlučněné plastové potrubí min.17dB dle DIN 4109
HT – Ostatní vnitřní rozvody – polypropylenové potrubí s odolností do 100°C
KG – Rozvody v zemi – PVC potrubí SN4

IZOLACE: Vnitřní dešťové svody izolovat proti kondenzaci kaučukovou izolací tl. 10mm s lepenými spoji

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
**UM1** ZÁVĚSNÉ UMYVADLO ŠÍŘE 600mm
**WC1** WC
**SP1** SPRCHA SE ČTVERCOVOU VANIČKOU
**DR** KUCHYŇSKÝ DŘEZ
**VY** VÝLEVKA




název stavby
# PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ JÍLOVÉ U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: milota 20 1993-2013 — MILOTA Kladno, Hufská 1553, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202

číslo zakázky: 662

zpracovatel

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JINDŘICH MATĚJKA

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis: J. Roškot

vypracoval: LEOŠ HINTERHOLZINGER — podpis

kontroloval: – — podpis

schéma



stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: DPS

část: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt: –

profesní díl: 04 – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

název přílohy: **KANALIZACE-PŮDORYS**

| datum | měřítko | formát | paré |
|---|---|---|---|
| 11/2013 | 1:50 | – | |

| část | objekt | díl | příloha | revize |
|---|---|---|---|---|
| D. | . | .04. | 02. | . |