ZÁKLADY

1:50



VÝPIS VÝZTUŽE

VÝPIS VÝZTUŽE - OCEL 10 505



Č.POL.	PRŮŘEZ (MM)	DÉLKA (MM)	HMOTNOST (KG/M)	POČET KS	DÉLKA (M)	HMOTNOST (KG)
1	R 16	6000	1,57	102	612,00	960,84
2	R 8	1400	0,39	408	571,20	222,77
CELKOVÁ DÉLKA (M)					1183,20	-
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)					-	1183,61

POZNÁMKA

- OCEL 10 505
- BETON C 20/25
- KOORDINOVAT S VÝKRESEM Č.D.06.02 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ V ČÁSTI PROJEKTU D.06 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- ZÁKLADOVÝ PAS POSOUZENÝ V ČÁSTI D.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

název stavby
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: milota 20 1993-2013 MILOTA Klasika s.r.o. PO 35 Praha 4 - Chodov, Za Potokem, www.milotacz, Tel.: 312 929 202

zpracovatel

autorizace

Číslo zakázky: 662

Číslo zakázky zpracovatele

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JIŘÍ OPAT

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis

vypracoval: TOMÁŠ MRAČKO — podpis

kontroloval: ING. JIŘÍ OPAT — podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: **DPS**

část: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt: -

profesní díl: 01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název přílohy: **ZÁKLADY**

datum: 11/2013 | měřítko: 1:50 | formát: 6x A4 | paré

část | objekt | díl | příloha | revize: **D . . . 01 . 03 .**