KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200



VYTYČOVACÍ BODY PŘÍSTAVBY:

	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y
1	1064538.0179	740694.9429
2	1064523.8204	740683.7728
3	1064531.3053	740674.2592
4	1064545.5029	740685.4294

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- NAPOJENÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NAPOJENÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NAPOJENÍ VODOVOD
- NAPOJENÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NAPOJENÍ DATA, STA
- PŘELOŽENÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- PŘÍSTAVBA
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZŠ A MŠ
- VYKÁCENÍ STROMŮ

POZNÁMKA

- PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPU MUSÍ BÝT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI!!!
- PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ

název stavby
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: MILOTA Klade s.r.o., Vlašská 853/22, 118 00 Praha 1, IČO 61550961, www.milotaarc, Tel.: 310 929 200
milota 20 1993-2013
číslo zakázky: 662

zpracovatel

autorizace

číslo zakázky zpracovatele

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JIŘÍ OPAT

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT | podpis

vypracoval: TOMÁŠ MRAČKO, ONDŘEJ KVASNIČKA | podpis

kontroloval: ING. JIŘÍ OPAT | podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | kód: **DPS**

část: C - SITUACE STAVBY

stavební objekt: –

profesní díl: –

název přílohy: **KOORDINAČNÍ SITUACE**

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	1:200	6 xA4	

část	stupeň	díl	příloha	revize
C.	.	. . .	01	.