

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	VSTUP
1.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.04	UMÝVÁRNA
1.05	SKLAD
1.06	HERNA
1.07	KUCHYŇKA
1.08	ŠATNA
1.09	MÍSTNOST-UČITELKY
1.10	WC-UČITELKY

PŘÍPRAVA PRO PROSTOROVÝ ZVUK

---------- JYTY 2x1 / PH16

A/V ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ 5014A–A03024
(maska nosná se svorkami 4x CINCH svorka)
UMÍSTĚNÍ DLE REPRO (POD STROPEM?)
+1x 1500mm

PŘÍPRAVA PRO STA

TOPOLOGIE INSTALACE – PAPRSKOVITÁ

STA ZÁSUVKA TV+R+SAT

TELEVIZNÍ ROZVODY
H121/PH16

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ TECHNOLOGIE

PŘÍPOJKA ETHERNETU

TOPOLOGIE INSTALACE – PAPRSKOVITÁ

SK KABEL UTP CAT 5e 4x2x0,5/PH16
DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 CAT 5e

TELEFONNÍ PŘÍPOJKA

TEL KABEL SYKFY 2x2x0.5
TEL,ZÁSUVKA RJ42

Podvojka VARIO – T02

UMÍSTĚNÍ VČECH PRVKŮ INSTALACE A TRASY MUSÍ BÝT ODLADĚNY PŘED ZADÁNÍM PANELŮ DO VÝROBY V DODAVATELSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACI .

název stavby
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: milota 20 1993-2013
MILOTA Kladno ... Hufská 1037 272 01 Kladno
IČO 61450901
www.milota.cz
Tel.: 312 829 202

číslo zakázky: 662

zpracovatel

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize | datum

odpovědný projektant: ING. ZDENĚK ZBIROVSKÝ

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis: J. Roškot

vypracoval: ING. ZDENĚK ZBIROVSKÝ — podpis

kontroloval: – — podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: DPS

část: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt: –

profesní díl: 07 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

název přílohy: 1.NP - SLABOPROUD

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	–	3 xA4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D .	.	. 07 .	03	.