POHLED NA STŘECHU 1:50



SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE SEKUNDÁNÍ STŘECHY



DETAIL 1 1:10



ÚPRAVA SPÁDOVÁNÍ STÁV.PLOCHÉ STŘECHY.
SPÁD BUDE PROVEDEN NA STÁV.SKLADBU SPÁD.KLÍNY Z EPS.
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ DOPLNIT DLE STÁVAJÍCÍ SKLADBY
(2x 10MM SBS MODIF.ASFALTOVÝ PÁS, MECHANICKY KOTVENÝ)

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / OBJEKT
- NOVÉ KONSTRUKCE - SPÁDOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY MŠ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- KOORDINOVAT S PROJEKTEM SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VÝKRES Č.D.06.02 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

název stavby
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524
investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: MILOTA Kladno s.r.o., Fr.Kmocha 1533, 272 01 Kladno, IČO:47050901, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202
zpracovatel
autorizace
číslo zakázky: 662
číslo zakázky zpracovatele
revize | datum
odpovědný projektant: ING. JIŘÍ OPAT
hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis
vypracoval: TOMÁŠ MRAČKO — podpis
kontroloval: ING. JIŘÍ OPAT — podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: **DPS**
část: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ
stavební objekt: –
profesní díl: 01 – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název přílohy: **POHLED NA STŘECHU**

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	1:50	6x A4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.01.	06	.