ŘEZ A-A' 1:50



P2

- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500 40 MM
- PÍSKOVÉ LOŽE MIN. 230MM

CHODNÍK ODDĚLEN OD VEGETACE ZAHRADNÍM OBRUBNÍKEM TL. 40 MM ULOŽENÉM V BETONOVÉM LOŽI

P3

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM
- DROBNĚ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0/4, 30 MM
- ŠTERKODRŤ FR. 4/16 180 MM
- HUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA

ST1

SEKUNDÁRNÍ STŘECHA

- TRAPÉZOVÝ PLECH
- OCELOVÉ PROFILY
- HORNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL

KONTEJNER

- TRAPÉZOVÝ PLECH STŘEŠNÍ T29, POZINKOVANÝ H.0,6mm
- PŘÍČNÝ PROFIL OCELOVÝ ZINKOVANÝ G 72x50x40x3 mm
- PODÉLNÝ PROFIL OCELOVÝ ZINKOVANÝ U 50x65x15t1x1,5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 220mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE 0,2mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA NA OCEL.ROŠTU 15mm

P1

- PVC+LEPIDLO / KER.DLAŽBA+LEPIDLO / PRUŽNÁ PODLOŽKA+KOBEREC

KONTEJNER

- PODLAHOVÁ DESKA CETRIS 2x22mm 44mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE 0,2mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 100mm
- PŘÍČNÝ OCELOVÝ PROFIL ZINKOVANÝ OMEGA 110x90x3mm
- PLECH PODLAHOVÝ PROFILOVANÝ ZINKOVANÝ 0,55mm
- TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 40mm
- SPODNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL
- ASFALTOVÝ PÁS
- ZÁKLADOVÝ PRÁH BETON C20/25, VYZTUŽENÝ
  ŠÍŘKA 400MM, VÝŠKA 300MM PROFILY 6x R16, TŘMÍNKY R8 PO 250MM
- ZÁKLADOVÝ PÁS BETON C20/25
  ŠÍŘKA 400MM, VÝŠKA 690MM

S1

- VNĚJŠÍ OMÍTKA 10mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS 30mm
- OSB DESKA 10mm

KONTEJNER

- PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ 0,55mm
- FASÁDNÍ PROFIL OMEGA OCELOVÝ ZINKOVANÝ 25x40x40x40x25x1.5mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (16kg/m3) 40mm
- SÁDROKARTONÁŘSKÝ RASTR POZINK (UW+CW) 100mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (20kg/m3) 100mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE 0,2mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL 12,5mm

S2

- STÁVAJÍCÍ BUDOVA MŠ VČETNĚ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- DILATACE 50mm

KONTEJNER

- PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ 0,55mm
- FASÁDNÍ PROFIL OMEGA OCELOVÝ ZINKOVANÝ 25x40x40x40x25x1.5mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (16kg/m3) 40mm
- SÁDROKARTONÁŘSKÝ RASTR POZINK (UW+CW) 100mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (20kg/m3) 100mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE 0,2mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL 12,5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ FASÁDY
- NENOSNÁ PŘÍČKA TL. 150mm ZAKLOPENÁ SÁDROVLÁKNITÝMI DESKAMI
- MODULOVÁ JEDNOTKA
  - -SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5mm
  - -PAROTĚSNÁ FOLIE TL. 0,2mm
  - -FASÁDNÍ PROFIL OMEGA OCELOVÝ ZINKOVANÝ 25x40x40x40x25x1.5mm
  - -PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ TL. 0,55mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 30MM + VNĚJŠÍ OMÍTKA
- ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- DOSYPANÁ ZEMINA

POZNÁMKA

- NAVAZUJÍCÍ VENKOVNÍ ÚPRAVY VIZ VÝKRES Č.D.01.08 NAVAZUJÍCÍ VENKOVNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ŘEZ B-B' 1:50



název stavby
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: MILOTA Kladno spol. s r.o., Hurtova 1533, 272 01 Kladno, IČO 61700961, www.milota.cz, Tel.: 312 629 202

číslo zakázky: 662

zpracovatel

autorizace

číslo zakázky zpracovatele

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JIŘÍ OPAT

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis

vypracoval: TOMÁŠ MRAČKO — podpis

kontroloval: ING. JIŘÍ OPAT — podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: **DPS**

část: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt: -

profesní díl: 01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název přílohy: **ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'**

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	1:50	6x A4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.	01. 05	.