

**Zadavatel: Město Jílové u Prahy**  
**doručovací adresa: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy**  
**zastoupený Mgr. Květou Halanovou, starostkou města**  
**IČ: 00241326**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**„Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny**  
**ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“**  
**evidenční číslo:643275**

V Jílovém dne 17. srpna 2016

### **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona „**Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D**“.

### **Dodatečné informace č. 12**

#### **Dotaz uchazeče:**

- 1) Ve stavebně konstrukční části etapy C, resp. ve statickém výpočtu, jsou v odstavci 4.2.5. Sanace stropu nad 1. PP navržena opatření, která se mají v rámci sanací provést. Nejsm si však jist, že příložený výkaz výměr koresponduje s těmito opatřeními a obsahuje všechny potřebné položky pro tyto práce, pokud ano, tak které jsou to položky?
- 2) V téže části v článku 4.3. Krov, odst. 4.3.1. Střešní vazník je v závěru tohoto odstavce uvedeno (tučně) : „*Podrobný návrh střešního vazníku a navazujících prvků bude proveden v dalším stupni PD s uvážením konkrétních výrobků a konstrukčních detailů. Návrh bude podložen statickým výpočtem*“. V zadávací dokumentaci však nic dalšího ke střešnímu vazníku a navazujícím detailům, o kterých se ve staticce hovoří, není. Pouze výkres krovu a řez budovou, které však neobsahují to, o čem se hovoří ve staticce. Žádám tímto o doplnění zadávací dokumentace o podrobný návrh střešního vazníku a souvisejících konstrukčních detailů.
- 3) Ve výkazu výměr k etapě D, ve zdravotně technických instalacích je položka č. 16 Zsakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování, jednořadá galerie objemu do 5 m<sup>3</sup>. V technické zprávě je však uvedeno, že dešťové vody budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, který je tvořen vsakovací rýhou s přepadem do jezírka. Navíc ve výkresové části není nikde nový vsakovací objekt ze vsakovacích boxů zakreslen. Bude se tedy budovat nový vsakovací objekt nebo budou dešťové vody odvedeny do stávajícího vsakovacího objektu tak, jak je uvedeno v technické zprávě?

## **Odpověď:**

### **Ad 1) Jedná se o položky v rozpočtu :**

POI. 10 - Ztužující ocelová táhla D do 20 mm

POL. 31 penetrace stropů

POI. 76 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů

Pol. 77 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

Pol. 80 - Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění

Pol. A80 Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 600 mm maltou cementovou se zahlazením

**Ad 2) Podrobný návrh střešních vazníků (dílenskou dokumentací) navrhuje vždy výrobce podle svého vlastního konstrukčního systému vazníku a spojovacích prvků vazníku. Vstupní informace pro návrh vazníku pro výrobce je rozpon, sklon, podepření, tvar atd. (viz, výkres krovu a řezu) zatížení na vazník (skladby konstrukcí a zadání ve statickém výpočtu). Toto je běžná praxe. V projektové dokumentaci jsou uvedeny všechny podklady, na základě kterých může uchazeč provést návrh a ocenění konstrukce zastřešení.**

**Vazník dřevěný ze smrkového řeziva SI + nátěr proti dřevokaznému hmyzu**

**Ad 3) Dešťové vody budou odváděny do stávajícího jezírka podle výkresové části projektové dokumentace. Vsakovací objekty jsou navrženy pouze u odvodu kondenzátů z jednotek chlazení**

S pozdravem

**Město Jílové u Prahy**  
v.z. Mgr. Šárka Hájková, Posázví o.p.s.

