

Zadavatel:  
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY  
Masarykovo náměstí 194  
254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:  
Allo Tender s.r.o.  
Na Dvorcích 1989/14  
140 00 Praha 4  
IČ: 24658031

ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE  
UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

**„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“**

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali dodavatelé tyto žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Znění dotazu uchazeče č. 1:

1) ve výkazu výměr v oddíle bourání je položka:  
Konstrukce provizorního zakrytí střechy vč plachty - 940m2

Nikde jsme neobjevili bližší specifikaci, jak má provizorní kce vypadat.

2) Ve výkazu výměr bouracích prací jsou tyto položky souvisejí s bourání kcí střechy:

Odstranění násypů ve střeše tl přes 200 mm m3 203,774

Odstranění plynosilikátových tvárnic ve střeše tl 170 mm m3

849,060

Bourání mazanin z lehčeného betonu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 93,397

Plocha střechy je cca 915m2. Ve stávající skladbě, na které se má odstranit lepenka, dále lehký beton tl. 110mm, plynosilikátové tvárnice 170mm a dále oblázky tl. 240mm. U lehkého betonu a plynosilikátových tvárnic by výměra plus minus odpovídala, rozhodně ne však v položce odstranění plynosilikátových tvárnic. Muselo by to být víc jako 80cm na 1m2.

Můžete nám prosím objasnit výpočet této položky?

Znění dotazu uchazeče č. 2:

1. Ve výkazu výměr – bourací práce – položka č. 22 – je správně uvedena měrná jednotka m3? Neměla by být m2?

2. Ve Specifikaci interiérových prvků – bod 1 d) - jsou uvedeny meziokenní lamelové horizontální žaluzie, což je nesmysl. Buď jsou meziskelní (drahá verze) nebo klasické interiérové. Jaké tedy mají být?




Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Ve výkazu výměr – stavební část - položky 266-267 jsou uvedeny malby silikátové – v projektu jsme ale silikát neobjevili. Byl by cenově velice nákladný, je nutné dodržet silikát?

Znění dotazu uchazeče č. 3:

- Rozpočet obsahuje na řádku 271 pol. č. 234 / 767400007 / Plachtovina s oboustranným PVC zátěrem, vč nerez závěsů a napínacích lan - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn 12/OV / 303,125 kusů. Žádáme o vysvětlení množství na danou měrnou jednotku. Dále žádáme o upřesnění parametrů - plachta je pevná nebo svinovací; jaké jsou její uvažované rozměry?

V Jílovém u Prahy  
dne 21.1.2013



Mgr. Květa Halanová  
Starostka města

