

SMLOUVA O DÍLO

Č.: S501/008/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Obec Albrechtice nad Orlicí**
zastoupený: Jaromírem Kratěnou – starostou obce
sídlo: Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
IČ: 00579106 DIČ: není plátce DPH

zastoupený ve věcech technických: Jaromír Kratěna
telefon: 725 081 092 e-mail: kratena.albrechtice@nadorlici.cz
- 1.2 Zhotovitel:** **KENVI CZ s.r.o.,**
zastoupený: Stanislavem Krejčím, jednatelem společnosti
sídlo: Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka, Rychnov nad
Kněžnou
číslo účtu 107-1041350247/0100
zastoupený ve věcech technických: Ing. Michal Dorazil
telefon: 737 734 636 e-mail: dorazil@kenvi.net
*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29804.*

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2015 na zhotovení stavby „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice – střed“ předložená objednateli na základě jeho výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 2.4. 2015.

III. Předmět smlouvy

- 3.1** Předmětem této smlouvy je dodávka stavebních prací na stavbu „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed“, v rozsahu tendrové dokumentace, která tvořila přílohy výzvy objednatele k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 2.4. 2015. Jedná se o provedení prací souvisejících s realizací místní komunikace, chodníků a jejich dešťového odvodnění v lokalitě Albrechtice - střed (v ulici Poštovní a Tyršově).
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost.

IV. Doba plnění

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.1 Zahájení prací: 01.07. 2015

4.1.2 Ukončení prací: 15.12.2015

Podrobný rozpis stavebních prací je obsažen v „Harmonogramu stavby Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice – střed“ tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o výskytu okolností při zhotovování předmětu této smlouvy, které by mohly ovlivnit nedodržení termínu ukončení prací.

4.3 Jestliže zhotovitel připraví předmět této smlouvy k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel předmět této smlouvy převzít i v dřívějším termínu.

4.4 Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět této smlouvy bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu.

V. Cena

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná, platná po celou dobu realizace a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.4. 2015 a činí dle rekapitulace:

4 022 680,-- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21 %

(slovy: ČtyřimilionydvacetdvatisícšestsetosmdesátKorunčeských)

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena díla bez DPH

3 324 529,-- Kč

DPH 21 %

698 151,-- Kč

Cena celkem včetně DPH

4 022 680,-- Kč

Objednatel nepřipouští možnost překročení této dohodnuté ceny, kromě případů objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, nebo změn vyvolaných okolnostmi, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny s podmínkou, že na tyto změny bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za podmínek shodných s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a ve výši cen nabídnutého položkového rozpočtu.

5.3 Vzhledem k tomu, že smluvené práce nepodléhají přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k uvedené ceně připočítána DPH v zákonné výši.

5.4 Dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně výše DPH, bude předmět této smlouvy nebo jeho část fakturována s DPH v aktuální zákonné výši.

5.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný), se nazývají vícepracemi. Práce sjednané touto smlouvou, které nebudou po oboustranné dohodě realizovány, se nazývají méněpráce.

Veškeré vícepráce, či méněpráce, pak budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníku cen stavebních prací URS, platnými ke dni realizace stavby.
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací nebo hodnota méněprací. K celkovému součtu pak bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

6.1 Cenu za zhotovení předmětu této smlouvy uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele, v členění na stavební objekty:

SO1 Kanalizace – odvodnění dešťových vod

SO2 Místní komunikace

6.2 Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ
- označení díla, předmět fakturace, číslo smlouvy a číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu
- fakturovanou sumu (včetně DPH)
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.3 Lhůta splatnosti faktur je **30 dní** ode dne doručení objednateli.

6.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

6.5 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy, v případě nedostatku finančních prostředků, odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedeného důvodu nebude zhotovitel po objednateli požadovat jakékoli finanční plnění za odstoupení od smlouvy.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v čase odevzdání objednateli a za vady, které se projeví po odevzdání předmětu této smlouvy.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět této smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná

plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli nebo až po jejich případném odstranění. Doba záruky se prodlužuje v případě reklamace o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do odstranění vady.

- 7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu této smlouvy do jednoho týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 7.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady předmětu této smlouvy uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.
- 7.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

VIII. Ostatní ustanovení

- 8.1 Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se podstatně dotýká předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.
- 8.2 Objednatel se zavazuje, že na vyžádání zhotovitele se zúčastní všech jednání, kde je jeho účast nevyhnutelná (informace o termínu jednání musí být podána nejméně 5 pracovních dní předem).
- 8.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vyplývajících z této smlouvy vytyčení inženýrských sítí a v případě potřeby jejich ochranu.
- 8.5 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Skladování materiálů na staveništi zabezpečí zhotovitel tak, aby nedošlo k omezení užívání sousedních objektů.
- 8.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a další právní předpisy související s realizací díla a zamezit přístup na staveniště třetím osobám.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 8.8 Objednatel se zavazuje provádět technický dozor.
- 8.9 Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele minimálně tři pracovní dny předem ke kontrole a k provádění prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými a to na svůj náklad.

- 8.10 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají k provádění těchto odborných prací příslušnou kvalifikaci.
- 8.11 Zhotovitel je povinen dle stavebního zákona vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. Zejména je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí stavby, včetně odstranění zjištěných závad a nedodělků.
- 8.12 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba k odbornému vedení realizace stavby - stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze technický dozor objednatele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné dotčené orgány státní správy. Stavební deník musí být objednateli denně na stavbě přístupný.
- 8.13 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za podklad ke změně této smlouvy.
- 8.14 Zápis o předání a převzetí díla sepiší smluvní strany do 10 dnů od písemné výzvy zhotovitele. Za objednatele je oprávněn podepsat zápis o předání a převzetí technický dozor objednatele. Předáním díla bez vad a nedodělků objednateli vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za dílo a začíná běžet smluvená záruční lhůta.
- 8.15 Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění. Do odstranění těchto zjevných vad a nedodělků nelze fakturovat související výkony, které se stávají pozastávkou až do doby jejich odstranění.
- 8.16 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a právními předpisy.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v bodě 4.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že úhrada této smluvní pokuty může být provedena odpočtem z konečné faktury.
- 9.2 Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky zjištěné při odevzdání díla nebo v průběhu záruční doby dle bodu 7.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3 Nezaplatí-li objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti dle bodu 6.3 a 6.4 této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.3 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 10.4 Tato smlouva byla schválena Radou obce Albrechtice nad Orlicí dne 1.6.2015 pod číslem usnesení 179/18/2015.

V Albrechticích nad Orlicí, dne 2.6.2015

V Rychnově nad Kněžnou., dne 01.06.2015

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orl.
IČO: 00579106

.....
Objednatel:

Obec Albrechtice nad Orlicí
Jaromír Kratěna
starosta obce

KENVI CZ s.r.o.

517 41 Tutleky 90
tel.: 603 531 521 Kancelář: 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

.....
Zhotovitel:

KENVICZ s.r.o.
Stanislav Krejčí
jednatel společnosti

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba : Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed
Zadavatel : Albrechtice nad Orlicí
Objekt :
Název objektu, jeho části : Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

ROK
2015

		červenec				srpen				září				říjen - listopad		
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38-39	40 - 44	45 - 49	
kanalizace	přípravné a zemní práce															
	trubní vedení															
	dokončovací práce															
komunikace	přípravné a zemní práce															
	bet. prvky, obruby, vpusti															
	trubní vedení, vpusti															
	podklad ze zeminy upravené pojivy															
	podkladní vrstvy komunikací															
	asfaltové kryty komunikací															
	dokončovací práce															
	sadové a zahradní úpravy															

Termín zahájení : 1.7.2015

Termín dokončení : 30.11.2015

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.5.2015

Dodavatel : KENVI CZ s.r.o.

KENVI CZ s.r.o.^①
 517 41 Tutleky 90
 tel.: 734 754 616 Kancelář: 731 969 500
 DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: Místní komunikace

JKSO:

Místo: Albrechtice nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 06.03.2015

Objednavatel: Obec Albrechtice nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 28825039

DIČ: CZ28825039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 203 192,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 203 192,60
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 203 192,60	672 670,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 875 863,05
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orlicí
IČO: 00579106

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o.^①
517 41 Tutleky 90
tel.: 734 754 638 Kancelář: 731 659 600
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: Místní komunikace

Místo: Albrechtice nad Orlicí

Datum: 06.03.2015

Objednavatel: Obec Albrechtice nad Orlicí

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 203 192,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

412 181,57

5 - Komunikace

1 954 887,10

8 - Trubní vedení

51 550,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

601 492,35

998 - Přesun hmot

20 381,58

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

162 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 203 192,60

ZADÁNÍ

Stavba: Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

Objekt: Místní komunikace

Místo: Albrechtice nad Orlicí

Datum: 06.03.2015

Objednavatel: Obec Albrechtice nad Orlicí

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Č. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 412 181,57

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	298,000	27,00	8 046,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	62,000	25,00	1 550,00
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	399,000	97,00	38 703,00
			"betonové dlaždice" 298		298,000	*	
			"zámková dlažba" 62		62,000		
			"beton" 39		39,000		
			Součet				
			Součet		399,000		
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	39,000	205,00	7 995,00
5	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	20,000	97,00	1 940,00
6	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	106,000	141,00	14 946,00
7	K	113201112	Vytrhání ohrub silničních ležatých	m	224,000	35,00	7 840,00
8	K	113202111	Vytrhání ohrub krajníků ohrubníků stojatých	m	25,000	35,00	875,00
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	660,800	76,00	50 220,80
			"komunikace" 345,00		345,000		
			"humus" 2290*0,1		229,000		
			"SC obruby" 0,08*1085		86,800		
			Součet				
			Součet		660,800		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	470,700	135,00	63 544,50
			"odkopávky" 574,00		574,000		
			"zemina pro ohumusování" -1181*0,1		-118,100		
			"násyp" -72,00		-72,000		
			"SC obruby" 0,08*1085		86,800		
			Součet				
			Součet		470,700		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 589,800	10,00	65 898,00
			470,7*14		6 589,800		
			Součet		6 589,800		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	347,100	55,00	19 090,50
			2290*0,1		229,000		
			1181*0,1		118,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					347,100		
13	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	72,000	30,00	2 160,00
14	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	13,000	15,84	205,92
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	470,700	7,00	3 294,90
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	847,260	60,00	50 835,60
470,7*1,8					847,260		
Součet					847,260		
17	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	118,100	37,00	4 369,70
1181*0,1					118,100		
Součet					118,100		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 626,000	10,00	16 260,00
1181-75					1 106,000		
"plocha zařízení staveniště"520					520,000		
Součet					1 626,000		
19	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	75,000	6,00	450,00
20	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	25,515	110,00	2 806,65
21	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 106,000	4,00	4 424,00
22	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	520,000	5,00	2 600,00
23	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	75,000	5,00	375,00
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 701,000	3,00	5 103,00
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 449,000	8,00	35 592,00
5630,0-1181,0					4 449,000		
Součet					4 449,000		
26	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	36,000	25,00	900,00
27	K	182201101	Svahování násypů	m2	39,000	25,00	975,00
28	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 181,000	1,00	1 181,00

5 - Komunikace

1 954 887,10

29	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	382,900	54,00	20 676,60
30	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2 833,000	18,40	52 127,20
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 833,000	264,00	747 912,00
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	864,000	64,00	55 296,00
"chodník" 825					825,000		
"krajnice" 39					39,000		
Součet					864,000		
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	324,000	86,00	27 864,00
"sjezdy" 324					324,000		
Součet					324,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	Pol4	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl do 250 mm plochy do 1000 m2 - promísení přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu tl.170mm - promísení 1/2 množství Cem 32,5 R do tl. 250mm - nutnost zajištění optimální vlhkosti kropicím vozem (zajištění záměsové vody) - rovnání graderem (v případě nutnosti i v kroku mezi jednotlivými pojezdy frézy) - hutnění válcem (v případě nutnosti i v kroku mezi jednotlivými pojezdy frézy) - před stabilizací obkopání šachet, šoupat a vpustí do hloubky stabilizované vrstvy - prevence zničení objektů v komunikaci - odstranění části konstrukce v místech obrub	m2	3 432,000	181,50	622 908,00
35	M	585221500	Cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL / 10% mh/ 15%ztr 3432*0,25*1,8*0,1*1,15	t	177,606 177,606	10,00	1 776,01
36	M	Pol5	Přísada na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu/ 1,8kg/m3 15% ztr. 3432*0,25*1,8*1,15	kg	1 776,060 1 776,060	5,00	8 880,30
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	32,000	350,00	11 200,00
38	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	8,210	2 680,00	22 002,80
39	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	825,000	180,00	148 500,00
40	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	786,790	126,40	99 450,26
41	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	46,460	380,00	17 654,80
42	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	319,000	180,00	57 420,00
43	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	270,680	151,00	40 872,68
44	M	592452671	dlažba zámková obdélníková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	51,510	395,00	20 346,45
8 - Trubní vedení							51 550,00
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	13,000	950,00	12 350,00
46	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	950,00	15 200,00
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	32,000	750,00	24 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							601 492,35
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	150,00	600,00
49	M	404442751	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 25a, IP 25b) - zóna 30	kus	2,000	1 675,00	3 350,00
50	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	646,00	646,00
51	M	Pol8	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	636,00	636,00
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	600,00	2 400,00
53	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	607,00	2 428,00
54	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	4,000	16,00	64,00
55	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	8,000	48,00	384,00
56	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	18,000	26,30	473,40
57	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	3,000	378,00	1 134,00
58	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	18,000	31,50	567,00
59	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	31,50	94,50
60	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	18,000	75,00	1 350,00
61	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	72,720	33,50	2 436,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	Pol9	Osazení vodící linie z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 400 mm	m	11,000	50,00	550,00
63	M	Pol10	umělá vodící linie přírodní 495 x 400 x 60mm	kus	22,220	76,00	1 688,72
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	469,000	160,00	75 040,00
65	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	947,380	21,20	20 084,46
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 085,000	190,00	206 150,00
67	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	769,620	68,30	52 565,05
68	M	Pol11	obrubník přechodový levý, přírodní 100x15/12x15-25 cm	kus	39,390	253,00	9 965,67
69	M	Pol12	obrubník přechodový pravý, přírodní 100x15/12x15-25 cm	kus	39,390	253,00	9 965,67
70	M	Pol13	obrubník nájezdový, přírodní 100x15x15 cm	kus	244,420	69,60	17 011,63
71	K	919121122	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	635,000	110,00	69 850,00
72	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	656,000	55,00	36 080,00
73	K	R-položka	Montáž nopové folie vč. dodávky	m2	68,400	45,00	3 078,00
			228*0,30		68,400		
			Součet		68,400		
74	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	263,175	100,00	26 317,50
			263,175		263,175		
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 053,025	5,00	30 265,13
			263,175*23		6 053,025		
76	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	263,175	50,00	13 158,75
			263,175		263,175		
77	M	Pol9	Poplatek za skládku sutí	t	263,175	50,00	13 158,75
			263,175		263,175		

998 - Přesun hmot

20 381,58

78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 019,079	20,00	20 381,58
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady


162 700,00

79	K	012002000	Geodetické práce - geomet. plán	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
			"zodpovědný geodet - pro pozemková vyrovnání - 10x tištěná podoba + 3x CD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
80	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
81	K	012103001	Geodetické práce, vytyčení sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			"6x vyhotovení v tištěné podobě, 6x v digitální podobě ve formátu PDF na CD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00
			"grafické zpracování (3x tištěná forma a 3x digitální forma na CD)" 1		1,000		
			Součet		1,000		
84	K	031203010	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
85	K	034002000	Zabezpečení staveniště - BOZP	Kč	1,000	2 700,00	2 700,00
			"oplocení, lávky" 1		1,000		
			Součet		1,000		
86	K	034002001	Zabezpečení staveniště - DIO vč. provizorního dopravního značení	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	12,000	11 000,00	132 000,00

KENVI CZ s.r.o.^①

517 41 Tuleky 90
tel.: 734 764 838 Kancelář: 731 359 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: 2014-086

Stavba: Technická infrastruktura lokalita Albrechtice - střed

JKSO:

Místo: Albrechtice nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 18.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Maurer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VPK Maurer

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

121 336,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

121 336,84

DPH základní

21,00%

ze

121 336,84

25 480,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

146 817,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ALBRECHTICE N.O.

Na Výsluní 275

517 22 Albrechtice n. Orlicí

IČO: 00579100

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o.®

517 41 Tutleky 90

tel.: 734 754 638

Kancelář: 731 959 500

DIČ: CZ 28825039

IČ: 28825039

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-086

Stavba: Technická infrastruktura lokalita Albrechtice - střed

Místo: Albrechtice nad Orlicí

Datum: 18.03.2015

Objednavatel:

Projektant: Ing. Jan Maurer

Zhotovitel:

Zpracovatel: VPK Maurer

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		121 336,84	146 817,58
DK	Kanalizace - odvodnění dešťových vod	121 336,84	146 817,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		121 336,84	146 817,58

KENVI CZ s.r.o.^①

517 41 Tutleky 90
tel.: 734 754 898 Kancelář: 731 959 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technická infrastruktura lokalita Albrechtice - střed

Objekt: DK - Kanalizace - odvodnění dešťových vod

JKSO:

Místo:

Albrechtice nad Orlicí

Objednavatel:

Obec Albrechtice nad Orlicí

Zhotovitel:

KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:

Ing. Jan Maurer

Zpracovatel:

VPK Maurer s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

28825039

DIČ:

CZ28825039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

121 336,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

121 336,84

DPH základní

21,00%

26

121 336,84

25 480,74

sazebna

15,00%

26

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

146 817,58

Projektant

Ing. Jan Maurer

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Albrechtice nad Orlicí

Na Vysluní 275

517 22 Albrechtice n. Orlicí

IČO: 00579106

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

VPK Maurer s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o.

517 41 Tutleky 90

tel.: 734 754 638

Kancelář: 731 452 500

DIČ: CZ 28825039

IČ: 28825039

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technická infrastruktura lokalita Albrechtice - střed

Objekt: DK - Kanalizace - odvodnění dešťových vod

Místo: Albrechtice nad Orlicí

Datum: 18.03.2015

Objednavatel: Obec Albrechtice nad Orlicí

Projektant: Ing. Jan Maurer

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VPK Maurer s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	121 336,84
HSV - Práce a dodávky HSV	121 336,84
1 - Zemní práce	28 211,50
8 - Trubní vedení	92 835,00
998 - Přesun hmot	290,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	121 336,84


KENVI CZ s.r.o.^①
517 41 Tuleky 90
tel.: 724 754 898 fax: 724 352 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura lokalita Albrechtice - střed

Objekt: DK - Kanalizace - odvodnění dešťových vod

Místo: Albrechtice nad Orlicí Datum: 18.03.2015
Objednatel: Obec Albrechtice nad Orlicí Projektant: Ing. Jan Maurer
Zhotovitel: Zpracovatel: VPK Maurer s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **121 336,84**

HSV - Práce a dodávky HSV **121 336,84**

1 - Zemní práce **28 211,50**

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	80,00	2 400,00
2	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,500	80,00	2 680,00
30	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,500	150,00	10 125,00
31	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	67,500	10,00	675,00
5	K	151831112	Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m	m2	90,000	50,00	4 500,00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,500	25,00	1 687,50
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,950	130,00	1 033,50
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,950	5,00	39,75
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,900	50,00	795,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,550	45,00	2 679,75
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,700	120,00	684,00
12	M	583336500	kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16	t	11,400	80,00	912,00

8 - Trubní vedení **92 835,00**

15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	19,000	8,00	152,00
16	M	Dren	Drenážní potrubí PVC-U DN 150	m	19,000	67,00	1 273,00
17	K	Vpust	Zřízení uliční vpusti plastové s litinovou mříží	ks	15,000	1 000,00	15 000,00
23	M	286617870	TEGRA 425 - litinová dešťová mříž 425/40T čtverec	kus	15,000	1 737,00	26 055,00
24	M	286617890	TEGRA 425 - kalový koš ocel pro silniční vpust 425 vč. madla	kus	15,000	436,00	6 540,00
25	M	286616740	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč. těsnění) 425/375 mm	kus	15,000	1 118,00	16 770,00
26	M	286616560	TEGRA 425 - roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm	kus	15,000	536,00	8 040,00
29	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	15,000	20,00	300,00
27	M	286614400	dno silniční vpustě TEGRA 425 (vč. těsnění)	kus	15,000	608,00	9 120,00
22	M	In-situ	Spojka In-situ d160 mm	kus	15,000	284,00	4 260,00
28	M	Vrt	Vyvrtní otvor v plastové korugované troubě pro spojku In-situ d160	kus	15,000	355,00	5 325,00

998 - Přesun hmot **290,34**

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,517	20,00	290,34
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

 **KENVI CZ s.r.o.**
517 41 Tutleky 80
tel.: 734 754 635
fax: 734 754 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039