

30/2016

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 182-320082359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

### 2. GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

IČ: 271 95 783 DIČ: CZ271 95 783

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spis. zn. 103585

zastoupená Lukášem Novotným, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Kučera, tel: 739 048 344

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 193109722/0300

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Zpevněná odpočinková plocha-střed města**“ v Týnci nad Sázavou. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné. Dílo zahrnuje především:

- demolice a zemní práce
- příprava staveniště a odklízovací práce
- dláždění a asfaltování
- výstavba pěších zón
- zařízení pouličního osvětlení

1.2. Předmětem zakázky je vybudování zpevněné odpočinkové plochy o rozměru cca 20m x 21m z kamenné žulové dlažby, kladení dle architektonického návrhu v projektové dokumentaci. Součástí plochy bude i odvodnění, veřejné osvětlení, městský mobiliář, zeleň. Dotčené pozemky v k.ú. Týnec nad Sázavou: 3077/13, 3077/19, 3825/3

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přílehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

## **Článek II. Čas plnění**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

### **2.1.1. Zahájení stavby**

**dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do  
1. 8. 2016**

### **2.1.2. Dokončení díla - stavby**

**do 107 dnů ode dne zahájení stavby (dle nabídky)**

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C,

sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora cestovního ruchu.

2.4. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

### **Článek III. Cena díla a platební podmínky**

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.7.2016:

**Cena díla bez DPH činí celkem 1 353 706,98Kč**

(slovy: jedenmilióntřístapadesáttřítisícšestsetšest korun českých a devadesátosm haléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

#### **Článek IV.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatelem předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

## **Článek V. Stavební deník**

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

## **Článek VI. Předání a převzetí díla**

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

## **Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy**

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k opravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k opravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

### **Článek VIII. Záruka za dílo**

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatel. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



## **Článek IX. Sankce**

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

## **Článek X. Vyšší moc**

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

## **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

Harmonogram prací

Harmonogram fakturace


V Týnci nad Sázavou dne 26. 7. 2016



Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta  
Město Týnec nad Sázavou  
objednatel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -

V Průhonicích dne 29. 7. 2016



Lukáš Novotný  
jednatel  
GREEN PROJECT s.r.o.  
zhotovitel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Zpevněná odpočinková plocha - střed města**

Název objektu: SO101,301,302,401 a 801

Název části: rozpočet stavby

Objednatel: Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou

Projektant: Lucida s.r.o.

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.

Zpracoval:

CPV: 452331160-8

Místo: Týnec nad Sázavou

IC: 232904

DIČ: CZ00232904

Rozpočet číslo:

Dne:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové	C	Náklady na umístění stavby
1	SO101 celkem 632 802,65	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	SO301 celkem 118 791,94	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	SO302 celkem 61 745,01	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	SO401 celkem 261 605,99	11		16	Provozní vlivy
5	SO801 celkem 262 651,39			17	Ostatní
6	celkem			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 1 337 596,98	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 16 110,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU**  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -

26. 7. 2016

**GREEN PROJECT**

Dobřežovická 194, 252 43 Průhonice  
IČO: 27195783, DIČ: CZ 27195783,  
Tel: 314 501 120 / Mobil: 731 503 620  
www.green-project.cz

**D Celkem bez DPH 1 353 706,98**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 353 706,98	284 278,47

**Cena s DPH 1 637 985,44**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 101,301,302,401 a 801

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

### Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO101	Zpevněné plochy	632 802,65 Kč
SO301	Vodovodní přípojka	118 791,94 Kč
SO302	Kanalizační přípojka a odvodnění	61 745,01 Kč
SO401	Veřejné osvětlení	261 605,99 Kč
SO801	Sadové úpravy	14 591,70 Kč
SO801	Drobná architektura - mobiliář	248 059,69 Kč

**celkem BEZ DPH v Kč**

**1 337 596,98 Kč**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 101 zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV

632 802,65

11 Příprava území

115 247,42

1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	44,50	18,92	841,94
2	113106112	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	301,20	18,70	5 632,44
		odečteno z programu AutoCAD chodník				
3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drčeného tl.300 mm	m2	102,80	32,73	3 364,64
		odečteno z programu AutoCAD komunikace				
4	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	102,80	66,55	6 841,34
5	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 živičných tl 100 mm	m2	102,80	26,79	2 754,01
6	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl.200 mm, plocha přes 200m2	m2	301,20	16,12	4 855,34
7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových stojatých	m	165,20	44,72	7 387,74
8	119001203	Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % hmotnosti zeminy	m2	556,00	35,86	19 938,16
9	585301600	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	20,01	3 180,00	63 631,80
		556 x 0,4 x 0,05 x 1,8				

12 Odkopávky a prokopávky

11 573,90

10	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m, část použita pro zpětně na zatravnění	m3	14,40	24,37	350,93
11	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	130,45	66,00	8 609,70
12	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	130,45	11,28	1 471,48
13	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 sondy kopané	m3	4,00	120,45	481,80
14	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	4,00	165,00	660,00

16 Přemístění výkopku

51 331,19

15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	144,85	36,80	5 330,48
16	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	144,85	81,40	11 790,79
17	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,40	41,75	601,20
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,45	138,60	18 080,37
19	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	130,45	8,86	1 155,79
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	234,81	60,50	14 206,01
		130,45 x 1,8				
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,00	41,64	166,56

18 Povrchové úpravy terénu

3 058,00

22	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	556,00	5,50	3 058,00
----	-----------	---	----	--------	------	----------

5a Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm

117 475,23

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 101 zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
23	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	284,40	105,40	29 975,76
		odečteno z programu AutoCAD				
24	596211132R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2	m2	257,90	156,75	40 425,83
25	592453080	<i>Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm</i>	<i>m2</i>	<i>260,00</i>	<i>130,00</i>	<i>33 800,00</i>
26	916331111	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,70	58,85	5 749,65
27	592173010	<i>Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm</i>	<i>kus</i>	<i>198,00</i>	<i>38,00</i>	<i>7 524,00</i>
<b>5b Chodník ze zámkové dlažby reliéfní tl 240 mm</b>						<b>11 417,35</b>
28	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	21,00	105,40	2 213,40
		odečteno z programu AutoCAD				
29	596211132R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2	m2	20,00	156,75	3 135,00
30	592451190	<i>Dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká</i>	<i>m2</i>	<i>11,00</i>	<i>450,00</i>	<i>4 950,00</i>
31	592451190R	<i>Dlaždice s drážkou slepecká rozměry šířka 0,4 x délka 0,6 x 0,06 tlouška</i>	<i>m2</i>	<i>9,73</i>	<i>115,00</i>	<i>1 118,95</i>
<b>5c Chodník ze žulové kostky tl 240 mm</b>						<b>96 145,36</b>
32	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	250,60	85,25	21 363,65
		odečteno z programu AutoCAD				
33	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěši do lože z kameniva tl 40 mm	m2	166,50	240,35	4 879,11
34	583800100	<i>Mozaika žulová, dlažební rozměr 4/6 cm, spotřeba 8,5 m2/t, šedá</i>	<i>t</i>	<i>20,30</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40 600,00</i>
35	596211132R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2	m2	55,20	156,75	8 652,60
36	592482180R	<i>Dlažba betonová velkoformátová tmavě šedá 30 x 30 x 6 cm</i>	<i>m2</i>	<i>59,00</i>	<i>350,00</i>	<i>20 650,00</i>
<b>5d Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 450 mm</b>						<b>36 335,34</b>
37	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vozovka	m2	34,10	138,72	4 730,35
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
38	565155111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	34,10	228,48	7 791,17
39	567123813	Podklad ze KZC I tl 14 cm	m2	34,10	195,84	6 678,14
40	573111111	Postřik živičný infiltrační z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	34,10	9,59	327,02
41	573211111	Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,7kg/m2	m2	34,10	8,77	299,06
42	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	34,10	190,40	6 492,64
43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,60	116,60	5 316,96
44	592174600	<i>Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>47,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 700,00</i>
<b>711 Izolace proti vodě</b>						<b>2 031,09</b>
34	711491273	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie	m2	23,60	25,47	601,09

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 101 zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
35	283230430	Folie nopová GUTTABETA N 0,8 mm š 1000mm	m2	26,00	55,00	1 430,00
36	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	0,30	446,05	133,82

**8 Trubní vedení 5 391,10**

45	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	863,50	863,50
46	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	4,00	513,15	2 052,60
47	899000001R	Zkrácení číhačky plynovodu, odstranění sloupku katodové ochrany, uložení katodové ochrany do chodníku vč poklopu a revize	soubor	1,00	2 475,00	2 475,00

**91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 37 952,02**

48	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	94,60	567,60
49	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,00	432,85	2 597,10
50	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	6,06	470,00	2 848,20
51	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	6,06	570,00	3 454,20
52	404452530	Vičko plastové na sloupek 60	kus	16,16	55,00	888,80
53	404452560	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,06	78,00	472,68
54	404442120	Značka svislá AL-NK 700mm základní velikost	kus	6,06	1 200,00	7 272,00
55	915231115	Vodorovné značení retroreflexním žlutým plastem, čáry, přechody, šipky	m2	23,60	195,25	4 607,90
56	915621111	Předznačení vodorovného značení plošného	m2	23,60	11,22	264,79
57	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	80,70	18,10	1 460,67
58	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	161,40	29,70	4 793,58
59	938909331	Čištění vozovek metením podkladu ručně kryt živичný úklid staveniště	m2	2 100,00	2,57	5 397,00
60	961044111	Bourání základů z betonu prostého základy reklamních prvků	m3	1,00	1 325,50	1 325,50
61	966006132	Odstranění značek dopravních se sloupy s betonovými patkami	ks	5,00	176,00	880,00
62	96600001R	Bourání stávajících reklamních prvků	ks	3,00	374,00	1 122,00

**M 21 Elektromontáže ochrana kabelů 34 967,15**

63	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,00	281,60	2 816,00
64	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,00	80,30	803,00
65	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,00	165,00	825,00
66	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,00	36,80	368,00
67	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,00	41,64	416,40
68	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	95,00	82,50	7 837,50
69	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů	m	97,00	180,00	17 460,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 101 zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
70	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 25 cm	m	95,00	46,75	4 441,25

99

Přesun hmot

109 877,49

71	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	275,47	129,53	35 681,63
		/301,2 x 0,2 x 2/ + /102,8 x 0,3 x 2/ kamenivo	t	181,86	x	
		102,8 x 0,1 x 2,2 asfalty	t	22,61	x	
		/301,2x 0,06 dlažba/ +/3m3 obrubníky/ + /1 základy/ + / 102,8 x 0,1 / x 2,2 bet	t	71,00	x	
72	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	275,47	24,64	6 787,58
73	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů, 10x	t	2 754,70	6,88	18 952,34
74	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	71,00	99,00	7 029,00
75	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,61	660,00	14 922,60
76	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	181,86	60,50	11 002,53
77	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	488,40	31,74	15 501,82

celkem

Kč

632 802,65



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 301 vodovodní přípojka

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
<b>11 Příprava území</b>						<b>8 606,84</b>
1	113106021	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic do 15m2 při překopech inž sítí	m2	5,50	28,33	155,82
2	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	13,30	347,05	4 615,77
3	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	7,80	368,50	2 874,30
4	113107042	Odstranění podkladu živičných tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	7,80	123,20	960,96
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>9 300,83</b>
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,70	281,60	7 237,12
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25,70	80,30	2 063,71
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>5 774,46</b>
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,70	36,80	945,76
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,70	81,40	626,78
		25,7 -14,2 -3,8				
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,70	138,60	1 067,22
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,70	8,86	68,22
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,86	60,50	838,53
		7,7x 1,8				
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	14,20	41,64	591,29
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,80	260,70	990,66
14	583373310	Obsypový a zásypový materiál - štěrkoštěpek frakce 0-22 , potrubí	t	7,60	85,00	646,00
		3,8 x 2				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 866,39</b>
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkoštěpku do 63mm tl. 10 cm	m3	1,10	460,35	506,39
16	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3	0,80	1 700,00	1360,00
<b>5 Komunikace oprava</b>						<b>9 397,43</b>
17	566901134	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 štěrkoštěpku 250 mm	m2	13,30	165,24	2 197,69
18	566901161	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 ACP 100 mm	m2	7,80	461,04	3 596,11
19	566901171	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 betonem 100 mm	m2	7,80	325,72	2 540,62
20	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	13,00	22,37	290,81
21	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,00	29,70	772,20
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>74 866,48</b>
22	722174023	Potrubí plastové PPR svař polyfúzně PN 20 D25 x 4,2	m	2,50	154,00	385,00
23	722174024	Potrubí plastové PPR svař polyfúzně PN 20 D32 x 4,5	m	12,00	184,25	2 211,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 301 vodovodní přípojka

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
24	722219191	Montáž zemní soupravy	ks	1,00	19,25	19,25
25	422910510	Souprava zemní teleskopická LADA Rd 1 m	kus	1,01	1 200,00	1 212,00
26	722270102	Montáž vodoměrné sestavy G1	ks	1,00	1 336,50	1 336,50
27	422901000	Vodoměrná sestava G1 vč vypouštění	kus	1,01	2 200,00	2 222,00
28	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí do DN80	kus	1,00	409,75	409,75
29	422735450	Navrtávací pás HAKU se závitovým výstupem 90-1	kus	1,01	2 300,00	2 323,00
30	892241111	Tlakové zkoušky potrubí vodou do DN 80	m	14,50	6,71	97,30
31	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách do DN 300	ks	2,00	3 113,00	6 226,00
32	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 40 do 70	m	14,50	12,38	179,51
33	893811251	Osazení šachty kulaté do 1 m průměru , hl 1,2 m	kus	1,00	1 397,00	1 397,00
34	899620121	Obetonování šachty z PP betonu prostého pevnosti C12/15	kus	1,00	1 693,20	1 693,20
35	562305700	Vodoměrná šachta plastová kulatá hl 1,2 /1m	kus	1,01	6 800,00	6 868,00
36	899401112	Osazování poklopů šoupátkových	kus	1,00	179,30	179,30
37	422913520	Poklop litinový šoupátkový	kus	1,01	500,00	505,00
38	89900001R	Montáž plátka vč dopojení	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
39	749101810R	Plátka kovové specifikace v TZ mobiliář	kus	1,01	44 480,00	44 924,80
40	89900002R	Dodávka a montáž výstražné folie a signalizačního vodiče	m	14,50	46,75	677,88

**99 Přesun hmot**

**8 979,52**

41	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,60	259,05	3 523,08
		13,5 x 0,3 x 2 kamenivo	t	9,18	x	
		7,8 x 0,1 x 2,2 asfalty	t	1,71	x	
		7,8 x 0,1 x 2,2 betony + 1 dlažba	t	2,71	x	
42	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,60	24,64	335,10
43	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	136,00	6,88	935,68
44	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	2,71	99,00	268,29
45	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,71	660,00	1 128,60
46	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,18	60,50	555,39
47	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot otevřený výkop	t	4,94	452,10	2 233,37

**celkem**

**Kč**

**118 791,94**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 302 přípojka kanalizace odvodnění

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
<b>11 Příprava území</b>						<b>6 106,42</b>
1	113106021	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic do 15m2 při překopech inž sítí	m2	8,00	28,33	226,64
2	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	11,70	347,05	4 060,49
3	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	3,70	368,50	1 363,45
4	113107042	Odstranění podkladu živičných tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	3,70	123,20	455,84
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>5 826,59</b>
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,10	281,60	4 533,76
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,10	80,30	1 292,83
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>5 732,77</b>
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,10	36,80	592,48
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 16,1 -2,7 -5,4	m3	8,00	81,40	651,20
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,00	138,60	1 108,80
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,00	8,86	70,88
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 8 x 1,8	t	14,40	60,50	871,20
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,70	41,64	112,43
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,40	260,70	1 407,78
14	583373310	Obsypový a zásypový materiál - štěrkopisek frakce 0-22 , potrubí 5,4 x 2	t	10,80	85,00	918,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 684,49</b>
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 63mm tl. 10 cm	m3	1,40	460,35	644,49
16	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3	1,20	1 700,00	2040,00
<b>5 Komunikace oprava</b>						<b>5 334,94</b>
17	566901134	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 štěrkodrtí 250 mm	m2	11,70	165,24	1 933,31
18	566901161	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 ACP 100 mm	m2	3,70	461,04	1 705,85
19	566901171	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 betonem 100 mm	m2	3,70	325,72	1 205,16
20	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	6,00	22,37	134,22
21	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	12,00	29,70	356,40
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>6 947,25</b>
22	871265211	Potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený DN 100, SN4	m	5,00	92,95	464,75

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 302 přípojka kanalizace odvodnění

cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
23	871265211	Potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený DN 150, SN8	m	9,50	92,95	883,03
24	837216221	Montáž tvarovek jednoosých z PVC tvrdého těsněného gum kroužkem DN 100	ks	5,00	79,75	398,75
25	286113500	<i>Koleno KG DN 100/30 stupňů</i>	<i>kus</i>	<i>3,03</i>	<i>45,00</i>	<i>136,35</i>
26	286113510	<i>Koleno KG DN 100/45 stupňů</i>	<i>kus</i>	<i>2,02</i>	<i>45,00</i>	<i>90,90</i>
27	837312221	Montáž tvarovek jednoosých z PVC tvrdého těsněného gum kroužkem DN 150	ks	3,00	77,55	232,65
28	286113630	<i>Koleno KG DN 150/87 stupňů</i>	<i>kus</i>	<i>3,03</i>	<i>130,00</i>	<i>393,90</i>
29	877313121	Montáž tvarovek odbočných z PVC tvrdého těsněného gum kroužkem DN 150	ks	1,00	86,35	86,35
30	286113900	<i>Odbočka KGEA DN 150/100/45 stupňů</i>	<i>kus</i>	<i>1,01</i>	<i>140,00</i>	<i>141,40</i>
31	892241111	Tlakové zkoušky potrubí vodou do DN 80	m	14,50	6,71	97,30
32	89900001R	Montáž napojení pítka na kanalizaci vč dopojení	kus	1,00	319,00	319,00
33	89900002R	Dodávka a montáž výstražné folie	m	14,50	46,75	677,88
34	89900003R	Napojení do stávající revizní šachty vyvrtáním otvoru	soub	1,00	3 025,00	3 025,00

### 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

**25 410,80**

35	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	6,00	18,10	108,60
36	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	12,00	29,70	356,40
37	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100mm s můstkem z litiny vč vpustí 1 ks	m	14,50	1 720,40	24 945,80

### 99 Přesun hmot

**3 701,76**

38	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,64	18,10	174,48
		11,7 x 0,3 x 2 kamenivo	t	7,02	x	
		3,7 x 0,1 x 2,2 asfalty	t	0,81	x	
		3,7 x 0,1 x 2,2 betony + 1 dlažba	t	1,81	x	
39	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,64	24,64	237,53
40	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	96,40	6,88	663,23
41	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	1,81	99,00	179,19
42	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,81	660,00	534,60
43	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,02	60,50	424,71
44	998271201	Přesun hmot pro kanalizace otevřený výkop	t	5,66	262,90	1 488,01

**celkem**

**Kč**

**61 745,01**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 401 veřejné osvětlení

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

## 11 Příprava území

7 065,58

1	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	11,70	347,05	4 060,49
2	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	3,70	368,50	1 363,45
3	113107042	Odstranění podkladu živičných tl.100 mm do 15 m2 při překopech inž sítí	m2	3,70	123,20	455,84
4	171201211	Poplatek za uložení odpadů z rozebrání komunikace a přebytečné zeminy	t	19,60	60,50	1 185,80

## 743 elektromontáže hrubá montáž

5 659,65

5	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	165,00	20,41	3 367,65
6	354420620	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	60,00	25,00	1 500,00
7	354419960	Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	22,00	18,00	396,00
8	354419860	Svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	22,00	18,00	396,00
9	354410721	Drát FeZn průměr 10mm	kg	6,00	40,00	240,00

## 748 Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla

78 940,00

10	748132301	Montáž svítidel dle specifikace	kus	10,00	319,00	3 190,00
11	34800001R	Svítidlo STELA Round	kus	3,03	7 500,00	22 725,00
12	34800002R	Svítidlo PHILIPS DBP521CDM	kus	7,07	7 500,00	53 025,00

## 21-M Elektromontáže

49 058,90

13	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	70,00	46,75	3 272,50
14	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,00	825,00	2 475,00
15	316723580	Stožár 5m	kus	2,00	5 300,00	10 600,00
16	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,00	825,00	2 475,00
17	345627850	Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí pojistkou	kus	2,00	850,00	1 700,00
18	210291841	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení	kus	3,00	467,50	1 402,50
19	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	165,00	12,10	1 996,50
20	341110360	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	170,00	20,00	3 400,00
21	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	63,00	13,75	866,25
22	341110760	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	65,00	85,00	5 525,00
23	220280536	Montáž měděných kabelů SYKFY volně ložených	m	138,00	17,05	2 352,90
24	341210500	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,5mm2	m	140,00	65,00	9 100,00
25	210190051	Montáž rozvaděčů skříňových venkovních	ks	1,00	319,00	319,00
26	357181000	Rozvaděč VO s vybavením dle specifikace PD	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
27	339272690	Pilíř pro rozvod nn z vápenopískových cihel s koncovým dílem	ks	1,00	74,25	74,25

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 401 veřejné osvětlení

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

### 46 M Zemní práce při montážích

116 498,66

28	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru	km	0,50	825,00	412,50
29	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	3,00	67,65	202,95
30	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,50	1 925,00	2 887,50
31	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	127,00	154,00	19 558,00
32	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	127,00	121,00	15 367,00
33	460490023	Krytí kabelů krycím pasem šířky 30 cm	m	235,00	46,75	10 986,25
34	388995212	<i>Chránička kabelů z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů</i>	<i>m</i>	<i>95,00</i>	<i>350,00</i>	<i>33 250,00</i>
35	460510241	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem vč montáže	m	15,00	467,50	7 012,50
36	460560274	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	127,00	99,00	12 573,00
37	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,40	92,40	960,96
38	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m3	104,00	118,25	12 298,00
39	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	990,00	990,00

### 5 Komunikace oprava

4 383,20

40	566901134	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 štěrkodrtí 250 mm	m2	11,70	133,65	1 563,71
41	566901161	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 ACP 100 mm	m2	3,70	372,90	1 379,73
42	566901171	Vyspravení podkladu po překopu inženýrských sítí do 15 m2 betonem 100 mm	m2	3,70	263,45	974,77
43	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	6,00	18,10	108,60
44	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	12,00	29,70	356,40

**celkem**

**Kč**

**261 605,99**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 801 drobná architektura a sadové úpravy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

## Sadové úpravy

14 591,70

183

### Sadovnické úpravy

13 182,60

1	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00	543,40	2 717,00
2	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00	797,50	3 987,50
3	026504090	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 200-250 cm, 10 letý	kus	5,05	1 080,00	5 454,00
4	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5,00	51,37	256,85
5	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	5,00	153,45	767,25

99

### Přesuny hmot

1 409,10

6	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,50	402,60	1 409,10
---	-----------	---	---	------	--------	----------

**celkem**

**Kč**

**14 591,70**

## Drobná architektura - mobiliář

248 059,69

13

### Zemní práce pro mobiliář

405,90

1	131101101	Hloubení jam nezapažených v h1-2 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,00	67,65	405,90
---	-----------	---	----------------	------	-------	--------

16

### Přemístění výkopku, konstrukce ze zemin

2 026,56

2	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,00	81,40	488,40
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	6,00	138,60	831,60
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	6,00	8,86	53,16
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	10,80	60,50	653,40

2

### Zakládání

5 864,60

6	274313711	Základové pasy z betonu C 20/25	m <sup>3</sup>	3,00	1 727,20	5 181,60
7	274351215	Základové pasy zřízení bednění	m <sup>2</sup>	4,00	137,36	549,44
8	274351216	Základové pasy demontáž bednění	m <sup>2</sup>	4,00	33,39	133,56

3

### Svislé konstrukce

7 999,44

9	330311711	Sloupy nebo pilíře z betonu C16/20	m <sup>3</sup>	3,00	1 992,40	5 977,20
10	331351101	Zřízení bednění sloupů nebo pilířů do výše 4 m	m <sup>2</sup>	8,00	221,10	1 768,80
11	331351102	Bemontáž bednění sloupů nebo pilířů do výše 4 m	m <sup>2</sup>	8,00	31,68	253,44

8

### Trubní vedení

101 386,30

12	899103111	Osazování poklopů litinových do 150kg	kus	1,00	319,55	319,55
13	544414120R	Poklop litinový kanalizační kruhový D 600 se znakem města	kus	1,01	3 800,00	3 838,00
14	899211114R	Osazení mříží nad 150 kg	ks	5,00	1 140,00	5 700,00
15	749101930R	Mříže ke stromům - litinové čtvercové dodávka dle specifikace	ks	5,05	17 989,00	90 844,45
16	899401112	Osazování poklopů šoupátkových	kus	1,00	179,30	179,30

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: SO 801 drobná architektura a sadové úpravy

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
17	422913520R	Poklop litinový šoupátkový se znakem města	kus	1,01	500,00	505,00
<b>93</b>		<b>Různé dokončovací práce</b>				<b>129 668,05</b>
18	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	154,55	309,10
19	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	432,85	865,70
		1 kus rozcestník + 1 ks informační panel dodávka města				
21	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	ks	5,00	610,00	3 050,00
22	74910001R	Parková lavička dle specifikace dodávka	ks	5,00	10 422,50	52 112,50
23	936104211	Montáž odpadkového koše na bet patky	ks	3,00	590,00	1 770,00
24	74910002R	Odpadkový koš dle specifikace dodávka	ks	3,00	15 321,50	45 964,50
25	936174311	Montáž stojanů na kolo na bet patky	ks	5,00	650,00	3 250,00
26	749101510R	Stojan na kola typ U-dle specifikace dodávka	ks	5,05	4 425,00	22 346,25
<b>99</b>		<b>Přesuny hmot</b>				<b>708,84</b>
27	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovu	t	16,50	42,96	708,84

**celkem**

**Kč**

**248 059,69**



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Zpevněná odpočinková plocha - střed města, Město Týnec nad Sázavou

Objekt: VRN

Cenová soustava URS 2016/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 110,00

1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a přlchytok nad 7 dní DIO 30 značek x 60dní	ks	1 800,00	6,30	11 340,00
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO 30 x 3 etapy DIO	ks	90,00	27,00	2 430,00
3	12303000,00	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	468,00	468,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (2 výtisky)	Kč	1,00	504,00	504,00
5	013254000R	Výrobní dokumentace	Kč	1,00	324,00	324,00
6	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	396,00	396,00
7	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů	Kč	1,00	324,00	324,00
8	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	324,00	324,00

celkem

Kč

16 110,00



Zpevněná odpočinková  
plocha-střed města

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.

Harmonogram fakturace

pořadové číslo	termín fakturace	zdroj úhrady dotace/vlastní	Předpokládané čerpání		
			cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
1	30.8.	<del>dotace/vlastní</del>	130 000,00	27 300,00	157 300,00
2	30.9.	dotace/ <del>vlastní</del>	380 000,00	79 800,00	459 800,00
3	30.10.	dotace/vlastní	570 000,00	119 700,00	689 700,00
4	15.11.	<del>dotace/vlastní</del>	273 706,98	57 478,47	331 185,45
			1 353 706,98		

Pozn.: dotace bude ve výši max. 939 660 Kč včetně DPH

