

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Pavlem Peškem – starostou města
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kopanica (TDI)
Josef Zima IT
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Martin Mašek
sídlo: Kamenný přívoz 207, 252 82
zastoupený:
oprávnění jednat ve věcech technických: Martin Mašek
IČ: 12559113
DIČ: CZ5901240279
bankovní spojení: Č.S.:382530399/0800
jako **zhotovitel**

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu dílo: „**Chodníky Čs.armády a Šenflukova v Jílovém u Prahy**“, které se budou realizovat na pozemcích č. kat. 2026, 2018, 2020, 123/21, 1186/4 a 2098/1 v kat. území Jílové u Prahy. Stavební práce budou realizovány v souladu se zadávací dokumentací, zadáním ve výzvě a výkazem výměr. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací dle zadávací dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

III. Prohlášení smluvních stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitostí, nebo má souhlas majitele k stavbě

- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 20.3.2018, usnesením číslo 7.14.18 .

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Místo plnění a termíny

1. Místem plnění je č. kat. 2026, 2018, 2020, 123/21, 1186/4 a 2098/1 v kat. území Jílové u Prahy.
2. Termín zahájení prací je stanoven do 5 dní po podpisu smlouvy o dílo. Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do 30.8.2018.
3. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků.

V. Cena díla

1. Celková cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo bez DPH	2.082.515,62 Kč
DPH 21%	437.328,28 Kč
Celková cena čteně DPH	2.519.843,90 Kč

2. Objednatel se zavazuje uhradit skutečně provedené práce dle položek výkazu výměr po provedené kontrole na stavbě, a to na základě vystavené faktury zhotovitelem. Přílohou této faktury bude přesný soupis dokončených prací za sledované období odsouhlasené objednatelem. Fakturace bude realizována měsíčně. Fakturu zašle dodavatel na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Chodníky Čs.armády a Šenflukova v Jílovém u Prahy**“. Faktura bude proplacena po předchozím odsouhlasení výkazu výměr provedených a převzatých prací. Splatnost faktur bude 15 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy podle zadávací dokumentace (viz čl. II. této Smlouvy o dílo) a v souladu s platnými právními předpisy,
 - zahájit provádění díla dle této SOD,
 - předat dílo bez vad, řádně a včas,
 - provádět dílo pro objednatele v požadované kvalitě a jakosti, pokud objednatel zjistí při kontrolách opak, ihned popíše závadu v kvalitě a jakosti a v písemném oznámení a zhotovitel je povinen neprodleně nekvalitní část díla odstranit bez připomínek a nahradit jí způsobem odpovídajícím požadavkům objednatele, termín dokončení díla se o tuto reklamaci v průběhu provádění díla neprodlužuje,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla po dobu trvání deseti let.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (pouze z důvodu jejich absence v položkovém výkazu výměr), bude neprodleně telefonicky a písemně informovat objednatele ve stavebním deníku. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště (zápis v SD) do ukončení veškerých stavebních prací a předání hotové stavby. Stavební deník musí být trvale přístupný a uložen na místě stavby.
3. Objednatel má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI a pověřených osob objednatele).
4. Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každé úterý v 9,00 hod, nebude li ve stavebním deníku určeno jinak.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
6. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
8. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě na vlastní náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace a pokynů objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 2165 a násl. Občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých

k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.

11. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.
12. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek, ke kterým ho písemně vyzve zhotovitel 5 pracovních dnů před stanoveným termínem, a na který ho telefonicky upozorní.
2. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a dokumentací stavby, dále podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce za nezahájení provádění díla:
Pokud zhotovitel nezahájí provádění díla do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neplnění termínů předání a převzetí dokončeného díla:
Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti předem stanovenému termínu předání a převzetí dokončeného díla více jak jeden den, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do dvou dnů po termínu předání a převzetí díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek po sjednané uplynuté dvoudenní lhůtě a za každý další den prodlení.
4. Sankce za nevyklizení staveniště:
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději ve lhůtě do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Sankce za prodlení s úhradou:
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.

6. Obě smluvní strany si sjednávají, že případné sankce budou zúčtovány v rámci vyúčtování za zhotovení díla.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - v případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli,
 - v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovováním díla, a to po dobu delší než 1 týden,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 1 týden,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 3 dny a následně opakovaně,
 - kdy zhotovitel opakovaně provádí dílo v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí, rozhodný je třetí zápis o závadě předaný zhotoviteli
 - kdy zhotovitel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedl nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu v zadávacím řízení veřejné zakázky bez souhlasu objednatele,
 - kdy zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 8 dnů ode dne předání staveniště.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky nastávají dnem doručení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
4. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
5. Zhotovitel v případě odstoupení od zakázky vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky, objednatel do 2 pracovních dní zahájí dílčí přejímací řízení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Jílovém u Prahy dne 28.3.2018

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
M & V & M
MARTIN MAŠEK
252 82 Kurfürstův Pivce 207
Tel./Fax +420 2 746 11 359, Mobb. +420 602 320 807
VIC 063 090 240279

.....
Zhotovitel



.....
Objednatel



Výměr - chodník v Čs.armády v Jílovém u Prahy

popis práce a materiálu	výměry	jednotky	j.ceny	cena celkem bez DPH	cena s DPH
Bourání asfaltového chodníku					
1 vybourání stávajícího asf. chodníku (stroje a ručně)	m ²	244	105	25 620,00 Kč	
2 Nakládání asfaltobetonu do 100 m ³	m ³	24,4	95	2 318,00 Kč	
3 Přeprava asfaltobetonu na skládky	m ³	24,4	209	5 099,60 Kč	
4 Uložení asfaltobetonu na skládky	m ³	24,4	29	707,60 Kč	
5 Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	t	46,36	280	12 980,80 Kč	
Zemní práce- chodník					
6 výtýčení a rozměření trasy chodníkové pláňe vč.výšek	kpl	1	1500	1 500,00 Kč	
7 odstranění podkladu pl od 50 do 200 m ² kamenito zemitého tl.400mm	m ²	121	190	22 990,00 Kč	
8 odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m ² pod chodníkovou plání tl. 250mm	m ²	123	155	19 065,00 Kč	
9 dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	mb	101	94	9 494,00 Kč	
10 chránička kabelů pr 110mm	mb	18	22	396,00 Kč	
11 Příplatek ze ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m ²	75	255	19 125,00 Kč	
12 Rezerva pro zem.práce v souběhu a blízkosti kab.vedení a jejich ochrana a křížení	m ²	50,5	75	3 787,50 Kč	
13 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	79,15	85	6 727,75 Kč	
14 Nakládání sypaniny do 100 m ³	m ³	79,15	95	7 519,25 Kč	
15 Přeprava sypaniny na skládky	m ³	79,15	209	16 542,35 Kč	
16 Uložení sypaniny na skládky	m ³	79,15	29	2 295,35 Kč	
17 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	142,4	190	27 056,00 Kč	
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
18 vytrhání obrub silničních	mb	101	55	5 555,00 Kč	
19 bourání základů z betonu prostého nájezdy	m ³	1,2	2500	3 000,00 Kč	
20 Vodorovné přemístění do 500 m bet.bloků	m ³	3,8	95	361,00 Kč	
21 Vodorovné přemístění do 500 m suti	m ³	3,5	85	297,50 Kč	
22 Nakládání suti a betonu do 100 m ³	m ³	8,5	97	824,50 Kč	
23 Přeprava suti a betonu na skládky	m ³	8,5	209	1 776,50 Kč	
24 Uložení suti a betonu na skládky	m ³	8,5	29	246,50 Kč	
25 Poplatek za uložení odpadu z suti a betonu na skládce (skládkovné)	t	15,3	190	2 907,00 Kč	
Komunikace					
26 podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150mm	m ²	244	88	21 472,00 Kč	
27 podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²	38,4	146	5 606,40 Kč	
28 osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	101	168	16 968,00 Kč	
29 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x30	ks	25	165	4 125,00 Kč	
30 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25	ks	58	129	7 482,00 Kč	
31 obrubník betonový silniční přechodový L+P St 100x15x15-25	ks	6	365	2 190,00 Kč	
32 obrubník betonový silniční nájezdový St 100x15x15	ks	12	160	1 920,00 Kč	
33 osazení chodníkových obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	37	85	3 145,00 Kč	
34 obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20	ks	34	110	3 740,00 Kč	
35 obrubník betonový chodníkový ABO 12-20 100x5x20	ks	3	95	285,00 Kč	
Chodník					
36 kladení zámkové dlažby komun pro pěši tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²	213	185	39 405,00 Kč	
37 dlažba zámková lčko přírodní 19,6x16,1x6 cm šedá	m ²	211	270	56 970,00 Kč	
38 kladení zámkové dlažby komun pro pěši tl.80mm do pískového lože tl.40mm	m ²	36,8	220	8 096,00 Kč	
39 dlažba zámková lčko červená 19,6x16,1x8 cm	m ²	28,8	355	10 224,00 Kč	
40 dlažba betonová reliéfní 80mm šedá Klasic 20x10cm	m ²	8	490	3 920,00 Kč	
41 dlažba betonová reliéfní 60mm červená Klasic 20x10cm	m ²	2	520	1 040,00 Kč	
42 prometení chodníkové pláňe křemičitým pískem	m ²	242,4	35	8 484,00 Kč	
43 Celkový úklid	kpl	1	2000	2 000,00 Kč	
44 Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl	1	4100	4 100,00 Kč	
45 Režijní materiál	kpl	1	1500	1 500,00 Kč	
46 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	147,25	66	9 718,50 Kč	
				410 583,10 Kč	496 805,55 Kč

Výkaz výměr - chodník v ulici Šenflukova od Čihákova do Na Tobole v Jílovém u Prahy

popis práce a materiálu	výměry	jednotky	j.ceny	cena celkem bez DPH	cena s DPH
Zemní práce- dešťová kanalizace					
1 hloubení rýhy š. 300 mm v hornině 3 objemu do 200 m ³	m ³	11,7	475	5 557,50 Kč	
2 dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	mb	102	94	9 588,00 Kč	
3 příplatek ze ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m ²	51	255	13 005,00 Kč	
4 rezerva pro zem.práce v souběhu a blízkosti kab.vedení a jejich ochrana a křížení	m ²	38	75	2 850,00 Kč	
5 zásyp jam, rýh nebo kolem potrubí nebo objektů sypaninou se zhutněním	m ³	3,6	980	3 528,00 Kč	

	přemístění výkopku z horniny 1-4 hl.výkopu do 2,5m	m ³	9,89	73	721,97 Kč	
	vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	t	17,8	85	1 513,00 Kč	
	nakládání výkopku z hornin 1-4 do 100 m ³	m ³	8,75	95	831,25 Kč	
	přeprava sypaniny na skládky	m ³	8,75	209	1 828,75 Kč	
10	poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,75	190	2 992,50 Kč	
11	zřízení pískového lože a zásyp trubního vedení	m ³	5,85	780	4 563,00 Kč	
12	pískové lože pro zásyp potrubí	m ³	5,85	870	5 089,50 Kč	
13	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	12,28	490	6 017,20 Kč	
	Trubní vedení					
14	trubka kanalizační KGEM SN 8 DN 250	mb	65	396	25 740,00 Kč	
15	montáž kanalizačního potrubí z plastu SN 8 DN 250	mb	65	140	9 100,00 Kč	
16	redukce KGR 250/315	ks	1	729	729,00 Kč	
17	montáž kanalizační redukce 250/315 z plastu	ks	1	450	450,00 Kč	
18	odbočka kanalizační KGEA 250/200 45st SN 4	ks	2	695	1 390,00 Kč	
19	montáž kanalizační odbočky 250/200 z plastu	ks	2	375	750,00 Kč	
20	redukce KGR 200/250	ks	1	380	380,00 Kč	
21	montáž kanalizační redukce 200/250 z plastu	ks	1	355	355,00 Kč	
22	koleno kanalizační DN 200 45st SN 4	ks	4	210	840,00 Kč	
23	montáž kanalizační odbočky DN 200 z plastu	ks	4	245	980,00 Kč	
24	vpust' deštové kanalizace s litinovou mříží 500/470 DN 200 komplet	ks	3	8900	26 700,00 Kč	
25	montáž vpusti DK DN 200	ks	3	1450	4 350,00 Kč	
26	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	1,65	1600	2 640,00 Kč	
27	zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250	mb	65	45	2 925,00 Kč	
	Zemní práce- chodník					
28	vytýčení a rozměření trasy chodníkové pláň vč.výšek	kpl	1	1750	1 750,00 Kč	
29	odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m ² pod chodníkovou pláň tl. 250mm	m ²	133,2	155	20 646,00 Kč	
30	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	33,3	85	2 830,50 Kč	
31	Nakládání sypaniny do 100 m ³	m ³	49,9	95	4 740,50 Kč	
32	Přeprava sypaniny na skládky	m ³	49,9	209	10 429,10 Kč	
33	Uložení sypaniny na skládky	m ³	49,9	29	1 447,10 Kč	
34	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	89,91	190	17 082,90 Kč	
	Komunikace					
35	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²	133,2	146	19 447,20 Kč	
36	osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	102	168	17 136,00 Kč	
37	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25	ks	100	129	12 900,00 Kč	
38	obrubník betonový silniční přechodový L+P St 100x15x15-25	ks	2	365	730,00 Kč	
	Chodník					
39	kladení zámkové dlažby komun pro pěši tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²	134	185	24 790,00 Kč	
40	dlažba zámková Klasic přírodní 20x10 cm 3edá	m ²	132	265	34 980,00 Kč	
41	dlažba betonová reliéfní 60mm červená Klasic 20x10cm	m ²	2	520	1 040,00 Kč	
42	prometení chodníkové pláň křemičitým pískem	m ²	134	35	4 690,00 Kč	
43	Celkový úklid	kpl	1	2000	2 000,00 Kč	
44	Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl	1	4100	4 100,00 Kč	
45	Režijní materiál	kpl	1	1500	1 500,00 Kč	
46	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,3	66	3 979,80 Kč	
					321 633,77 Kč	389 176,86 Kč

Výkaz výměr - chodník v ulici Šenflukova od Na Tobole do Na Šlojiří v Jílovém u Prahy

popis práce a materiálu

výměry jednotky

j.ceny

cena celkem bez DPH

cena s DPH

Zemní práce- deštová kanalizace

1	hloubení rýhy š. 300 mm v hornině 3 objemu do 200 m ³	m ³	1,2	475	570,00 Kč	
2	dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	mb	49,5	94	4 653,00 Kč	
3	příplatek ze ztižení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m ²	24,5	255	6 247,50 Kč	
4	rezerva pro zem. práce v souběhu a blízkosti kab vedení a jejich ochrana a křižení	m ²	16	75	1 200,00 Kč	
5	zásyp jam, rýh nebo kolem potrubí nebo objektů sypaninou se zhutněním	m ³	0,7	980	686,00 Kč	
6	svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 hl.výkopu do 2,5m	m ³	0,75	73	54,75 Kč	
7	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	t	1,01	95	95,95 Kč	
8	nakládání výkopku z hornin 1-4 do 100 m ³	m ³	0,75	97	72,75 Kč	
9	přeprava sypaniny na skládky	m ³	0,75	209	156,75 Kč	
10	poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,35	190	256,50 Kč	
11	zřízení pískového lože a zásyp trubního vedení	m ³	0,75	780	585,00 Kč	
12	pískové lože pro zásyp potrubí	m ³	0,75	870	652,50 Kč	
13	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	2,16	490	1 058,40 Kč	
	Trubní vedení					
14	trubka kanalizační KGEM SN 8 DN 200	mb	3	380	1 140,00 Kč	

18	instalace kanalizačního potrubí z plastu SN 8 DN 200	mb	3	140	420,00 Kč	
19	instalace kanaliz. šachta pro zaústění DN 200 vpusti vč. poklopu B125 vlož. a vč. mont	ks	1	11800	11 800,00 Kč	
20	montáž kanalizační DN 200 45st SN 4	ks	2	210	420,00 Kč	
21	montáž kanalizační kolena KG DN 200 z plastu	ks	2	245	490,00 Kč	
22	vpust dešťové kanalizace s litinovou mříží 500/470 DN 200 komplet	ks	1	8900	8 900,00 Kč	
23	montáž vpusti DK DN 200	ks	1	1450	1 450,00 Kč	
24	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	1,17	1600	1 872,00 Kč	
25	zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 200	mb	3	45	135,00 Kč	
Zemní práce- chodník						
26	vytýčení a rozměření trasy chodníkové plně vč. výšek	kpl	1	1400	1 400,00 Kč	
27	odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m ² pod chodníkovou plání tl. 250mm	m ²	69,3	155	10 741,50 Kč	
28	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	17,3	85	1 470,50 Kč	
29	Nakládání sypaniny do 100 m ³	m ³	25,98	95	2 468,10 Kč	
30	Přeprava sypaniny na skládky	m ³	25,98	209	5 429,82 Kč	
31	Uložení sypaniny na skládky	m ³	25,98	29	753,42 Kč	
32	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,77	190	8 886,30 Kč	
Komunikace						
33	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²	69,3	146	10 117,80 Kč	
34	osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	54	168	9 072,00 Kč	
35	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25	ks	45	129	5 805,00 Kč	
36	obrubník betonový silniční přechodový L+P St 100x15x15-25	ks	4	365	1 460,00 Kč	
37	obrubník betonový silniční nájezdový St 100x15x15	ks	5	160	800,00 Kč	
Chodník						
38	kladení zámkové dlažby komun pro pěší tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²	65	185	12 025,00 Kč	
39	dlažba zámková Klasic přírodní 20x10x6 cm šedá	m ²	63	265	16 695,00 Kč	
40	kladení zámkové dlažby komun pro pěší tl.80mm do pískového lože tl.40mm	m ²	7	220	1 540,00 Kč	
41	dlažba zámková Klasic červená 20x10x8 cm	m ²	28,8	355	10 224,00 Kč	
42	dlažba betonová reliéfní 60mm červená Klasic 20x10x6cm	m ²	2	520	1 040,00 Kč	
43	prometení chodníkové plně křemičitým pískem	m ²	72	35	2 520,00 Kč	
44	Celkový úklid	kpl	1	1700	1 700,00 Kč	
45	Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl	1	3900	3 900,00 Kč	
46	Režijní materiál	kpl	1	1350	1 350,00 Kč	
47	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	31,5	66	2 079,00 Kč	
					154 393,54 Kč	186 816,18 Kč

Výkaz výměr - obruby v ulici Šenflukova od Na Šlojíři k SOU v Jílovém u Prahy

	popis práce a materiálu	výměry	jednotky	j.ceny	cena celkem bez DPH	cena s DPH
Zemní práce- chodník						
1	vytýčení a rozměření trasy silničních obrub vč. výšek	kpl	1	1400	1 400,00 Kč	
2	odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m ² pod obrubou tl. 300mm	m ²	46	155	7 130,00 Kč	
3	dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	mb	45	94	4 230,00 Kč	
4	příplatek ze ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m ²	22,5	255	5 737,50 Kč	
5	rezerva pro zem.práce v souběhu a blízkosti kab. vedení a jejich ochrana a křížení	m ²	11	75	825,00 Kč	
6	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	13,8	85	1 173,00 Kč	
7	Nakládání sypaniny do 100 m ³	m ³	20,7	95	1 966,50 Kč	
8	Přeprava sypaniny na skládky	m ³	20,7	209	4 326,30 Kč	
9	Uložení sypaniny na skládky	m ³	20,7	29	600,30 Kč	
10	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,26	190	7 079,40 Kč	
Komunikace						
11	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²	69,3	146	10 117,80 Kč	
12	osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	46	168	7 728,00 Kč	
13	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25	ks	37	129	4 773,00 Kč	
14	obrubník betonový silniční přechodový L+P St 100x15x15-25	ks	4	365	1 460,00 Kč	
15	obrubník betonový silniční nájezdový St 100x15x15	ks	5	160	800,00 Kč	
16	osazení chodníkových obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	3	85	255,00 Kč	
17	obrubník betonový chodníkový ABO 12-20 100x5x20	ks	3	95	285,00 Kč	
Chodník						
18	kladení zámkové dlažby komun pro pěší tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²	15	185	2 775,00 Kč	
19	dlažba zámková Klasic přírodní 20x10x6 cm šedá	m ²	14	265	3 710,00 Kč	
20	dlažba betonová reliéfní 60mm červená Klasic 20x10x6cm	m ²	1	520	520,00 Kč	
21	prometení chodníkové plně křemičitým pískem	m ²	15	35	525,00 Kč	
22	Celkový úklid	kpl	1	1700	1 700,00 Kč	
23	Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl	1	3900	3 900,00 Kč	
24	Režijní materiál	kpl	1	1350	1 350,00 Kč	

hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	11,4	66	752,40 Kč	
				75 119,20 Kč	90 894,23 Kč

výkaz výměr - chodník v Šenflukova pod kostelem v Jílovém u Prahy

popis práce a materiálu	výměry	jednotky	j.ceny	cena celkem bez DPH	cena s DPH
Bourání betonového chodníku					
1 vybourání stávajících silničních obrubníků (stroje a ručně)	mb	22	55	1 210,00 Kč	
2 vybourání stávajícího chodníku ze zámkové dlažby (ručně)	m ²	27,75	119	3 302,25 Kč	
3 Nakládání obrubníků do 100 m ³	m ³	1,2	890	1 068,00 Kč	
4 Přeprava obrubníků na skládky	m ³	1,2	209	250,80 Kč	
5 Uložení obrubníků na skládky	m ³	1,2	29	34,80 Kč	
6 Poplatek za uložení obrubníků na skládce (skládkovné)	t	2,16	190	410,40 Kč	
Vpust' deštové kanalizace					
7 vpust' deštové kanalizace s litinovou mříží 500/470 DN 200 komplet s napojením	ks	1	11750	11 750,00 Kč	
8 montáž vpustí DK DN 200	ks	1	4325	4 325,00 Kč	
9 Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	0,75	2750	2 062,50 Kč	
Zemní práce- chodník					
10 vytyčení a rozměření trasy chodníkové pláně vč.výšek	kpl	1	2220	2 220,00 Kč	
11 odstranění podkladu pl od 50 do 200 m ² kamenito zemitého tl.400mm	m ²	28,8	190	5 472,00 Kč	
12 odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m ² pod chodníkovou pláň tl. 250mm	m ²	187,2	155	29 016,00 Kč	
13 dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	mb	117	94	10 998,00 Kč	
14 chránička kabelů pr 110mm	mb	27	22	594,00 Kč	
15 Příplatek ze ztlžení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m ²	58,5	255	14 917,50 Kč	
16 Rezerva pro zem.práce v souběhu a blízkosti kab.vedení a jejich ochrana a křížení	m ²	48,5	75	3 637,50 Kč	
17 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	58,32	85	4 957,20 Kč	
18 Nakládání sypaniny do 100 m ³	m ³	58,32	95	5 540,40 Kč	
19 Přeprava sypaniny na skládky	m ³	58,32	209	12 188,88 Kč	
20 Uložení sypaniny na skládky	m ³	58,32	29	1 691,28 Kč	
21 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,9	190	19 931,00 Kč	
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
22 vytrhání obrub silničních	mb	3	55	165,00 Kč	
23 bourání základů z betonu prostého nájezdy	m ²	0,5	2500	1 250,00 Kč	
24 Vodorovné přemístění do 500 m bet.bloků	m ³	0,2	395	79,00 Kč	
25 Vodorovné přemístění do 500 m suti	m ³	0,3	385	115,50 Kč	
26 Nakládání suti a betonu do 100 m ³	m ³	0,5	95	47,50 Kč	
27 Přeprava suti a betonu na skládky	m ³	0,5	209	104,50 Kč	
28 Uložení suti a betonu na skládky	m ³	0,5	29	14,50 Kč	
29 Poplatek za uložení odpadu z suti a betonu na skládce (skládkovné)	t	0,9	190	171,00 Kč	
Komunikace					
30 podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150mm	m ²	27	88	2 376,00 Kč	
31 podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²	201,75	146	29 455,50 Kč	
32 osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	139	168	23 352,00 Kč	
33 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25	ks	124	129	15 996,00 Kč	
34 obrubník betonový silniční přechodový L+P St 100x15x15-25	ks	7	365	2 555,00 Kč	
35 obrubník betonový silniční nájezdový St 100x15x15	ks	8	160	1 280,00 Kč	
36 osazení chodníkových obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb	91	85	7 735,00 Kč	
37 obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20	ks	89	110	9 790,00 Kč	
38 obrubník betonový chodníkový ABO 12-20 100x5x20	ks	2	95	190,00 Kč	
Chodník					
39 kladení zámkové dlažby komun pro pěší tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²	177,4	185	32 819,00 Kč	
40 dlažba zámková Klasic přírodní 20x10xx6 cm šedá	m ²	145,4	265	38 531,00 Kč	
41 kladení zámkové dlažby komun pro pěší tl.80mm do pískového lože tl.40mm	m ²	12,4	220	2 728,00 Kč	
42 dlažba zámková Klasic červená 20x10x8 cm	m ²	9,2	355	3 266,00 Kč	
43 dlažba betonová reliefní 80mm šedá Klasic 20x10cm	m ²	3,2	490	1 568,00 Kč	
44 dlažba betonová reliefní 60mm červená Klasic 20x10cm	m ²	7,5	520	3 900,00 Kč	
45 prometení chodníkové pláně křemičitým pískem	m ²	189,8	35	6 643,00 Kč	
46 Celkový úklid	kpl	1	2150	2 150,00 Kč	
47 Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl	1	4990	4 990,00 Kč	
48 Režijní materiál	kpl	1	2055	2 055,00 Kč	
49 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	85,41	66	5 637,06 Kč	
				334 541,07 Kč	404 794,69 Kč

výměr - chodník v ulici Šenflukova za kostem v Jilovém u Prahy

popis práce a materiálu výměry jednotky j.ceny cena celkem bez DPH cena s DPH

Zemní práce- dešťová kanalizace

1	hloubení rýhy š. 300 mm v hornině 3 objemu do 200 m3	m ³	6,3	475	2 992,50 Kč	
2	dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	mb	59	94	5 546,00 Kč	
3	příplatek ze ztlžení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	mb	59	255	15 045,00 Kč	
4	rezerva pro zem.práce v souběhu a blízkosti kab.vedení a jejich ochrana a křížení	m ²	29,5	75	2 212,50 Kč	
5	zásyp jam, rýh nebo kolem potrubí nebo objektů sypaninou se zhutněním	m ³	3,9	980	3 822,00 Kč	
6	svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 hl.výkopu do 2,5m	m ³	5,2	73	379,60 Kč	
7	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	t	9,36	85	795,60 Kč	
8	nakládání výkopku z hornin 1-4 do 100 m3	m ³	4,45	95	422,75 Kč	
9	uložení sypaniny na skládky	m ³	4,45	29	129,05 Kč	
10	poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,01	190	1 521,90 Kč	
11	zřízení pískového lože a zásyp trubního vedení	m ³	1,8	780	1 404,00 Kč	
12	pískové lože pro zásyp potrubí	m ³	1,8	870	1 566,00 Kč	
13	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	11,25	490	5 512,50 Kč	
Trubní vedení						
14	trubka kanalizační KGEM SN 8 DN 250	mb	30	396	11 880,00 Kč	
15	montáž kanalizačního potrubí z plastu SN 8 DN 250	mb	30	140	4 200,00 Kč	
16	redukce KGR 250/315	ks	1	729	729,00 Kč	
17	montáž kanalizační redukce 250/315 z plastu	ks	1	450	450,00 Kč	
18	redukce KGR 200/250	ks	1	380	380,00 Kč	
19	montáž kanalizační redukce 200/250 z plastu	ks	1	355	355,00 Kč	
20	koleno kanalizační DN 200 45st SN 4	ks	2	210	420,00 Kč	
21	montáž kanalizační odbočky DN 200 z plastu	ks	2	245	490,00 Kč	
22	vpust dešťové kanalizace s litinovou mříží 500/470 DN 200 komplet	ks	1	8900	8 900,00 Kč	
23	montáž vpusti DK DN 200	ks	1	1450	1 450,00 Kč	
24	Přesun hmot pro trubní vedení DK	t	0,62	1600	992,00 Kč	
25	zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250	mb	30	45	1 350,00 Kč	
Opěrná zeď						
26	Rozvržení a vytýčení polohy nové opěrné zdi	kpl	1	1340	1 340,00 Kč	
27	Rozebrání stávající zvětralé kamenné zdi v délce cca 20 mb a výšce 0,8 mb	m2	15	312	4 680,00 Kč	
28	Odtěžení přebytečné zeminy a sypaniny zpoza nové budované kam.zdi	m3	7,8	505	3 939,00 Kč	
29	Nakládka přebytečné zeminy a sypaniny zpoza kam.zdi k odvozu	m3	7,8	265	2 067,00 Kč	
30	Přeprava sypaniny na skládku s uložením na skládce	t	14,04	247	3 467,88 Kč	
31	Zapažení obnaženého svahu	m2	14,5	158	2 291,00 Kč	
32	Hloubení rýhy pro základový pás kamenné opěrné zdi	m3	4,8	505	2 424,00 Kč	
33	Nakládka zeminy ze zákl.pasu k odvozu	m3	4,8	265	1 272,00 Kč	
34	Přeprava zeminy ze zákl.pasu na skládku s uložením na skládce	t	8,64	247	2 134,08 Kč	
35	Betonáž zákl.pasu kam.zdi 0,8m*0,3*20	m3	4,8	2850	13 680,00 Kč	
36	Montáž a dodávka bednění pro zhotovení zad.části kam.zdi	m2	12,5	450	5 625,00 Kč	
37	Montáž a dodávka výztuže (kari síť 150/150/5)-svislá část	m2	16	259	4 144,00 Kč	
38	Hrubé očištění stávajících kamenných dílců od malty a zeminy	m2	15,5	100	1 550,00 Kč	
39	Montáž kamenné zdi na zákl.pasu- vzhled předch.úseku (kamenxbetonxkari)	m3	5,1	4800	24 480,00 Kč	
40	Dodávka kamenných bloků pro stavbu kam.opěrné zdi (včetně dopravy)	m3	1,75	650	1 137,50 Kč	
41	Demontáž bednění zadní části kam.zdi	m2	12,5	118	1 475,00 Kč	
42	Spárování opěrné zdi cem.potěrem	m2	16	299	4 784,00 Kč	
43	Montáž a dodávka bednění pro zhotovení bet.zhlaví 20x0,15x0,4m	m2	1,8	450	810,00 Kč	
44	Demontáž bednění bet.zhlaví	m2	1,8	118	212,40 Kč	
45	Montáž a dodávka armatury bet.zhlaví (1,25x20- 100/100/4)	t	0,08	35000	2 800,00 Kč	
46	Betonáž zhlaví 20x0,15x0,6m	m3	1,8	2850	5 130,00 Kč	
47	Montáž a dodávka odvodňovacích trubiček skrze zeď pr.32mm, dl.0,6m	ks	10	25	250,00 Kč	
48	Montáž a dodávka drenážní trubky pr.125mm dl.18m pro odtok vody	m	18	45	810,00 Kč	
49	Montáž a dodávka zásypového inertního propustného materiálu (sypké)	m3	1,1	518	569,80 Kč	
50	Hutnění zásypového inertního propustného materiálu (za op.zdi)	m3	1,1	749	823,90 Kč	
51	Konečná úprava povrchu terénu za bet.zhlavím	m2	12,5	86	1 075,00 Kč	
52	Montáž a dodávka a stavebního lešení	m2	10,5	105	1 102,50 Kč	
53	Demontáž stavebního lešení	m2	10,5	79	829,50 Kč	
54	Montáž a dodávka geotextilie 200g/m2 za opěrnou zeď	m2	16,5	39	643,50 Kč	
Zemní práce- chodník						
55	vytýčení a rozměření trasy chodníkové pláně vč.výšek	kpl	1	1750	1 750,00 Kč	
56	odstranění sypaniny pl od 50 do 200 m2 pod chodníkovou plání tl. 250mm	m ²	70,4	155	10 912,00 Kč	
57	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 1-4	m ³	17,6	85	1 496,00 Kč	
58	Nakládání sypaniny do 100 m3	m ³	17,6	95	1 672,00 Kč	
59	Přeprava sypaniny na skládky	m ³	17,6	209	3 678,40 Kč	
60	Uložení sypaniny na skládky	m ³	17,6	29	510,40 Kč	
61	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,68	190	6 019,20 Kč	
Komunikace						

