

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 14.12.2016 **„KANALIZACE KNĚŽEVES – II. A III. ETAPA“**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Kněževs**
se sídlem: Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževs
Zastoupený: paní Alenou Králíčkovou, starostkou městyse
IČ: 00243868
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 5829221/0100
Telefonní spojení: + 420 313 582 206

Zhotovitel: **MOBIKO plus a.s.**
se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675 DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu: 94-2644980277/0100
Telefonní spojení: +420 573 034 401
E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

2. Preambule

Smluvní strany dne 14.12.2016 uzavřely Smlouvu o dílo „Kanalizace Kněževs – II a III etapa“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o:

- ZL1 – Kolize kanalizace s památkově chráněnou sochou
- ZL2 – Oprava chodníku
- ZL3 – Celoplošná oprava komunikace

4. Cena díla

V souvislosti s uvedenou změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla.
VÍCEPRÁCE dle ZL1 bez DPH 25 916,00 Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL2 bez DPH
VÍCEPRÁCE dle ZL3 bez DPH

786 958,64 Kč
1 263 514,45 Kč

Cena stavby dle SOD bez DPH
DPH
Cena stavby dle SOD č. 1 včetně DPH

15 803 685,35 Kč
3 318 773,92 Kč
19 122 459,27 Kč

Cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH
Cena stavby dle dodatku č. 1 včetně DPH

17 880 074,44 Kč
3 754 815,63 Kč
21 634 890,07 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Kanalizace Kněževs – II a III etapa“ ze dne 14.12.2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 5.6. Zastupitelstvo městyse Kněževs schválilo dne 19.6.2018 na 3. Veřejném zasedání zastupitelstva městyse Kněževs Usnesení č. 53/ZM/18 - ZM schvalují Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ uzavřené dne 14. 12. 2016 „Kanalizace Kněževs – II a III. etapa“, cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH 17.880.074,44 Kč, DPH 3.754.815,63 Kč, cena včetně DPH 21.634.890,07 Kč.
- 5.7. Zastupitelstvo městyse Kněževs schválilo dne 19. 6. 2018 na 3. Veřejném zasedání zastupitelstva městyse Kněževs Usnesením č.52/ZM/18 ZM schvalují změnové listy - Změna závazku ze smlouvy – Změnový list č. 1 – Kolize s památkově chráněnou sochou za cenu 25.916,00Kč bez DPH. Změna závazku ze smlouvy – Změnový list č. 2 – Oprava chodníků, za cenu 786.958,64 Kč bez DPH. Změna závazku ze smlouvy – Změnový list č. 3 – Celoplošná oprava cest za cenu 1.263.514,45Kč
- 5.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1,2,3

Příloha: 1- rekapitulace ZL1
Příloha 2 – rekapitulace ZL2
Příloha 3 – rekapitulace ZL3

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Kněževsi dne 25.6.2018

Ve Valašském Meziříčí, dne 25.6.2018


Alena Králíčková, starostka městyse




Ing. Petr Zima, předseda představenstva



NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KNĚŽEVES - II a III. ETAPA
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	1
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	MĚSTYS KNĚŽEVES
NÁZEV ZL:	KOLIZE KANALIZACE S PAMÁTKOVÉ CHRANĚNOU SOCHOU

REKAPITULACE

	CENA BEZ DPH DLE ZADAVACÍ DOKUMENTACE	CENA BEZ DPH MĚNĚPRÁČE	CENA BEZ DPH VÍCEPRÁČE
IO - Kanalizace splašková - III.etapa	5 658 983,26	0,00	25 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Kněževos

Objekt:

02 - IO - Kanalizace splašková - III. etapa

Místo:

Kněževos

Zadavatel:

Městys Kněževos

Zhotovitel:

MOBIKO plus a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MĚNĚPÁCE	VÍCEPÁCE	J.cena	MĚNĚPÁCE	VÍCEPÁCE	Cenová soustava
							[CZK]	CELKEM	CELKEM	
39	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámnů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus		2	140,00	0,00	280,00	CS ÚRS 2016 02
40	M	592241770	prstence betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus		2	255,00	0,00	510,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3		0,8	2 100,00	0,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus		2	220,00	0,00	440,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus		2	520,00	0,00	1 040,00	CS ÚRS 2016 02
65	M	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus		2	1 280,00	0,00	2 560,00	CS ÚRS 2016 02
66	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus		4	125,00	0,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus		2	490,00	0,00	980,00	CS ÚRS 2016 02
68	M	592241680	skruž betonová přechodová komus 62,5/100x60x12 cm	kus		2	1 233,00	0,00	2 466,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus		2	1 200,00	0,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
70	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERF 300-785	kus		2	4 250,00	0,00	8 500,00	
72	K	899104111	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámnů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus		2	380,00	0,00	760,00	CS ÚRS 2016 02
74	M	592246600	poklop šachtový D2 litina D 400 - GU-B-1, bez odvětrání s rámem	kus		2	1 900,00	0,00	3 800,00	
							0,00		2 5916,00	

NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KNĚŽEVES - II a III. ETAPA
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	2
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	MĚSTYS KNĚŽEVES
NÁZEV ZL:	OPRAVA CHODNÍKU

Popis	CENA BEZ DPH VÍCEPRÁCE	CENA BEZ DPH MĚNĚPRÁCE
SO_01: 1. etapa	786 958,64	-
001.: Zemní práce	199 022,74	-
0021: Úprava podloží a základové spáry	3 211,26	-
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	72 252,00	-
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živěné	6 131,00	-
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	250 216,33	-
009.: Ostatní konstrukce a práce	116 015,31	-
0096: Bourání konstrukcí	128 609,99	-
099.: Přesun hmot HSV		
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00	-
V03.: Zařízení stavenišť	10 500,00	-
V04.: Inženýrská činnost		
Celkem (bez DPH)	786 958,64	-

Kněževés - oprava chodníků, Husovo náměstí - 1. etapa

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	MĚNĚPŘÁCE	VÍCEPŘÁCE	J.cena [CZK]	MĚNĚPŘÁCE CELKEM	VÍCEPŘÁCE CELKEM
SO_01: 1. etapa									
001.: Zemní práce									
1.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	176,50	32,00	5 648,00		
2.	SP	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dříčů	m2	110,25	65,00	7 166,25		
3.	SP	113107131	Odstaření podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	6,20	521,00	3 230,20		
4.	SP	113107141	Odstaření podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	1,20	84,90	101,88		
5.	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležáků / žulové obruby 1000x300x250 mm (uložení na depozit obce)	m	4,00	105,00	420,00		
6.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojáčků	m	186,90	51,40	9 606,66		
7.	SP	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjátého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně / základ po soše	m3	1,50	11 700,00	17 550,00		
8.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	180,46	134,00	24 180,97		
9.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	54,14	23,20	1 255,97		
10.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	31,85	276,00	8 789,22		
11.	SP	122301109	Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	9,55	28,70	274,19		
12.	SP	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	24,50	61,20	1 499,40		
13.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	187,80	140,00	26 292,00		
14.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 878,00	17,50	32 865,00		
15.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	24,50	32,00	784,00		
16.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	187,80	8,00	1 502,40		
17.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	1	319,26	100,00	31 926,00		
18.	SP	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	24,50	280,00	6 860,00		
19.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	537,00	21,60	11 599,20		
20.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	392,20	16,30	6 392,86		
21.	H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná	kg	9,81	110,00	1 078,55		
0021: Úprava podloží a základové spáry									
22.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých [d] do 0,8	m2	537,00	5,98	3 211,26		
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
23.	SP	564851111	Podklad ze štrkocitrě ŠD tl 150 mm	m2	258,00	120,00	30 960,00		
24.	SP	564861111	Podklad ze štrkocitrě ŠD tl 200 mm	m2	262,00	150,00	39 300,00		
25.	SP	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 200 mm	m2	4,00	498,00	1 992,00		
0057: Krytí pozemních komunikací letišť a ploch z kamenná nebo živěné									
26.	SP	573111112	Posřtk živěný, infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4,00	23,00	92,00		
27.	SP	573211111	Posřtk živěný, spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	21,00	14,00	294,00		
28.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,00	225,00	4 725,00		
29.	SP	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní AC1, 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,00	255,00	1 020,00		
0059: Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)									
30.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	254,00	283,00	71 882,00		
31.	H	59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	260,59	169,00	44 039,71		
32.	H	59245006	Dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,03	414,00	426,42		
33.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	128,00	303,00	38 784,00		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	Jedna CZK	MĚNĚPRÁCE CELKEM	VÍCEPRÁCE CELKEM
34.	H 59245030	Dlažba skládebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	131,84	238,00	31 377,92	
35.	SP 596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnice pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 / včetně vysypání kačičkem	m2	134,00	255,00	34 170,00	
36.	H 59246016	Dlažba zadržavovací betonová 60x40x8 cm přírodní	m2	138,02	214,00	29 536,28	

009.: Ostatní konstrukce a práce

37.	SP 919732221	Stýčná spára napojení nového živíčeného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	41,50	41,70	1 730,55	
38.	SP 919735112	Řezání stávajícího živíčeného krytu hl do 100 mm	m	46,50	52,00	2 418,00	
39.	SP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,50	229,00	9 503,50	
40.	H 59217029	Obrubník betonový silniční tl 100x15x15 cm	kus	42,75	98,00	4 189,01	
41.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	454,00	139,00	63 106,00	
42.	H 59217011	Obrubník betonový záhonový 50 x 5 x 20 cm	kus	935,24	34,00	31 798,16	
45.	SP 938909331	Čištění vozovek metelním ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živíčeného	m2	17,00	5,57	94,69	
46.	SP 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajnic silničních	m	4,00	31,40	125,60	
47.	SP 979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC / dlažba 300/300 mm ze 30%	m2	51,00	59,80	3 049,80	

0096: Bourání konstrukcí

0099.: Přesun hmot HSY

49.	SP 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	SP 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5,11	44,80	229,06	
51.	SP 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	97,15	11,30	1 097,76	
52.	SP 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	115,78	80,00	9 262,48	
53.	SP 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km / odvoz očištěné dlažby z 30% a žulových obrub na mezidponii investora	t	2 199,84	15,00	32 997,59	
54.	SP 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,17	80,00	1 133,20	
55.	SP 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	14,17	60,00	849,90	
56.	SP 997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	131,34	125,00	16 417,63	
57.	SP 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	3,60	650,00	2 340,00	
58.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	0,12	75,00	8,85	
				367,28	175,00	64 273,53	

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

60.	ON 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00	
-----	--------------	---------------------	----	------	----------	----------	--

V03.: Zařízení staveniště

61.	ON 043134000	Zkoušky zatežovací / Dynamická zkouška hutnění	kus	3,00	3 500,00	10 500,00	
-----	--------------	--	-----	------	----------	-----------	--

V04.: Inženýrská činnost

CELKEM

0,00

786 958,64

NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KNĚŽEVES - II a III. ETAPA
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	3
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	MĚSTYS KNĚŽEVES
NÁZEV ZL:	CELOPLOŠNÁ OPRAVA KOMUNIKACÍ

REKAPITULACE

Název	plocha (m2)	CENA BEZ DPH VÍCEPRÁCE	CENA BEZ DPH MÉNĚPRÁCE
Ul. Chmelařská	1194,25	385 360,59	
Ul. Štrosova	1544,5	498 379,26	
Ul. Tyršova	737,2	379 774,60	
Celkem	3475,95	1 263 514,45	0,00

Ul. Chmelářská

Celková plocha

(250*6)+(15*6)

V rámci kanalizace

m2

1590

Vícepráce / vícevýměra

m2

395,75

1194,25

PČ	Popis	MJ	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	J.cena [CZK]	MÉNĚPRÁCE CELKEM	VÍCEPRÁCE CELKEM
5	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2		1 194,25	52,00		62 101,00
42	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2		1 194,25	248,00		296 174,00
75	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		143,31	42,00		6 019,02
76	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		1 289,79	8,00		10 318,32
77	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t		143,31	75,00		10 748,25

CELKEM

385 360,59

Ul. Štrosova

Celková plocha
V rámci kanalizace
Více výměra

m2 2278 (457,5*5)

m2 733,5

m2 1544,5

PČ	Popis	MJ	MĚNĚPŘÁCE	VÍCEPŘÁCE	J.cena [CZK]	MĚNĚPŘÁCE CELKEM	VÍCEPŘÁCE CELKEM
5	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 544,50	52,00	80 314,00		
42	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 544,50	248,00	383 036,00		
75	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	185,34	42,00	7 784,28		
76	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 668,06	8,00	13 344,48		
77	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	185,34	75,00	13 900,50		

CELKEM

498 379,26

Ul. Týrřova

Celková plocha
V rámci kanalizace
Více vřměra

m2 955 (147*5)+(20*11)
m2 217,8
m2 737,2

Př	Popis	MJ	MĚNĚPŘÁCE	VÍCEPŘÁCE	J.cena [CZK]	MĚNĚPŘÁCE CELKEM	VÍCEPŘÁCE CELKEM
1	HOMOGENIZACE včetně reproflace do hloubky 30cm	m2		955,00	75,00		71 625,00
42	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprořtřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu řířky do 3 m řř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2		737,20	248,00		182 825,60
44	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprořtřením a zhutněním v pruhu řířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2		737,20	170,00		125 324,00

CELKEM

379 774,60