

72

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Pavlem Peškem – starostou města
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kopanica (TDI)
Josef Zima IT
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Martin Mašek
sídlo: Kamenný přívoz 207, 252 82
zastoupený:
oprávnění jednat ve věcech technických: Martin Mašek
IČ: 12559113
DIČ: CZ5901240279
bankovní spojení: Č.S.:382530399/0800
jako **zhotovitel**

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu dílo: „**Parkoviště Tyršova čp. 352 v Jílovém u Prahy 2018**“, které se budou realizovat na pozemcích č. kat. 2050/5, 726/2, 723/24, 2053/2 a 727/5 v kat. území Jílové u Prahy. Stavební práce budou realizovány v souladu se zadávací dokumentací, zadáním ve výzvě a výkazem výměr. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací dle zadávací dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

III. Prohlášení smluvních stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitostí, nebo má souhlas majitele k stavbě

- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 11.10.2018, usnesením číslo 21.5.18.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Místo plnění a termíny

1. Místem plnění je č. kat. 2050/5, 726/2, 723/24, 2053/2 a 727/5 v kat. území Jílové u Prahy.
2. Termín zahájení prací je stanoven do 5 dní po podpisu smlouvy o dílo. Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do 7.12.2018.
3. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků.

V. Cena díla

1. Celková cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo bez DPH	2 635 870,39	Kč
DPH 21%	553 532,78	Kč
Celková cena včetně DPH	3 189 403,18	Kč

2. Objednatel se zavazuje uhradit skutečně provedené práce dle položek výkazu výměr po provedené kontrole na stavbě, a to na základě vystavené faktury zhotovitelem. Přílohou této faktury bude přesný soupis dokončených prací za sledované období odsouhlasené objednatelem. Fakturace bude realizována měsíčně. Fakturu zašle dodavatel na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Parkoviště Tyršova čp. 352 v Jílovém u Prahy 2018**“. Faktura bude proplacena po předchozím odsouhlasení výkazu výměr provedených a převzatých prací. Splatnost faktur bude 15 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy podle zadávací dokumentace (viz čl. II. této Smlouvy o dílo) a v souladu s platnými právními předpisy,
 - zahájit provádění díla dle této SOD,
 - předat dílo bez vad, řádně a včas,
 - provádět dílo pro objednatele v požadované kvalitě a jakosti, pokud objednatel zjistí při kontrolách opak, ihned popíše závadu v kvalitě a jakosti a v písemném oznámení a zhotovitel je povinen neprodleně nekvalitní část díla odstranit bez připomínek a nahradit jí způsobem odpovídajícím požadavkům objednatele, termín dokončení díla se o tuto reklamaci v průběhu provádění díla neprodlužuje,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla po dobu trvání deseti let.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (pouze z důvodu jejich absence v položkovém výkazu výměr), bude neprodleně telefonicky a písemně informovat objednatele ve stavebním deníku. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště (zápis v SD) do ukončení veškerých stavebních prací a předání hotové stavby. Stavební deník musí být trvale přístupný a uložen na místě stavby.
3. Objednatel má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI a pověřených osob objednatele).
4. Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každé úterý v 9,00 hod, nebude li ve stavebním deníku určeno jinak.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
6. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
8. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě na vlastní náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace a pokynů objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 2165 a násl. Občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých

k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.

11. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.
12. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek, ke kterým ho písemně vyzve zhotovitel 5 pracovních dnů před stanoveným termínem, a na který ho telefonicky upozorní.
2. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a dokumentací stavby, dále podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce za ne zahájení provádění díla:
Pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neplnění termínů předání a převzetí dokončeného díla:
Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti předem stanovenému termínu předání a převzetí dokončeného díla více jak jeden den, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do dvou dnů po termínu předání a převzetí díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek po sjednané uplynuté dvoudenní lhůtě a za každý další den prodlení.
4. Sankce za nevyklizení staveniště:
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději ve lhůtě do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Sankce za prodlení s úhradou:
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.

6. Obě smluvní strany si sjednávají, že případné sankce budou zúčtovány v rámci vyúčtování za zhotovení díla.

IX. Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - v případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli,
 - v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovováním díla, a to po dobu delší než 1 týden,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 1 týden,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 3 dny a následně opakovaně,
 - kdy zhotovitel opakovaně provádí dílo v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí, rozhodný je třetí zápis o závadě předaný zhotoviteli
 - kdy zhotovitel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedl nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu v zadávacím řízení veřejné zakázky bez souhlasu objednatele,
 - kdy zhotovitel nezačal provádění díla ve lhůtě do 8 dnů ode dne předání staveniště.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky nastávají dnem doručení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
4. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
5. Zhotovitel v případě odstoupení od zakázky vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky, objednatel do 2 pracovních dní zahájí dílčí přejímací řízení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jílovém u Prahy dne 16.10.2018


STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
M & M
MARTIN MAŠEK
25282 Kurnenný Pivčez 207
Tel./Fax +420 2 746 11 399, Mob. +420 602 320 807
IČO 065 - 8901240279

Zhotovitel



Objednatel




Jílové u Prahy-parkování na sídlišti, ul. Tyršova

CÚ 2018

Rekapitulace nákladů (v tis. Kč)

Pol. č.	Název	CZ-CC	Náklady
	Stavební část		
1	SO 100 Objekty pozemních komunikací		1 965 523,11
2	SO 101 Objekty pozemních komunikací		528 162,98
3	Rezerva - nepředvídatelné nároky (5 % ZRN)		124 684,30
		Celkem	2 618 370,39
	Ostatní		
4	Zařízení staveniště		10 000,00
5	Zaměření stavby		5 000,00
6	Vytyčení inženýrských sítí		1 500,00
7	DIO, dočasné dopravní značení během stavby		1 000,00
	Autorský dozor	pořizuje objednatel stavby	-
	DSPS vč. geodetického zaměření	pořizuje objednatel stavby	-
		Celkem	17 500,00
	Rekapitulace nákladů		2 635 870,39
	DPH 21%		553 532,78
	Celkové náklady		3 189 403,18


 STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
 M, V & M
 MARTIN MAŠEK
 252 82 / Kamený Průch 201
 Tel./Fax +420 2746 17 389, Mob. +420 602 320 807
 IČO 060 0997440278

ROZPOČET

Stavba: Jilové u Prahy-parkování na sídlišti, ul. Týrsova
 Objekt: SO 100 Objekty pozemních komunikací
 Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem	Suť celkem
Celkový součet													
1	221	113107162	Zemní práce				1 753 152,04	212 371,07	1 965 523,11	239,65		23,26	
2	001	121101102	Odstředění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	370,000	205,00	612 917,00	10 404,00	623 321,00	0,01			
3	001	122102202	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	105,000	95,00	75 850,00		75 850,00				
4	001	130001101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	333,000	145,00	48 285,00		48 285,00				
5	001	132201201	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	50,000	458,00	22 900,00		22 900,00				
6	001	162301101	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	745,00	8 940,00		8 940,00				
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	333,000	105,00	34 965,00		34 965,00				
8	001	167101101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	333,000	85,00	28 305,00		28 305,00				
9	001	171101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	333,000	97,00	32 301,00		32 301,00				
10	001	171201211	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	105,000	209,00	21 945,00		21 945,00				
11	KP	175111101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	699,300	250,00	174 825,00		174 825,00				
12	MAT	583373030	Obsypání potrubí ručně bez prohození šterkopisek frakce 2-8	m3	12,000	780,00	9 360,00		9 360,00				
13	ZAT	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	24,00	12 000,00	9 504,00	9 504,00				
14	MAT	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,000	180,00	900,00		900,00	0,00100	0,005		
15	KP	181411122	Založení trávníku plochy do 1000m2 výševem lučního na svahu do 1:2	m2	150,000	24,00	3 600,00		3 600,00				
16	001	181951102	Úprava pláň komunikace v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	963,000	82,00	78 966,00		78 966,00				
17	001	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	650,000	78,00	50 700,00		50 700,00				
5													
18	221	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	140,800	165,00	842 593,11	154 378,22	996 971,33	154,18			
19	221	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m2	500,500	186,00	23 232,00		23 232,00				
20	221	564871111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm	m2	447,200	198,00	93 093,00		93 093,00				
21	221	567122111	Podklad ze směsi zpevněné cementem SC C8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	435,000	363,00	88 545,60		88 545,60				
22	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	435,000	18,00	157 905,00		157 905,00				
23	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	435,000	18,00	7 830,00		7 830,00	0,00652	2,836		
24	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	435,000	426,00	7 830,00		7 830,00	0,00061	0,265		
25	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	435,000	292,00	185 310,00		185 310,00				
26	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	128,000	205,00	127 020,00		127 020,00				
27	MAT	592450002	reliefní dlažba tl 60 mm červená	m2	1,751	520,00	26 240,00		26 240,00	0,08425	10,784		
28	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	128,000	210,00	910,52	910,52	910,52	0,14000	0,245		
29	MAT	592451800	dlažba zámková UNI 6 20x16,5x6 cm šedá	m2	131,200	275,00	26 880,00		26 880,00	0,08425	10,784		
30	221	596212210	Kladení zatravnovací dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	402,888	245,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,13200	17,318		
							98 707,51		98 707,51	0,10362	41,747		

02

so 100

31	MAT	592450003	zatravňovací dlažba, kostka 200x200 mm, tl.80mm šedá	m2	385,900	280,00	108 052,00	0,17000	65,603
32	MAT	592450004	zatravňovací dlažba, kostka 200x200 mm, tl.80 mm červená	m2	27,060	345,00	9 335,70	0,17000	4,600
33	8	899331111	Trubní vedení						
	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 500,00	32 000,00		1,04
34	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 500,00	2 500,00	0,42080	0,421
35	KP	899722111	Krycí výstražnou fólii z PVC	m	50,000	15,00	750,00	0,31108	0,622
36	KP	899990000	Uložení kabelů do chráničky husí krk DN 100-rozřiznuté	m	50,000	105,00	5 250,00		
37	KP	212752311	Trativody z drenážních trubek plastových DN 100	m	100,000	185,00	18 500,00		
38	9	91411111R	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
	221	91411111R	Svislé dopravní značení vč.sloupku - M+D a jeho založení	kus	4,000	2 600,00	47 588,85		84,42
39	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	3,000	1 580,00	10 400,00	0,00070	0,003
40	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	1 580,00	4 740,00	0,00085	0,003
41	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	336,333	178,00	4 740,00	0,00001	0,000
42	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard ABO 2-15-100x15x25 cm	kus	274,400	129,00	59 867,33	0,15540	52,266
43	MAT	592174750	obrubník betonový silniční ABO 13-10, 100x10x20 cm	kus	78,750	115,00	35 397,60	0,08210	22,528
44	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	31,429	178,00	9 056,25	0,05500	4,331
45	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	33,000	95,00	5 594,29	0,12950	4,070
46	221	919122132R	Asfaltová závlčka spár	m	20,000	95,00	3 135,00	0,03600	1,188
47	221	919735112	Řezání stávajícího živčického krytu hl do 100 mm	m	40,000	95,00	1 900,00	0,00034	0,007
48	KP	935932113R	Ochrana stáv.kabelů U žlabem polymer.	m	50,000	524,00	3 800,00		
49	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živčického saponátovým roztokem	m2	435,000	25,00	26 200,00		
50	006	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebráním	m3	8,000	5 000,00	10 875,00	0,00001	0,004
51	006	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonovým rozebráním	m3	3,000	5 000,00	40 000,00	0,00156	2,00400
52	KP		Přemístění klepadla na koberce-vytažení, očištění, přemístění, založení	ks	3,000	2 500,00	15 000,00	0,00088	0,003
							7 500,00		2,41000
									7,230
53	221	997221551	Přesun hmot						
	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	162,800	87,00	75 025,31		
54	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 465,200	6,00	14 163,60		
55	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,032	55,00	8 791,20		
56	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	144,288	85,00	881,76		
57	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,230	250,00	12 264,48		
58	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	65,070	250,00	1 807,50		
59	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčickým	t	239,647	87,00	16 267,50		
							20 849,27		

Pozn.: Upozorňujeme, že v trase výkopových prací jsou vedeny silové kabely NN a sdělovací optické a metalické kabely. Odhalené kabely budou uloženy do chráničky. Před zahájením prací je nutné provést vyřícení všech sítí v trase a na jeho základě urřit další průběh výstavby.

58	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	160,08	66	10 565,28 Kč	12 783,99 Kč
					528 162,98 Kč	639 077,21 Kč

11

28	Betonáž zákl.pasů-75*0,4*0,3	m ³		9,2	580	5 336,00 Kč	6 456,56 Kč
29	Dodávka bet.směsi do zákl.pasů	m ³		9,2	2680	24 656,00 Kč	29 833,76 Kč
30	Montáž a dodávka výztuže do zákl.(tyč.armatura pr.10mm)-svislá část	t		0,335	32000	10 720,00 Kč	12 971,20 Kč
31	dodávka plotových ocelových sloupků-zelené dl. 210cm (z toho 5x3,7m)	ks		24	540	12 960,00 Kč	15 681,60 Kč
32	montáž plotových ocelových sloupků-zelené dl. 210cm	ks		19	250	4 750,00 Kč	5 747,50 Kč
33	Dodávka bet.bloků ztraceného bednění opěrných zdí tl.20cm	m ³		7,5	1450	10 875,00 Kč	13 158,75 Kč
34	Dodávka bet.směsi do ztraceného bednění	m ³		5,1	2680	13 668,00 Kč	16 538,28 Kč
35	hlazení nebo gletování bet.směsi na zhlaví opěrných zídek cem.potěrem	m ²		16	540	8 640,00 Kč	10 454,40 Kč
36	Montáž ztraceného bednění z bet.bloků opěrných zídek tl. 20cm, v. 50cm	m ²		37,5	450	16 875,00 Kč	20 418,75 Kč
	Komunikace						
37	podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150mm	m ²		67,2	146	9 811,20 Kč	11 871,55 Kč
38	podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250mm	m ²		187,9	168	31 567,20 Kč	38 196,31 Kč
39	rozproštění podklad.vrstvy ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m ²		67,2	55	3 696,00 Kč	4 472,16 Kč
40	rozproštění podklad.vrstvy ze šterkodrtě ŠD tl. 250 mm	m ²		187,9	55	10 334,50 Kč	12 504,75 Kč
41	Příplatek za ztížené rozproštění šterkodrtě ŠD tl.150mm	m ²		67,2	185	12 432,00 Kč	15 042,72 Kč
42	osazení silničního obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb		4	188	752,00 Kč	909,92 Kč
43	obrubník betonový silniční nájezdový St 100x15x15	ks		4	145	580,00 Kč	701,80 Kč
44	osazení chodníkových obrub betonového stojatého do lože z bet.prostého	mb		98	175	17 150,00 Kč	20 751,50 Kč
45	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20	ks		88	95	8 360,00 Kč	10 115,60 Kč
46	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25	ks		10	108	1 080,00 Kč	1 306,80 Kč
	Chodník						
47	kladení zámkové dlažby komun pro pěši tl.60mm do pískového lože tl.30mm	m ²		67,2	185	12 432,00 Kč	15 042,72 Kč
48	dlažba zámková Klasic přírodní 20x10 cm šedá tl.60 mm	m ²		66,2	265	17 543,00 Kč	21 227,03 Kč
49	Příplatek za ztížené kladení dlažby komun pro pěši tl.60mm do pisk.lože 30mm	m ²		66,2	45	2 979,00 Kč	3 604,59 Kč
50	kladení zámkové dlažby komun pro pěši tl.80mm do pískového lože tl.40mm	m ²		187,9	220	41 338,00 Kč	50 018,98 Kč
51	dlažba zámková Klasic přírodní 20x10 cm šedá tl.80 mm	m ²		186,9	290	54 201,00 Kč	65 583,21 Kč
52	dlažba betonová reliéfní 80mm červená Klasic 20x10cm	m ²		1	520	520,00 Kč	629,20 Kč
53	dlažba betonová reliéfní 60mm červená Klasic 20x10cm	m ²		1	490	490,00 Kč	592,90 Kč
54	prometení chodníkové pláně křemičitým pískem	m ²		255,1	35	8 928,50 Kč	10 803,49 Kč
55	Celkový úklid	kpl		1	2000	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
56	Přesun hmot vnitrostaveništní	kpl		1,5	3000	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
57	Režijní materiál	kpl		1	4000	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč

