



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** **Město Jílové u Prahy**
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Mgr. Květou Halanovou – starostkou města
zastoupení ve věcech technických: Josef Zima – investiční technik - TDI
Ing. Tomáš Kopanica – vedoucí OTZM
Jan Král - ADP
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: č. účtu: 19-4621111/0100 KB Praha východ, a.s.
jako objednatel

a

2. **Název:** **LUKASTAV s.r.o.**
sídlo: Luka pod Medníkem 159, Jílové u Prahy, PSČ 254 01
zastoupený : Jednatelkou společnosti Jaroslavou Naarovou
zastoupený ve věcech technických: Zdeňkem Koubkem, tel.: 724 027 480
IČ: 283 72 808
DIČ: CZ 283 72 808
bankovní spojení: 531 891 359/0800
jako zhotovitel

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, výzvy k podání nabídek a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu akci: „Rozšíření kapacity MŠ – Pod Školkou o 28 dětí - Jílové u Prahy“, která bude realizována na pozemku parc. č. st. 1524 v katastrálním území Jílové u Prahy. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované firmou Jan Král – autorizovaný technik pro pozemní stavby, dle stavebního povolení a výzvy k podání nabídek.

Objednatel se zavazuje, uhradit zhotoviteli za provedené práce cenu díla dle čl. V. této smlouvy.

III. Prohlášení smluvních stran

Objednatel prohlašuje, že:

- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 3. 6. 2013 č. 15 /2013

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Doba a místo plnění


1. Místem plnění je ulice Pod Školkou – Jílové u Prahy.
2. **Termín splnění předmětu této smlouvy je sjednán nejpozději do 12.8. 2013.**
Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla nejpozději do **3. 7. 2013.**

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **774 591,-Kč bez DPH a 937 255,-Kč** (slovy: Devětsetřicetsedmtisícdvěstěpadesát pět korun českých) včetně 21% DPH.
2. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. poplatky, hovorné, kolky, legalizace a vidimace, apod.).
3. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.
4. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla. Splatnost této faktury bude 30 dní ode dne jejího doručení objednateli, při předpokladu řádně provedených a odsouhlasených prací.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
2. Provést dílo ve smyslu této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.
3. Předat dílo bez vad, řádně a včas.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do



rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

5. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště, které je považováno za zahájení realizace díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný a bude uložen v místě stavby. Do stavebního deníku budou zaznamenány oprávněnými osobami všechny události rozhodné pro realizaci díla.
6. Objednatel má právo kontroly prováděného díla, má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI, ADP). Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každou středu v 14,00 není-li ve stavebním deníku určeno jinak.
7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
8. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.
9. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě, zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
10. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace, výzvy k podání nabídek, požadavků příslušných úřadů a institucí, stavebního úřadu a pokynů objednatele.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel v rámci předání staveniště předá zhotoviteli 2 paré PD stavby a stavební povolení k této stavbě se všemi platnými přílohami – je-li vydáno.
2. Úhrady spotřebované elektrické energie a vody jsou započteny do ceny díla v nabídce na stavební práce.
3. Objednatel TDI a ADP je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek ke kterým ho vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dní před stanoveným termínem.
4. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor (TDI + ADP – viz záhlaví této smlouvy) nebo určí náhradníka. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na



nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku.


VIII. Sankce a pokuty

1. V případě, že by se zhotovitel ocitl bez zavinění objednatele v prodlení s předáním díla a dílo by neodevzdal v termínu podle v čl. IV. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení platby.
3. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 560 obchodního zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.
4. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jdou plně k tíži zhotovitele.
5. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jenom potvrzeném originále.
4. Každá ze smluvních stran má možnost odstoupit od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy o dílo.
5. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje také nesplnění dohodnutých časových termínů zahájení či nedokončení díla dle harmonogramu prací.

V Jílovém u Prahy dne 4.6. 2013



 Zhotovitel



 Objednatel

LUKASTAV s.r.o.
 Luka pod Medníkem 159
 254 01 Jílové u Prahy
 IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
 OR MS Praha odd.C, vložka 136920



Položkový rozpočet

Rozpočet: 04 MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: MŠ Pod Šolkou	JKSO:
Stavba: 103/2013	Název stavby: Rozšíření kapacity MŠ - Pod Šolkou - Jílové	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	774 591,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 103/2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	290 433,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	399 432,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	74 008,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	6 899,00
ZRN celkem	763 873,00	Zařízení staveniště	3 819,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	774 591,00	Ostatní náklady celkem:	10 718,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: <i>KOUŘEK</i> Datum: 27.5.2013 Podpis: <i>[Signature]</i> LUKASTAV s.r.o. LUKA POD MEDNÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ u PRAHY IČO: 283 72 808 DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Jméno: <i>JAKOŠOVÁ NAAROVÁ</i> Datum: <i>24.5.2013</i> Podpis: <i>[Signature]</i> LUKASTAV s.r.o. LUKA POD MEDNÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ u PRAHY IČO: 283 72 808 DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	774 591,00 Kč
DPH	21,0% činí:	162 664,00 Kč
Cena za objekt celkem:		937 255,00 Kč



Objednávka: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Školkou - Jílové	Základní rozpočet	List č.2
Dok. číslo: 1	MŠ Pod Školkou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	27 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	90 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	32 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	35 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Požární zabezpečení - EPS	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00
724 Strojní vybavení	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	139 985,00	0,00	0,00	0,00
739 Ústřední topení ZTB	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	34 021,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	67 329,00	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	74 008,00	0,00
Kč	290 433,00	399 432,00	0,00	74 008,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace


Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	689 865,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	689 865,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	689 865,00	0,00
Mimostaveništní doprava	1,00	689 865,00	6 899,00
Zařízení staveniště	0,50	763 873,00	3 819,00
Provoz investora	0,00	763 873,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	763 873,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	763 873,00	0,00



Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Šolkou - Jílové	Základní rozpočet	List č. 3
Projekt: 1	MŠ Pod Šolkou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

10 718,00

LUKASTAV S.R.O.
LUKA POD MĚDŇÍKEM 159
254 01 JÍLOVÉ u PRAHY
IČO: 263 72 808 / DIČ: CZ28372608
Tel./Fax: 241 950 601



Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Školou - Jílové	Základní rozpočet	List č.4
Projekt: 1	MŠ Pod Školou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce					
1	132 20-3302.R00	Hloubení rýh pro obrubníky, v hor.3	m	15,3500	43,90	673,87
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,4000	796,30	2 707,42
3	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m kolečkování ze dvora	m3	3,4000	100,35	341,19
4	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,4000	126,60	430,44
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,4000	156,19	531,05
6	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina	t	5,1000	234,49	1 195,90
1	Zemní práce					5 879,86
3	Svislé a kompletní konstrukce					
7	317 23-4410.R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,1100	4 544,27	499,87
8	317 94-1121.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,0600	26 824,69	1 609,48
9	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	6,9900	354,54	2 478,23
10	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	40,2500	409,39	16 477,95
11	342 25-5028.R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	5,9000	531,82	3 137,74
12	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	24,2000	120,51	2 916,34
13	346 24-4381.R00	Přentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,4900	584,32	286,32
14	346 48-1111.R00	Zapřentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	1,4800	270,12	399,78
3	Svislé a kompletní konstrukce					27 805,71
4	Vodorovné konstrukce					
15	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	3,0000	128,03	384,09
16	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	3,0000	32,35	97,05
17	416 02-1126.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	139,3000	529,93	73 819,25
18	416 02-1128.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	27,5000	586,19	16 120,23
4	Vodorovné konstrukce					90 420,61
5	Komunikace					
19	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	13,6000	122,40	1 664,64
20	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,6000	206,82	2 812,75
21	592-45308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	14,2800	155,44	2 219,68
5	Komunikace					6 697,07
61	Upravy povrchů vnitřní					
22	612 40-3388.R00	Začištění omítek po rozvodech elektro,topení,voda a kanalizace	kompl	1,0000	7 408,68	7 408,68
23	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	10,5000	46,71	490,46
24	612 42-1421.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých pod obklady	m2	26,7400	150,53	4 025,17
25	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	25,0000	212,43	5 310,75
26	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	98,2800	240,56	23 642,24
27	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,1000	436,13	915,87
28	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	90,7800	99,88	9 067,11
61	Upravy povrchů vnitřní					50 860,27
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
29	631 31-2121.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm -po ležaté kanalizaci	m3	0,4000	2 574,61	1 029,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 029,84



Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Školou - Jílové	Základní rozpočet	List č.5
Projekt: 1	MŠ Pod Školou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
64 Výplně otvorů						
30	641 99-1721.U00	D+M plastových vstupních dveří není předmětem dodávky	komple	1,0000	0,00	0,00
31	642 94-4121.RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	2,0000	1 269,03	2 538,06
32	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,0000	1 293,41	1 293,41
64 Výplně otvorů						3 831,47
8 Trubní vedení						
33	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m	m	20,5000	1 359,98	27 879,59
34	894 43-1221.RA0	Šachta, DN 400, dl.šach.roury 1,5 revizní,lomová	kus	1,0000	4 225,36	4 225,36
8 Trubní vedení						32 104,95
91 Doplnující práce na komunikaci						
35	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	15,3500	167,41	2 569,74
36	592-173070	Obrubnik záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	33,7700	40,33	1 361,94
91 Doplnující práce na komunikaci						3 931,68
94 Lešení a stavební výtahy						
37	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,8100	73,71	1 828,75
94 Lešení a stavební výtahy						1 828,75
95 Dokončovací kce na pozem.stav.						
38	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	166,8000	65,48	10 922,06
95 Dokončovací kce na pozem.stav.						10 922,06
96 Bourání konstrukcí						
39	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 7,5cm	m2	26,2300	73,62	1 931,05
40	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 17 cm	m2	45,0000	90,52	4 073,40
41	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,6500	549,62	906,87
42	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	19,9400	38,29	763,50
43	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,0000	10,13	91,17
44	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,0000	234,97	2 584,67
45	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,2000	181,97	582,30
96 Bourání konstrukcí						10 932,97
97 Prorážení otvorů						
46	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,4000	147,73	354,55
47	974 03-1165.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,8000	160,40	449,12
48	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	41,1200	66,02	2 714,74
49	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,8900	190,86	4 368,79
50	979 08-4212.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	22,8900	213,39	4 884,50
51	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	22,8900	569,32	13 031,73
52	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,8900	95,69	2 190,34
53	979 99-0001.R00	Skádkovné suti netříděné	t	22,8900	328,27	7 514,10
97 Prorážení otvorů						35 507,88
99 Požární zabezpečení - EPS						
54	0809	Hlásič detekce a signalizace kouře	ks	2,0000	1 908,90	3 817,80
55	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	23,7800	204,46	4 862,06

Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Školkou - Jílové	Základní rozpočet	List č.6
Projekt: 1	MŠ Pod Školkou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99 Požární zabezpečení - EPS						8 679,86
722 Vnitřní vodovod						
56	722 23-5813.R00	Ventil redukční ,proti opaření teplou vodou	kus	1,0000	1 200,54	1 200,54
722 Vnitřní vodovod						1 200,54
724 Strojní vybavení						
57	449-84114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	2,0000	683,02	1 366,04
724 Strojní vybavení						1 366,04
725 Zařizovací předměty						
58	725 1-	Úpravy rozvodů vody a kanalizace odhad	komple	1,0000	17 811,21	17 811,21
59	725 11-	Výdejní režon vyhříváný vč.montáže	komple	1,0000	22 273,87	22 273,87
60	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,0000	138,35	553,40
61	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,0000	507,40	3 044,40
62	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	6,0000	642,48	3 854,88
63	725 2-	Odvětrání odpadu vč.ventilační hlavice HL810 DN100	komple	1,0000	633,09	633,09
64	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0000	89,48	178,96
65	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,0000	517,75	3 624,25
66	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,0000	907,91	907,91
67	725 71-6139.R00	Montáž výlevky z chem kamenniny, bez zadní stěny	soubor	1,0000	332,95	332,95
68	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,0000	196,04	196,04
69	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	7,0000	137,41	961,87
70	725 84-5111.U00	Baterie sprcha aut+termostat ventil AUS 2P	soubor	1,0000	7 281,13	7 281,13
71	725 84-9202.R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,0000	265,93	265,93
72	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,2300	461,91	106,24
73	286-96702	Klozet keramický dětský	soubor	1,0000	13 316,85	13 316,85
74	286-96705	Modul - WC s ovládáním zepředu komplet JIKA	kus	6,0000	4 969,20	29 815,20
75	551-45011	Baterie k výlevce	kus	1,0000	1 171,95	1 171,95
76	551-45030	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21	kus	7,0000	1 410,97	9 876,79
77	552-32107	Sprchová zástěna vč.vaničky SIMPLE 90x90x205	ks	1,0000	10 036,37	10 036,37
78	642-15322.A	Umyvadlo OLYMP bílé 50x41 cm 1 otvor pro baterii	kus	1,0000	855,47	855,47
79	642-21380.A	Umývatko OLYMP bílé s otv. bat. 45x37 cm	kus	6,0000	1 001,20	6 007,20
80	642-71102	Výlevka keram MIRA 5104.6 - 1.jak.	kus	1,0000	3 051,21	3 051,21
81	725-12	Mikrovlíná trouba AEG-ELEKTROLUX MCC258 25l	ks	1,0000	3 827,90	3 827,90
725 Zařizovací předměty						139 985,07
739 Ústřední topení ZTB						
82	739 -.	Úpravy ústředního topení odhad	komple	1,0000	8 279,08	8 279,08
739 Ústřední topení ZTB						8 279,08
766 Konstrukce truhlářské						
83	766 11-1110.R00	Nová pracovní deska v přípravně jídel š.60-montáž	m	3,3700	1 261,50	4 251,26
84	766 2-	Kryty topení vč.montáže	kus	8,0000	2 144,47	17 155,76
85	766 3-	Demontáž+zpětná montáž kuchyňské linky	komple	1,0000	8 399,13	8 399,13
86	766 4-	Regál na uložení nádobí 2*1,5*0,4 vč.montáže	komple	1,0000	2 710,61	2 710,61
87	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	3,0000	370,49	1 111,47
88	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,0000	74,76	523,32
89	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,0500	534,64	26,73
90	549-14626	Dveřní kování IDEAL klíč Cr	kus	3,0000	634,40	1 903,20

Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Šolkou - Jílové	Základní rozpočet	List č. 7
Projekt: 1	MŠ Pod Šolkou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
91	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,0000	798,65	1 597,30
92	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	1,0000	831,06	831,06
93	611-87116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,0000	61,68	123,36
94	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,0000	78,41	78,41
766		Konstrukce truhlářské				38 711,61
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
95	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	166,8000	14,54	2 425,27
96	771 57-5109.RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm w eber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	45,6000	325,01	14 820,46
97	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,1200	367,20	411,26
98	597-623141	Dlaždice 29,7x29,7 Taurus	m2	50,1600	326,23	16 363,70
771		Podlahy z dlaždic a obklady				38 020,69
776		Podlahy povlakové				
99	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	14,9300	32,17	480,30
100	776 43-1010.R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	46,2100	65,48	3 025,83
101	776 51-1810.RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	143,8000	24,09	3 464,14
102	776 52-1100.RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	23,5400	406,12	9 560,06
103	776 57-2100.RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	95,6600	529,93	50 693,10
104	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,3200	329,69	105,50
776		Podlahy povlakové				67 328,94
777		Podlahy ze syntetických hmot				
105	777 55-3210.R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	166,8000	128,49	21 432,13
106	777 55-3219.R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	166,8000	35,66	5 948,09
107	998 77-7101.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,0000	359,69	359,69
777		Podlahy ze syntetických hmot				27 739,91
781		Obklady keramické				
108	781 47-1107.R00	Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký, MC, 20x20 cm	m2	59,6700	456,31	27 228,02
109	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,1600	367,20	1 527,55
110	597-813665	Obkládačka Color One 19,8x24,8	m2	65,6400	335,83	22 043,88
781		Obklady keramické				50 799,45
783		Nátěry				
111	783 29-3002.R00	Nátěr kovových konstr.disperz.Balakryl z +2x email	m2	13,5000	163,21	2 203,34
112	783 32-2220.R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	30,0000	106,94	3 208,20
113	789 12-1110.U00	Okartáčování ocelových konstrukcí radiátory, potrub	m2	25,0000	60,95	1 523,75
783		Nátěry				6 935,29
784		Malby				
114	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	325,3500	30,58	9 949,20
115	784 19-5512.R00	Malba tekutá Primalex Karton, bílá, 2 x	m2	166,8000	39,48	6 585,26
116	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	259,9400	19,78	5 141,61
117	784 41-1301.R00	Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	325,3500	4,27	1 389,24
784		Malby				23 065,32
M21		Elektromontáže				



Objekt: 103/2013	Rozšíření kapacity MŠ - Pod Šolkou - Jílové	Základní rozpočet	List č.8
Projekt: 1	MŠ Pod Šolkou	Datum tisku: 27.5.2013	
Rozpočet: 04	MŠ Jílové - rekonstrukce interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
118	M21 -	Elektroinstalace dle PD	komple	1,0000	74 007,97	74 007,97
	M21	Elektromontáže				74 007,97

LUKASTAV S.R.O.
 LUKA POD MĚZONÍKEM 159
 254 01 JÍLOVÉ u PRAHY
 IČO: 283 72 808 / DIČ: CZ28372808
 Tel./Fax: 241 950 601