



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Mgr. Květou Halanovou – starostkou města
kontaktní osoba: Hana Vocetková – projektová manažerka města
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** BDS Benešov s.r.o.
sídlo: Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov
zastoupený: David Božovský
oprávnění jednat ve věcech technických: David Božovský
IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717
bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 247476676/0300
jako **zhotovitel**

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu akci: „**Revitalizace márnice na kolumbárium**“, která bude realizována v objektu bývalé márnice, budova bez č.p., na parcele 293/2, 1369/1, 2100/1 Jílové u Prahy, katastrální území Jílové u Prahy. Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací výše uvedené stavby zpracované projektantem Akad. arch. Michalem Dostálem, Masarykovo náměstí 12, 254 01 Jílové u Prahy, leden/2008.

III. Prohlášení smluvní stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitosti.
- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 5.8.2013 usnesením číslo 19.11.13

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je budova bývalé márnice - stavba bez č.p., parcela 293/2, 1369/1, 2100/1 v katastrálním území Jílové u Prahy.
2. **Termín splnění předmětu této smlouvy** je sjednán nejpozději **do 30.11.2013**. Podmínkou dodržení shora uvedeného termínu pro dokončení a předání díla je, že objednatel předá staveniště zhotoviteli. Předáním staveniště se rozumí sepsání stručného zápisu o předání a převzetí staveniště. Záznam o předání staveniště bude učiněn zápisem do stavebního deníku.
3. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků. Termín splnění předmětu smlouvy se neprodlužuje o případné stavební práce nad rámec stavebního programu vymezeného v čl. II. této Smlouvy o dílo, a to do výše max. 20% z celkové ceny díla uvedené v čl. V.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo bez DPH	2 045 595,26 Kč
DPH 21%	429 575,00 Kč
CELKEM včetně DPH	2 475 170,26 Kč

2. Objednatel se zavazuje hradit 20-ti denní vyúčtování dle skutečně provedených položek SRS (souhrnný rozpočet stavby) za uplynulé období po provedené kontrole na stavbě, a to na základě vystavené faktury zhotovitelem. Přílohou této faktury bude přesný soupis dokončených nebo rozpracovaných prací za dané období odsouhlasený objednatelem. Fakturu zašle dodavatel na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Revitalizace márnice na kolumbárium**“. Faktura bude proplacena po předchozím odsouhlasení výkazu výměr provedených a převzatých prací. Splatnost faktur bude 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.

3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy,
 - předat dílo bez vad, řádně a včas,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla po dobu trvání deseti let.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel zajistí případné stavební průzkumy související s realizací stavby (jako na příklad mykologický průzkum ...).
4. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště, které je považováno za zahájení realizace díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný a bude uložen v místě stavby. Do stavebního deníku budou zaznamenány oprávněnými osobami všechny události rozhodné pro realizaci díla.
5. Objednatel má právo kontroly prováděného díla, má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI, ADP a pověřených osob objednatele). Vzájemná koordinace pohybu na staveništi a přítomnosti zástupců stran při prováděných kontrolách, bude dohodnuta zápisem do stavebního deníku při předání staveniště (kontrolní dny staveb apod.). Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každou středu ve 13:00, není-li ve stavebním deníku určeno jinak.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
7. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.

8. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě, zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
9. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace, požadavků příslušných úřadů a institucí (např. architektonický průzkum), stavebního úřadu a pokynů objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 560 obchodního zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.
11. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.
12. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Úhrady spotřebované elektrické energie a vody na staveništi v souvislosti s realizací díla hradí objednatel, na kterého jsou přihlášeny měřiče dodávek médií.
2. Objednatel a TDI je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek, ke kterým ho vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů před stanoveným termínem, a na který ho telefonicky upozorní.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5-ti pracovních dnů své stanovisko.
4. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

VIII. Sankce a pokuty


1. V případě, že by se zhotovitel ocitl bez zavinění objednatele v prodlení s předáním díla a dílo by neodevzdal v termínu podle v čl. IV. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva originály.
4. Každá ze smluvních stran má možnost odstoupit od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy o dílo.
5. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje také nesplnění dohodnutých časových termínů zahájení či nedokončení díla dle harmonogramu prací.

V Jílovém u Prahy dne 12.8.2013

Zhotovitel


BDS BENEŠOV s.r.o.
Dlouhé Pole 35, 25601 Benešov
IČO: 27238717 DIČ: CZ27238717
tel.: 603 805 869


Objednatel



1. Propočet *	Název a místo stavby			Číslo zakázky		
Souhrnný rozpočet *	Jílové u Prahy Kolumbárium					
Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *	Stavební objekt					
JÍLOVÉ U PRAHY, REVITALIZACE MÁRNICE NA KOLUMBÁRIUM						
2. Stupeň projektové dokumentace	Prováděcí projekt			Objekt pro bydlení: A/N N		
3. Charakter stavby	Rekonstrukce					
Rekapitulace celkových nákladů:						
4. Položka	Náklady na		Investor:			
	stavební část	techn. část	Celkem			
5. Základní rozpočtové náklady	1 902 879,30 Kč		1 902 879,30 Kč			
6. Stavební objekty celkem			0,00 Kč			
7. Provozní soubory celkem			1 902 879,30 Kč			
8. Základní rozpočtové náklady						
9. Ostatní náklady stavby	sazba %					
10. Zařízení staveniště	3,20%		60 892,14 Kč			
11. Územní vlivy	2,30%		43 766,22 Kč			
12. Provozní vlivy			0,00 Kč			
13. Kompletační činnost			0,00 Kč			
15. Ostatní náklady stavby			104 658,36 Kč			
16. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost						
17. Projektové a průzkumné práce	2,00%		38 057,59 Kč			
18. Realizační dokumentace			0,00 Kč			
19. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			38 057,59 Kč			
20. Celkové náklady (bez DPH)			2 045 595,25 Kč			
21. DPH						
22. ze základu:	0 Kč	14,00%	0,00 Kč			
23.	2 045 595 Kč	21,00%	429 575,00 Kč			
20. Celkové náklady stavby/objektu			2 475 170,25 Kč			
Datum zpracování: 22.7.2013						
*) Nehodící škrtněte						

BDS BENEŠOV s.r.o.

Dlouhá Pole 35, 256 01 Benetov
IČO: 27238717
tel.: 603 808 889

REKAPITULACE					
				Sazby DPH	
				nizká	vysoká
				14%	21%
Rekapitulace cen stavebních objektů					
Eva Mikutová					
Akad.arch.Michal Dostál gsm: 604246285					
				Cena	Celkem
				celkem v Kč	s DPH v Kč
P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	DPH nizká	DPH vysoká
1.	S	1211	Jilové u Prahy - Kolumbárium		
2.	O	1	1 - Stavební část		
3.	Č	1.3	1.1.3 - Venkovní část	0,00	42 296,12
4.	Č	2.3	1.2.3 - Kolumbárium - stavba bourání	0,00	26 328,69
5.	Č	3.3	1.3.3 - Kolumbárium - nová část	0,00	240 652,64
			2.1.1 - Kolumbárium elektro a samoodvětrávání	0,00	25 227,20
			CELKEM v Kč	0,00	334 504,65
					1 927 383,96

[illegible]

M	HSV	MAT	1321032400	Tyč ocelová kruhová 10000 d8,0mm m=0,395kg	t	0,010	0,00	23 030,00	230,30
M	HSV	MAT	1335844600	Ocel pásová 11373 40x3,00mm m=0,942kg	t	0,041	0,00	21 500,00	881,50
K	HSV	MAT		Chemická kotva vč. hmoždinek	kus	27,000	0,00	85,00	2 295,00
K	HSV	011	998011001	Přesun pro budovy zděné výš. do 6m (aut.výp)	t	12,378	0,00	187,32	2 318,65
D		0600		Stav. díl 6 - úpravy povrchů		0,000		0,00	425 432,85
K	HSV	011	612402152	Podhoz pod omítku u cih.tvármic.zdi vnitř.	m2	93,400	0,00	26,00	2 428,40
K	HSV	011		Sanace zdiva v místě staré stropní konstrukce	m2	121,420	0,00	2 400,00	291 408,00
K	HSV	011	612421637	Vnitř. omítka MV/MVC v podlaží i ve schodišti	m2	188,910	0,00	199,07	37 606,31
K	HSV	011	622491112	zdiva štuková	m2	175,000	0,00	6,78	1 186,50
K	HSV	011	622421132	Hydrofobizace Lukofobem fasády složit.I-III	m2	175,000	0,00	378,00	66 150,00
K	HSV	011	622421132	Vnější omítka silikátová 2mm zmo vč. vyrov. podkladu tl.40mm	m2	17,000	0,00	378,00	6 426,00
K	HSV	011	622421132	Vnější omítka soklu VPC silikátová 2mm zmo vč. vyrov.vrstvy tl.40mm	m2	2,170	0,00	358,00	776,86
K	HSV	011		kletovaný potěr soklu	m	31,300	0,00	175,00	5 477,50
K	HSV	011		Tažená římsa štuková 01	m	7,400	0,00	175,00	1 295,00
K	HSV	011		Tažená římsa štuková 02	m2	5,000	0,00	570,00	2 850,00
K	HSV	011		Obloučkový vříc nad vstupem	m2	1,400	0,00	1 500,00	2 100,00
K	HSV	011		vysouplé lizény po stranách vstupu	kus	2,000	0,00	1 990,00	3 980,00
K	HSV	011		Tažená šambrána nad vstup. dveřmi	t	20,010	0,00	187,32	3 748,27
K	HSV	011	998011001	Ozdobné štukové zakončení		0,000		0,00	14 145,00
D		0610		Přesun pro budovy zděné výš. do 6m (aut.výp)		1,000		2 800,00	2 800,00
K				Kamenické práce		1,000		2 800,00	2 800,00
K				Kamenná zárubeň s obloukem- vstupní dveře		1,000		5 960,00	5 960,00
K				Kamenný kříž nad vstupem	Kč	517,000	0,00	5,00	2 585,00
K	HSV	011	998000000	Kamenný kříž nad vstupem - sejmutí a znovuosazení		0,000		0,00	86 260,61
D		0900		Přesun hmot % z ceny (aut.výp)		41,000		115,27	4 726,07
K	HSV	221	919723111	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	m	3,000	0,00	372,00	1 116,00
K	HSV	221		Dilatační pás podlahový	m2	50,800		294,33	14 951,96
K	PSV	771	771575104	Dilatace mezi předními komorami	m2	52,000		285,00	14 820,00
M	PSV	MAT	5976412000	Mříž podlah z dlaždic keramických	m2	50,800	0,00	880,00	44 704,00
K	PSV	MAT		Dlažba ker.hl.povrch RAKO 200/200 Brick					
				Podlaha s elektrickým ohřevem					
K	HSV	011	953941212	tep. izol.spodní vrstva Gabex Iqilü 160 celková skladba	kus	7,000	0,00	96,61	676,27
K	HSV	011		Osazení mřížek do připravených otvorů	kus	7,000	0,00	132,00	924,00
K	HSV	011		bez dodání	Kč	868,461	0,00	5,00	4 342,31
K	HSV	011	998000000	Mřížka plastová		0,000		0,00	16 226,05
D			6210	Přesun hmot % z ceny (aut.výp)					
D				Odvětrání					

K	PSV	721	721172109	Mř kanál odvětrání podlahy	m	12,000	0,00	200,00	2 400,00
K	PSV	721		kanál PVC DN100 přívod	m	12,000	0,00	378,00	4 536,00
				větrací mřížka na DN100 šedý plast	kus	10,000		67,00	670,00
K	PSV	721		Koleno PVC DN 100	kus	24,000	0,00	57,00	1 368,00
K	PSV	721		Ventilační hlavice IB 8 včetně odvětr. potrubí DN200 dl=7bm	kus	1,000	0,00	6 550,00	6 550,00
K	HSV	011	998000000	Přesun hmot % z ceny (aut.výp)	Kč	140,410	0,00	5,00	702,05
D			7110	Izolace proti vodě		0,000		0,00	8 567,10
K				Delta dren - NOP odvětr. folie	m2	36,000	0,00	113,00	4 068,00
				mon a dod					
K				Mon a dodávka geotex	m2	36,000	0,00	77,00	2 772,00
K				Ukončovací lišta NOP folie	m	36,000	0,00	35,00	1 260,00
K	HSV	011	998000000	Přesun hmot % z ceny (aut.výp)	Kč	93,420	0,00	5,00	467,10
D			7620	Konstrukce tesařské		0,000		0,00	135 977,10
K	PSV	762	762712120	Mř prostorových vázaných kcl	m	187,990	0,00	148,49	27 914,64
				z řeziva hraněného průř.pl.>120-224cm2					
K	PSV	762	762712130	Mř prostorových vázaných kcl	m	74,610	0,00	167,75	12 515,83
				z řeziva hraněného průř.pl.>224-288cm2					
K	PSV	762	762795000	Spojovací a ochranné prostředky	m3	15,820	0,00	792,38	12 535,45
				hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace					
M	PSV	MAT	6053272000	Hranol smrk. 1 hoblovaný	m3	4,300	0,00	6 050,00	26 015,00
K	PSV	762	762341210	Mř bednění střech rovň.sklon	m2	111,400	0,00	57,18	6 369,85
K	PSV	762	762342202	Mř laťování střech skl.<60° s výřez.otvorů	m2	111,400	0,00	47,20	5 258,08
				do 150mm vč. kontralatí					
M	PSV	MAT	6051710100	Lať smrková 1	m3	4,500	0,00	6 165,00	27 742,50
M	PSV	MAT	6051011500	Prkno palubky tl.24 smrk.jednostranně hoblované	m3	2,250	0,00	4 650,00	10 462,50
K	PSV	762	998762102	Přesun pro konstrukce tesařské (aut.výp)	t	7,207	0,00	993,93	7 163,25
				v objektech výšky do 12m					
D			7640	Konstrukce klempířské		0,000		0,00	6 567,94
K	PSV	764	764522420	Oplechování z TiZn štíty -přechod omítky na tašky	m2	1,200	0,00	890,00	1 068,00
K	PSV	764	764530460	Oplechování z TiZn vstupní štít nad římsou	m2	3,280	0,00	925,00	3 034,00
K	PSV	764	764530450	Oplechování z TiZn kamenn. kříže	m2	1,480	0,00	914,00	1 352,72
K	PSV	764	764121131	Oplechování prostupu podlahy	m2	0,200	0,00	917,00	183,40
K	PSV	764	764121132	Oplechování odvětrání interiéru	m2	0,480	0,00	896,00	430,08
K	HSV	011	998000000	Přesun hmot % z ceny (aut.výp)	Kč	99,948	0,00	5,00	499,74
D			7650	Krytiny tvrdé		0,000		0,00	113 204,70
K	PSV	765	765313140	Zastřeš.pálenými taškami Bobrovka	m2	111,400	0,00	250,00	27 850,00
K	PSV	765		Taška Bobrovka - dodávka vč. hřebenačů....	m2	115,000	0,00	398,00	45 770,00
K	PSV	765		Parozábrana asfalt. pás dodávka +montáž	m2	103,000	0,00	115,00	11 845,00
K	PSV	765		Izolace dod + mon	m2	103,000	0,00	185,00	19 055,00
K	PSV	765		Hydroizolace membrána dod+mon	m2	103,000	0,00	15,00	1 545,00

[illegible]

1. Přepočít *)		Název a místo stavby		Číslo zakázky	
Souhrnný rozpočet *)		Jílové u Prahy Kolumbárium			
Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)		Stavební objekt			
		Elektroinstalace a samoodvětrávání			
2. Stupeň projektové dokumentace		Prováděcí projekt		Objekt pro bydlení: A/N N	
3. Charakter stavby		Rekonstrukce			
Rekapitulace celkových nákladů:		Investor:		Město Jílové u Prahy	
4. Položka		Náklady na			
		stavební část techn. část	Celkem		
5. Základní rozpočtové náklady		111 748,40 Kč	111 748,40 Kč		
6. Stavební objekty celkem			0,00 Kč		
7. Provozní soubory celkem			111 748,40 Kč	Projektant: Akad.arch. Michal Dostál	
8. Základní rozpočtové náklady				Masarykovo nám. 12	
				254 01 Jílové u Prahy	
9. Ostatní náklady stavby		sazba %			
10. Zařízení staveniště		3,20%	3 575,95 Kč		
11. Územní vlivy		2,30%	2 570,21 Kč		
12. Provozní vlivy			0,00 Kč	Zpracovatel	
13. Kompletační činnost			0,00 Kč	Masarykovo nám. 12	
15. Ostatní náklady stavby			6 146,16 Kč	254 01 Jílové u Prahy	
16. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Razítko: Podpis:	
17. Projektové a průzkumné práce		2,00%	2 234,97 Kč		
18. Realizační dokumentace			0,00 Kč		
19. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			2 234,97 Kč		
20. Celkové náklady (bez DPH)			120 129,53 Kč		
21. DPH					
22. ze základu:		0 Kč 14,00%	0,00 Kč		
23		120 130 Kč 21,00%	25 227,20 Kč		
20. Celkové náklady stavby/objektu			145 356,73 Kč	Datum zpracování:	
*) Nehodící škrtněte					

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů		
Jílové Márnice Elektrorozvody a samoodvětrávání		111 748,40 Kč
Ostatní konstrukce a práce		1 170,00 Kč
Spínače a zařizovací předměty		23 985,40 Kč
Elektro - kabely		7 858,00 Kč
Svítlidla		11 745,00 Kč
Rozváděč R		7 844,00 Kč
Rozváděč RE - doplnění		2 380,00 Kč
Elektromontážní práce		33 350,00 Kč
Samoodvětrávací systém		23 416,00 Kč
Celkem (bez DPH)		111 748,40 Kč

P.č.	Popis položky	Množství		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
					celkem	111 748,40 Kč
	Ostatní konstrukce a práce					
1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9 - 3,5 m	25,00		m ²	45,-	1 125,00 Kč
2	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9 - 5 m	0,00		m ²	48,-	0,00 Kč
3	Přesun hmot do výšky do 6 m	0,30		t	150,-	45,00 Kč
	Ostatní konstrukce a práce					1 170,00 Kč
I	Spínače a zařizovací předměty					
I-1	Ovladač tlačítkový zapínací REGINA, řazení 1/0So 10A, 250V, typ 3558-A81342 s orientační doutnavkou 1784-0-0545 CZ kryt jednoduchý s průzorem 3558A-A653 bílý	1,00		ks	169,-	169,00 Kč
I-2	Zásuvka jednonásobná TANGO 16A, 250V, typ 5518-A2340 kryt zásuvky jednoduché 5518A-A2341	1,00		ks	98,-	98,00 Kč
I-3	Venkovní termostat kontaktní 11, IP54, 230V 50Hz, -30 až +40 st.C, nástěnný	1,00		ks	875,-	875,00 Kč
I-4	Snímač přítomnosti stropní, 220V, 50Hz, IP 20, se senzorem stmívání 5-1000 lx, kont.10, 2A, úhel pokrytí 120 st. typ 6813-101-500 Busch-Wachter, ABB Elektro Praga	5,00		ks	1 150,-	5 750,00 Kč
I-5	Krabice přístrojová z PVC, typ KU 1901	6,00		ks	26,-	156,00 Kč
I-6	Krabice odbočná se svorkovnicí a víčkem, typ KU 1903	5,00		ks	26,-	130,00 Kč
I-7	Lišta vkladací LV 11X10	0,40		m	26,-	10,40 Kč
I-8	Podlahový temperovací set Elektrolux 320 W, kompletní, topná rohož 0,4x5m= 2m2 typ EUPV S SET 160/2,0, 230V, 50Hz, ozn EH2	1,00		ks	3 027,-	3 027,00 Kč
I-9	Podlahový temperovací set Elektrolux 1280 W, kompletní, topná rohož 0,4x16m= 6,4m2 typ EUPV S SET 160/6,4, 230V, 50Hz, ozn.EH1,3	2,00		ks	6 885,-	13 770,00 Kč
	Spínače a zařizovací předměty					23 985,40 Kč

II	Elektro - kabely				
II-1	CYKY 2A x 1,5mm2	40,00	bm	15,-	600,00 Kč
II-2	CYKY 3C x 1,5mm2	60,00	bm	15,-	900,00 Kč
II-3	CYKY 5C x 1,5mm2	25,00	bm	24,-	600,00 Kč
II-4	CYKY 3C x 2,5mm2	15,00	bm	18,-	270,00 Kč
II-5	CYKY 4B x 10mm2	15,00	bm	168,-	2 520,00 Kč
II-6	chráničky ve výkopu KOPOFLEX 40	15,00	bm	12,-	180,00 Kč
II-7	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm	20,00	bm	28,-	560,00 Kč
II-8	krycí desky 0,3x1m	15,00	ks	79,-	1 185,00 Kč
II-9	výstražná folie š=0,22m	15,00	bm	5,-	75,00 Kč
II-10	plastová trubka 23 na rozvod po krovu	24,00	bm	36,-	864,00 Kč
II-11	podkladní desky pod svítidla 4ksx0,1x5m	2,00	m2	52,-	104,00 Kč
	Elektro - kabely				7 858,00 Kč
III	Svítidla				
III-1	1 Zářivkové svítidlo uzavřené průmyslové Brilux Marena 136N, s el. předřadníkem 1x36W http://www.elsvit.cz/sortiment-shop/svitidla-brilum-architektonicka/svitidla-prumyslova/svitidla-marena/marena-136n---svitidlo-prachotesne---36w.html	7,00	ks	965,-	6 755,00 Kč
III-2	Brilux RIVA 30A černá čiré stínítko KZ 1x18W http://www.brilux.pl/produkty.aspx?act=p_kp&p_id=507	2,00	ks	450,-	900,00 Kč
III-3	Brilux RIVA 30A černá čiré stínítko KZ 1x18W http://www.brilux.pl/produkty.aspx?act=p_kp&p_id=507	2,00	ks	450,-	900,00 Kč
III-4	Montáž svítidel interiérových	7,00	ks	290,-	2 030,00 Kč
III-5	Montáž svítidel exteriérových	4,00	ks	290,-	1 160,00 Kč
	Svítidla				11 745,00 Kč

IV	Rozváděč R				
IV-1	Rozvodnice zapuštěná s plech.dveřmi, IP 30/20, 36M (š x v x hl) 330 x 567 x 90mm. HAGER. obi.č. YU36B	1,00	ks	3 650,-	3 650,00 Kč
IV-2	Vypínač jednopólový 230V, 25A, obi.č. SB125	1,00	ks	98,-	98,00 Kč
IV-3	Proudový chránič 2-pólový, obi.č.CD 225A, 230V, 50Hz	1,00	ks	680,-	680,00 Kč
IV-4	Jistič jednopólový NE 10A, 6kA, char.B	10,00	ks	98,-	980,00 Kč
IV-5	Instalační relé 16A,2S+2R, cívk. 230V,obi.č.ER135	1,00	ks	420,-	420,00 Kč
IV-6	Schodišťový automat 30s až 10min, 230V, 50Hz, 16A-ACI, obi.č.EM001N (s přepínačem funkce trvalého sepnutí nebo automatického vzrušení na nastaveném čase).	1,00	ks	505,-	505,00 Kč
IV-7	Spínací hodiny mechanické denní s rez. chodu, kont. 1P, 16A, obi.č. EH111	1,00	ks	355,-	355,00 Kč
IV-8	Soumrakový spínač s nástěnným čidlem,nast. 5-100 lx, cívk. 230V, kont.1P, 16A. obi.č.EE100	1,00	ks	960,-	960,00 Kč
IV-9	Vypínač jednopólový 230V, 16A, obi.č. SB116	2,00	ks	98,-	196,00 Kč
	Rozváděč R				7 844,00 Kč
V	Rozváděč RE - doplnění				
V-1	Jistič jednopólový NE 25A, 6kA, B, 25A	1,00	ks	230,-	230,00 Kč
V-2	Elektroměr jednofázový do 40A (dodávka ČEZ)	1,00	ks	150,-	150,00 Kč
V-3	repase stávající skříň rozváděče	1,00	ks	2 000,-	2 000,00 Kč
	Rozváděč RE - doplnění				2 380,00 Kč
VI	Elektromontážní práce				
VI-1	montáž elektrických zařízení, kompletace	1,00	ks	30 000,-	30 000,00 Kč
VI-2	revize objekt	1,00	ks	2 500,-	2 500,00 Kč
VI-3	revize přípojky	1,00	ks	850,-	850,00 Kč
	Elektromontážní práce				33 350,00 Kč
	Samoodvětrávací systém				
	samoodvětrávací hlavice Lomanco Komplet - hnědá BIB 12 300	2,00	ks	4 222,-	8 444,00 Kč
	Multivac včetně oplechování	2,00	ks	4 630,-	9 260,00 Kč
	komplet servoelektricky ovládaná uzavírací klapka Ø 300mm	1,50	m	520,-	780,00 Kč
	prodlužovací potrubí Ø 300mm	2,00	ks	896,-	1 792,00 Kč
	vnitřní krycí mřížka na potrubí Ø 300mm	4,00	m	247,-	988,00 Kč
	nasávací potrubí PVC DN100 4ks	8,00	ks	269,-	2 152,00 Kč
	mřížka pro nasávací potrubí DN100 vně i uvnitř šedý plast				23 416,00 Kč
	Samoodvětrávací systém				

1. Proječní *	Název a místo stavby				Číslo zakázky	
Souhrnný rozpočet *	Jílové u Prahy Kolumbárium					
Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *	Stavební objekt					
	Vybavení interiéru - Kolumbárium urnové schránky s kamennými čelním					
2. Stupeň projektové dokumentace	Prováděcí projekt				Objekt pro bydlení: A/N N	
3. Charakter stavby	Rekonstrukce					
Rekapitulace celkových nákladů:					Investor:	
4. Položka			Náklady na		Město Jílové u Prahy	
	stavební část	techn. část	Celkem			
5. Základní rozpočtové náklady						
6. Stavební objekty celkem	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč			
7. Provozní soubory celkem			-		Kč	
8. Základní rozpočtové náklady			300 000,00 Kč		Projektant: Akad. arch. Michal Dostál Masarykovo nám. 12 254 01 Jílové u Prahy	
9. Ostatní náklady stavby			sazba %		Zpracovatel cenové části: Akad. arch. Michal Dostál Masarykovo nám. 12 254 01 Jílové u Prahy	
10. Zařízení staveniště			0,00%			
11. Územní vlivy			0,00%			
12. Provozní vlivy			-		Kč	
13. Kompletační činnost			-		Kč	
15. Ostatní náklady stavby			-		Kč	
16. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			0,00%		Razítko: Podpis:	
17. Projektové a průzkumné práce			-		Kč	
18. Realizační dokumentace			-		Kč	
19. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			-		Kč	
20. Celkové náklady (bez DPH)			300 000,00 Kč			
21. DPH						
22. ze základu:	0 Kč	14,00%	-		Kč	
23.	300 000 Kč	21,00%	63 000,00 Kč			
20. Celkové náklady stavby/objektu			363 000,00 Kč		Datum zpracování:	
*) Nehodící škrtněte						

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

	Cena celkem	DPH 21%	Cena vč. DPH
Jílové Kolumbárium - vybavení interiéru	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
Kolumbárium - urnové schránky + doprava a montáž	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
Celkem	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč

P.č.	Popis položky	Množství		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
					celkem	300 000,00 Kč
	Kolumbárium - urnové schránky					
1	Kolumbárium - modul 4 schránky nad sebou, š=700 v=2200 hl=550 terrazzo schránka pro 5 urn, přední deska kamenná, černý kámen (příprava pro kamenický zlatený nápis)	8,00		ks	36 800,00 Kč	294 400,00 Kč
2	montáž urnových schránek	8,00		ks	500,00 Kč	4 000,00 Kč
3	Přesun hmot - doprava	8,00		ks	200,00 Kč	1 600,00 Kč
	Kolumbárium - urnové schránky					300 000,00 Kč

Harmonogram projektu - stavební práce

Aktivita	2013																			
	Rok				srpen				září				říjen				listopad			
	Měsíc				Týden				1				2				3			
zemní práce	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
základy a konstrukce základové																				
svíslé a vodorovné konstrukce																				
úpravy povrchů vnitřních a																				
osazování otvorů																				
ostatní konstrukce, bourání																				
konstrukce tesařské																				
konstrukce klempířské a tvrdé																				
konstrukce truhlářské																				
konstrukce zámečnické																				
obklady a dlažby																				
nátěry a malby																				
instalace																				
vybavení																				

Předložil: David Božovský,
BDS Benešov s.r.o.


BDS BENEŠOV s.r.o.
Dlouhá Pole 35, 25601 Benešov
IČO: 27238717 DIČ: CZ27238717
tel.: 603 805 869