

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Mgr. Květou Halanovou – starostkou města
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kopenica- vedoucí odboru TZM
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako objednatel

a

2. **Název:** Martin Mašek
sídlo: Kamenný Přívoz 207, 252 82
zastoupený: Martinem Maškem
podnikající dle ŽL: Zednictví, ev.č. 321000-2444-00
IČ: 12559113
DIČ: CZ5901240279
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Jílové u Prahy
č.ú.: 0382530399/0800
jako zhotovitel

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu akci: „Oprava místních komunikací poškozených při povodni v roce 2013 ve správním obvodu Jílového u Prahy“, která se bude realizovat v obci Jílové u Prahy, část obce Borek nad Sázavou a Dolní Studené, na parcelách č. 254/1 a 258 v k.ú. Borek nad Sázavou, dále na parcele č. 2135/1, v k.ú. Jílové u Prahy a na parcele č. 423/2 v k.ú. Luka pod Medníkem. Stavební práce budou provedeny tak, aby poškozený majetek povodní z roku 2013 byl uveden do původního stavu a to v souladu se zpracovanou zjednodušenou dokumentací obsahující výkaz výměr, stručný popis stavebních prací, fotodokumentaci poškozených opěrných zdí k opravě, situační mapku a závazný

harmonogram postupu prací. Uvedená zjednodušená dokumentace je nedílnou přílohou této smlouvy. Akcí se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací dle zjednodušené dokumentace včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

III. Prohlášení smluvní stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitostí,
- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 8.10.2013 usnesením číslo 25.1.13.

Zhotovitel prohlašuje, že smlouvu o dílo podepíše nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou města. Dále prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Místo plnění a termíny

1. Místem plnění jsou místní komunikace včetně součástí a příslušenství v obci Jílové u Prahy, část obce Borek nad Sázavou na parcelách č. 254/1 a 258 v k.ú. Borek nad Sázavou a dále v části obce Dolní Studené na parcele č. 2135/1, v k.ú. Jílové u Prahy a na parcele č. 423/2 v k.ú. Luka pod Medníkem.
2. Předpokládaný termín zahájení akce je stanoven na **14.10.2013**. Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do **16.12.2013**.
3. Podmínkou dodržení shora uvedeného termínu pro dokončení a předání díla je, že objednatel předá staveniště zhotoviteli. Zhotovitel staveniště převezme v den podpisu smlouvy. Předáním staveniště se rozumí sepsání stručného zápisu o předání a převzetí staveniště. Záznam o předání staveniště bude učiněn zápisem do stavebního deníku.
4. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků. Termín předání a převzetí je stanoven na **16.12.2013**. Termín splnění předmětu smlouvy se neprodlužuje o případné stavební práce nad rámec stavebního programu dle čl. II. této Smlouvy o dílo.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo bez DPH **1.997.259,- Kč**
DPH 21% **419.424,- Kč**
CELKEM včetně DPH **2.416.683,- Kč**

2. Objednatel se zavazuje hradit 20-ti denní vyúčtování dle skutečně provedených položek podle výkazu výměr za uplynulé období po provedené kontrole na stavbě, a to na základě vystavené faktury zhotovitelem. Přílohou této faktury bude přesný soupis dokončených nebo rozpracovaných prací za dané období odsouhlasený objednatелеm. Fakturu zašle dodavatel na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Oprava místních komunikací poškozených při povodni v roce 2013 ve správním obvodu Jílového u Prahy**“. Faktura bude proplacena po předchozím odsouhlasení výkazu výměr provedených a převzatých prací. Splatnost faktur bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy podle zjednodušené dokumentace (viz čl. II. této Smlouvy o dílo) a v souladu s platnými právními předpisy,
 - zahájit provádění díla do dvou pracovních dní ode dne předání staveniště,
 - předat dílo bez vad, rádně a včas,
 - provádět dílo pro objednatele v požadované kvalitě a jakosti, pokud objednatel zjistí při kontrolách opak, ihned uvede a popíše závadu v kvalitě a jakosti do stavebního deníku a zhotovitel je povinen neprodleně nekvalitní část díla odstranit bez připomínek a nahradit ji způsobem odpovídajícím požadavkům objednatele, termín dokončení díla se o tuto reklamaci v průběhu provádění díla neprodlužuje,

- provádět dílo v souladu s příloženým závazným harmonogramem postupu prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla po dobu trvání deseti let.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (pouze z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
 3. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému a vozidlům svážející komunální či jiný odpad. Dále si zajistí odvoz a uložení odstraňovaných hmot na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.
 4. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště, které je považováno za zahájení realizace díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný a bude uložen v místě stavby. Do stavebního deníku budou zaznamenány oprávněnými osobami všechny události rozhodné pro realizaci díla.
 5. Objednatel má právo kontroly prováděného díla kdykoliv, má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI a pověřených osob objednatele). Vzájemná koordinace pohybu na staveništi a přítomnosti zástupců stran při prováděných kontrolách, bude dohodnuta zápisem do stavebního deníku při předání staveniště (kontrolní dny staveb apod.). Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každé pondělí ve 13 hod, není-li ve stavebním deníku určeno jinak.
 6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
 7. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.
 8. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě, zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
 9. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace a pokynů objednatele.
 10. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 560 obchodního zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.
 11. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.

12. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel a TDI je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkušek, ke kterým ho vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů před stanoveným termínem, a na který ho telefonicky upozorní.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5-ti pracovních dnů své stanovisko. Stavební deník bude objednateli k dispozici na stavbě každý pracovní den od 8 do 16 hod.
3. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a zjednodušenou dokumentací stavby, dále podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce za ne zahájení provádění díla:
Pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla do dvou pracovních dnů ode dne předání staveniště, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neplnění termínů uvedených v závazném harmonogramu postupu prací:
Pokud bude zhotovitel v prodlení s termíny jednotlivých etap realizace díla uvedenými v harmonogramu postupu prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Sankce za neplnění termínů předání a převzetí dokončeného díla:
Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti předem stanovenému termínu předání a převzetí dokončeného díla více jak jeden den, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do dvou dnů po termínu předání a převzetí díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek po sjednané uplynuté dvoudenní lhůtě a za každý další den prodlení.

5. Sankce za nevyklizení staveniště:

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději ve lhůtě do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6. Sankce za prodlení s úhradou:

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.

7. Obě smluvní strany si sjednávají, že případné sankce budou zúčtovány v rámci pravidelného 20-ti denního vyúčtování za zhotovení díla.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- v případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli,
- v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případech:

- prodlení s řádným zhotovením díla dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy, a to po dobu delší než 1 týden,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 1 týden,
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 1 den a následně opakovaně,

- kdy zhotovitel opakovaně provádí dílo v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí, rozhodný je třetí zápis o závadě ve stavebním deníku,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu v zadávacím řízení veřejné zakázky bez souhlasu objednatele,

- kdy zhotovitel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedl nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,

- kdy zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 5 dnů ode dne předání staveniště.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.


3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky nastávají dnem doručení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
4. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklídit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 2 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu, kde bude podrobně popsán stav zpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky, u podstatných vad má objednatel právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
5. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel neprodleně odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 2 pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapřičinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Jílovém u Prahy dne 10. 10. 2013

Zhotovitel



Objednatel

Objednatel


STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
M & V & M

MARTIN MAŠEK

252 82 Kamenný Přívoz 207

Tel./Fax +420 2 746 17 399, Mob. +420 602 320 807

DIČ 060 - 5901240279



Výkaz výměr - Oprava místních komunikací poškozených při povodni v roce 2013 ve správním obvodu Jílového u Prahy				cena celkem bez DPH	cena s DPH
	popis práce a materiálu	výměry	j.ceny		
Dolní Studené - k.ú. Luka pod Medníkem a Jílové u Prahy					
1	Odtěžení terénu pro stavbu opěrné zdi - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (3m x 5m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	15 m ³		61 580,00 Kč	74 511,80 Kč
2	Odtěžení terénu pro stavbu opěrné zdi - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, dostavba kamenné opěrné zídky (1,5m x 3m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	4,5 m ³		20 610,00 Kč	24 938,10 Kč
3	Vyčištění potrubní vpusti u můstku u pana Beneše, včetně zhotovení kamenného zaústění do betonu	5 m ³		7 000,00 Kč	8 470,00 Kč
4	Odtěžení a příprava prostoru pro stavbu opěrné zdi - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (15m x 2,2m x 1m), kameny do z poloviny betonu a z poloviny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	28 m ³		121 580,00 Kč	147 111,80 Kč
5	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (11m x 1,6m x 1m), kameny do z poloviny betonu a z poloviny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	17,6 m ³		64 120,00 Kč	77 585,20 Kč
6	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (5m x 1,4m x 1m), kameny do z poloviny betonu a z poloviny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	7 m ³		33 950,00 Kč	41 079,50 Kč
7	Vzorová opěrná zeď- 14mx1,4mx1m-	19,6 m ²			0,00 Kč
8	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (3,5m x 1,6m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	5,6 m ³		27 160,00 Kč	32 863,60 Kč
9	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (9m x 1,5m x 1m), kameny do z poloviny betonu a z poloviny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	13,5 m ³		61 830,00 Kč	74 814,30 Kč
10	Odtěžení materiálu pro stavbu náběhové zdi - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, stavba náběhové kamenné opěrné zídky (4,5m x 1m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	4,5 m ³		20 610,00 Kč	24 938,10 Kč

14

11	Demontáž stávajícího rozpadlé zdi kamenného můstku - až na nepoškozené kamenné části, dostavba kamenné opěrné zdi mostku oboustranně (4m x 1m x 0,5m), výstavba náběhového křídla mostku (1,5mx2,5mx0,5) kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	1,875 m ³	16 540,00 Kč	20 013,40 Kč
12	Demontáž stávajícího rozpadlé zdi kamenného můstku - až na nepoškozené kamenné části, dostavba kamenné opěrné zdi mostku oboustranně (4m x 1m x 0,5m), výstavba náběhového křídla mostku (1,5mx2,4mx0,5) kameny do betonu, vyčištění a vyspárování mostku (klenba a stěny), lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	1,8 m ³	24 520,00 Kč	29 669,20 Kč
13	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (5,5m x 1,0m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	5,5 m ³	25 190,00 Kč	30 479,90 Kč
14	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (20m x 2,0m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	40 m ³	163 200,00 Kč	197 472,00 Kč
15	Demontáž stávající rozpadlé zídky - rozebrat až ke stabilním částem okolní stávající zídky či terénu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (18,5m x 1,3m x 1m), kameny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	24,05 m ³	99 870,00 Kč	120 842,70 Kč
16	Vyčištění koryta potoka, demontáž stávajících nesoudržných kamenů tarasu - rozebrat až ke stabilním částem okolní kamenné skladby, stavba kamenné opěrné zídky nad úroveň vozovky (19m x v1,0m x š1,5m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	28,5 m ³	121 560,00 Kč	147 087,60 Kč
17	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (5m x v1,5m x 1m), kameny na sucho, zásyp vzniklého prostoru kamenivem a zhutnit, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	7,5 m ³	34 350,00 Kč	41 563,50 Kč
18	Odtěžení terénu pro stavbu opěrné zdi - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (2,5m x v1,5m x 1m), kameny na sucho, zásyp vzniklého prostoru kamenivem a zhutnit, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	3,75 m ³	17 175,00 Kč	20 781,75 Kč
19	Vyčištění koryta potoka, demontáž stávajících nesoudržných kamenů tarasu - rozebrat až ke stabilním částem okolní kamenné skladby nad mostem u prvního sloupu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (15m x v2,0m x š1,0m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	30 m ³	137 400,00 Kč	166 254,00 Kč
20	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či kamenné skladby, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (4m x 1,7m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	6,8 m ³	31 144,00 Kč	37 684,24 Kč
21	Vyčištění koryta potoka, demontáž stávajících nesoudržných kamenů tarasu - rozebrat až ke stabilním částem okolní kamenné skladby pod mostem, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky včetně osazení 4 ks žulových sloupků (11,5m x v2,0m x š1,0m), kameny do betonu, zásyp vzniklého prostoru kamenivem a zhutnit (30 m3), lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	23 m ³	105 340,00 Kč	127 461,40 Kč

22	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či tarasu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň vozovky (4m x v2,5m x 1m), kameny do betonu sucho, zásyp vzniklého prostoru kamenivem a zhutnit, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	10 m ³		45 800,00 Kč	55 418,00 Kč
23	Oprava stávajícího rozpadlého tarasu - rozebrat až ke stabilním částem okolní kamenné skladby, dostavba kamenné opěrné zídky (1,5m x v1m x 1m), kameny na sucho, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	1,5 m ³		5 300,00 Kč	6 413,00 Kč
24	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň okolního terénu (3,5m x 2m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	7 m ³		32 060,00 Kč	38 792,60 Kč
25	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň okolního terénu (4,5m x 2,6m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	11,7 m ³		53 586,00 Kč	64 839,06 Kč
26	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu nebo stabilní zdi, dostavba kamenné opěrné zídky na úroveň okolního terénu (3m x 2,5m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	7,5 m ³		34 350,00 Kč	41 563,50 Kč
27	Demontáž stávajícího rozpadlého tarasu - svisle až na skalní podloží, vodorovně rozebrat až ke stabilním částem okolního terénu či zdi, stavba kamenné opěrné zídky na úroveň okolního terénu (9m x 2,2m x 1m), kameny do betonu, lze využít kamenný stavební materiál z koryta potoka	19,8 m ³		90 684,00 Kč	109 727,64 Kč
28	Odstranění splavených a uvolněných asfaltových ker na skládku	15,5 m ³		38 950,00 Kč	47 129,50 Kč
29	Dodávka konstrukčních vrstev pod komunikaci (drtě 16-63) celkové tl. 350 mm, doprava materiálu	100 m ³		35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
30	Úprava pláně pro pokládku živice včetně ploch přiléhajících ke komunikaci do vzdálenosti 2,5 m, hutnění, rozprostření, urovnání terénu-(uvedení do původního stavu)	1120 m ²		39 800,00 Kč	48 158,00 Kč
31	Dodávka a pokládka asfaltobetonu ABJ v tl. 60mm v šíři komunikace 2,8 - 3,0 m. Lze klást ručně bez použití finišeru.	462 m ²		194 040,00 Kč	234 788,40 Kč
32	Úklid staveniště, přesun hmot, vedlejší náklady, zařízení staveniště, vyčištění přístupové cesty	1kpl		20 000,00 Kč	24 200,00 Kč

16.

1.

	Celkem Žampach				1 784 299,00 Kč	2 159 001,79 Kč
Borek nad Sázavou - k.ú. Borek nad Sázavou- Borecká ulice						
33	Odtěžení stávajícího podkladního materiálu a odvoz na skládku			45 m ³	38 980,00 Kč	47 165,80 Kč
34	Dodávka konstrukčních vrstev pod komunikaci (drtě 16-63) celkové tl. 350 mm, doprava materiálu			38 m ³	34 560,00 Kč	41 817,60 Kč
35	Úprava pláňe pro pokládku živice, hutnění, rozprostření, urovnání			121 m ²	24 200,00 Kč	29 282,00 Kč
36	Dodávka a pokládka asfaltobetonu ABS v tl. 60mm v šíři komunikace 3,0 m - 4,5 m. Za použití finišeru! Při straně u potoka bude vytvořeno zezlání živice na tl. 30 cm v délce cca 11m			121 m ²	48 600,00 Kč	58 806,00 Kč
37	Dodávka a pokládka asfaltobetonu ABJ v tl. 50mm v šíři komunikace 3,0 m - 4,5 m. Za použití finišeru!			176 m ²	55 620,00 Kč	67 300,20 Kč
38	Napojení živice k okolnímu terénu (kamenný odval 0-32mm nebo asfaltový recyklát) v délce 20 m a šířce 0,5m včetně dopravy, pořízení, rozprostření, urovnání, zhutnění			10 m ²	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
39	Úklid staveniště, přesun hmot, vedlejší náklady, zařízení staveniště,			1kpl	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
			Celkem Borecká ulice		212 960,00 Kč	257 681,60 Kč
			Celkem všechny stavby		1 997 259,00 Kč	2 416 683,39 Kč

