

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Mgr. Květou Halanovou – starostkou města
kontaktní osoba: Jiří Zápal – technik majetkové správy
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Jméno:** P&R air s.r.o.
sídlo: třída Tomáše Bati 7023, 760 01 Zlín
zastoupený: Radkem Hlavičkou – jednatelem společnosti
oprávnění jednat ve věcech technických: Radek Hlavička
IČ: 02135850
DIČ: neplátce
bankovní spojení: 107-5638370257/0100
jako **zhotovitel**

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu akci: „**Stavební práce na budově Základní školy v Jílovém u Prahy, Komenského 365**“, která bude realizována v objektu Základní školy, Komenského 365, v Jílovém u Prahy a na pozemku parc.č 727/3, vše v katastrálním území Jílové u Prahy. Práce budou provedeny dle zadávací dokumentace ze dne 14.10.2013.

Jedná se o provedení prací:

- položení keramické dlažby 1 NP přístavby ZŠ Jílové
- dodávka a montáž Marmolea pro 2 učebny
- Výměna obkladů a dodávka nových umyvadel a baterií
- Odkanalizování schodiště
- Dodávka VZT potrubí
- Dodávka elektroprací ve staré přístavbě ZŠ Jílové
- Provedení olejových nátěrů ve staré přístavbě ZŠ
- Vybudování vodovodní a elektropřípojky k antukovému hřišti

Podrobný popis prací je specifikován v rozpočtech jednotlivých stavebních objektů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, uhradit zhotoviteli za provedené práce cenu díla dle čl. V. této smlouvy.

III. Prohlášení smluvní stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitostí.
- Schválení a objednání těchto prací bylo schváleno Radou města dne 4.11.2013 usnesením číslo 27/2013.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je budova Základní školy v Jílovém u Prahy, Komenského ulice 365 a pozemek parc.č 727/3, vše v katastrálním území Jílové u Prahy.
2. **Termín splnění předmětu této smlouvy** je sjednán nejpozději **do 25.11.2013.** Podmínkou dodržení shora uvedeného termínu pro dokončení a předání díla je, že objednatel předá staveniště zhotoviteli. Předáním staveniště se rozumí sepsání stručného zápisu o předání a převzetí staveniště. Záznam o předání staveniště bude učiněn zápisem do stavebního deníku.
3. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

Cena za dílo

561.543,- Kč

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy na základě vystavené faktury zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel po dokončení a převzetí všech prací objednatelem. Přílohou faktury bude přesný soupis dokončených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturu doručí dodavatel osobně nebo poštou na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Stavební práce na budově základní školy v Jílovém u Prahy, Komenského 365**“. Splatnost faktur bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy,
 - předat dílo bez vad, řádně a včas,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla dle zákonných ustanovení.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
3. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště, které je považováno za zahájení realizace díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný a bude uložen v místě stavby. Do stavebního deníku budou zaznamenány oprávněnými osobami všechny události rozhodné pro realizaci díla.
4. Objednatel má právo kontroly prováděného díla, má právo přístupu na staveniště.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
6. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.

7. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě, zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
8. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace, požadavků příslušných úřadů a institucí (např. archeologický průzkum), stavebního úřadu a pokynů objednatele.
9. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 560 obchodního zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.
10. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.
11. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Úhrady spotřebované elektrické energie a vody na staveništi v souvislosti s realizací díla hradí objednatel, na kterého jsou přihlášeny měřiče dodávek médií.
2. Objednatel a TDI je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek, ke kterým ho vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů před stanoveným termínem, a na který ho telefonicky upozorní.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5-ti pracovních dnů své stanovisko.
4. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

VIII. Sankce a pokuty

1. V případě, že by se zhotovitel ocitl bez zavinění objednatele v prodlení s předáním díla a dílo by neodevzdal v termínu podle v čl. IV. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Každá ze smluvních stran má možnost odstoupit od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy o dílo.
5. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje také nesplnění dohodnutých časových termínů zejména zahájení prací či nedokončení díla.

V Jílovém u Prahy dne 5. 11. 2013

«P&R» s.r.o.
Adida Tomáše Baň 7023
760 01 Zlín
IČ: 02135850

.....
Radek Hlavička
jednatel společnosti

Mgr. Květa Halanová
.....

Mgr. Květa Halanová
starostka



POLOŽILA:

POCHVAŠENO UPRAVĚNÍM ZADÁ MĚSTA Č. 24/2013
ZE DNE 4. 11. 2013



Položkový rozpočet stavby

Stavba : **138004**

**Stavební práce na budově ZS v Jílovém u Prahy ,
Komenského 365**

Objednatel : Město Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČO : 00241326
DIČ : CZ00241326

Zhotovitel : P&R air s.r.o.
třída Tomáše Bati 7023
760 01 Zlín

IČO : 02135850
DIČ : neplátce

Za zhotovitele :

Za objednatele :


třída Tomáše Bati 7023
760 01 Zlín
IČ: 02135850

①

	Rozpočtové náklady
Cena celkem za stavbu	561 543 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		
04	Ker.dlažba 1.np, PVC podlahovina 2	267 319 Kč
04.5	antukové hřiště-vodovodní přípojka,přípojka NN	40 258 Kč
04.6	m.č.1.05,1.04,1.20 Výměna obkladů,umyvadel,baterií	24 977 Kč
06	Odkanalizování schodiště	28 622 Kč
06.3	VZT potrubí	12 158 Kč
06.5	Olejový nátěr chodba 2.np	97 791 Kč
	elektro práce	90 418 Kč
Celkem za stavbu		561 543 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ker.dlažba-chodba 1.np	JKSO	
Objekt		SKP	
04	Ker.dlažba-chodba 1.np	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
138004	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 469	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	205 399	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	221 868	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	221 868	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	221 868	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	0,0 %	221 868 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		221 868 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komens	Rozpočet : 04
Objekt :	Ker.dlažba-chodba 1.np	Ker.dlažba-chodba 1.np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	190 274	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 469	0	0	0	0
799 Ostatní	0	15 125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 469	205 399	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	183 362	0
Oborová přírážka	0	0,0	183 362	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	183 362	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	183 362	0
Zařízení staveniště	0	0,0	183 362	0
Provoz investora	0	0,0	183 362	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	183 362	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	183 362	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kon	Rozpočet: 04
Objekt :	Ker.dlažba -chodba 1.np	Ker.dlažba-chodba 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771474113U00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexi bílí lepidlo v do 120 mm	m	78,00	92,08	7 182,32
2	597611520	dlaždice keramické - (barevné) 300x300mm -dodávka	m2	134,20	441,65	59 269,43
3	771574116U00	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lep idlem do 25 ks/m2 m.č.1.04,1.13,1.14	m2	127,80	326,70	41 752,26
4	597611521	Dlaždice keramické 300x300-soklík-dodávka	m2	7,80	441,65	3 444,87
5	7710001	Příplatek za rychleschnoucí lepidlo	m2	127,80	55,66	7 113,35
6	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 10mm	m2	127,80	465,85	59 535,63
7	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 522,74	7,87	11 976,35
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				190 274,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	771001	Dodávka a montáž kotvícího můstku	m2	127,80	102,25	13 066,91
9	771101210R00	Penetrace podlah	m2	127,80	26,62	3 402,04
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 468,95
Díl: 799		Ostatní				
10	799001	Osekání stávajícího soklu, zednické zapravení	hod	24,00	302,50	7 260,00
11	799002	Poklop na zadláždění D+M	kpl	1,00	7 865,00	7 865,00
	Celkem za	799 Ostatní				15 125,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D+M PVC - chodba 2.np	JKSO	
Objekt		SKP	
04	D+M PVC chodba 2.np	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
138004	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	45 451	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	45 451	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	45 451	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 451	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %	45 451 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		45 451 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komens	Rozpočet : 04
Objekt :	D+M PVC chodba 2.np	D+M PVC chodba 2.np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	45 451	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	45 451	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	37 563	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 563	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 563	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37 563	0
Zařízení staveniště	0	0,0	37 563	0
Provoz investora	0	0,0	37 563	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	37 563	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37 563	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kon	Rozpočet: 04
Objekt :	D+M PVC chodba 2.np	D+M PVC chodba 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	284121021	krytina podlahová - zátěžové přírodní linoleum chodba D+M	m2	87,60	496,10	43 458,36
2	284110102	lišta soklová ukončující vč proezu D+M	m	36,60	54,45	1 992,87
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				45 451,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Antukové hřiště-připojky	JKSO	
Objekt		SKP	
04.5	antukové hřiště-vodovodní přípojka,přípojka NN	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
138004	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	28 935	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 801	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	5 521	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		40 258	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		40 258	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		40 258	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	0,0 %	40 258 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		40 258 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komens	Rozpočet :	04.5.1
Objekt :	04.5 antukové hřiště-vodovodní přípojka,přípojka NN		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 506	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 429	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	5 521	5 801	0
CELKEM OBJEKT	28 935	0	5 521	5 801	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 913	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 913	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 913	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 913	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 708	0
Provoz investora	0	0,0	28 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 271	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 271	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kon	Rozpočet: 04.5.1
Objekt :	04.5 antukové hřiště-vodovodní přípojka,přípojka NN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	15,84	459,80	7 283,23
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	15,84	130,08	2 060,39
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,30	136,13	449,21
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce vč.poplatku	m3	3,30	142,78	471,17
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,54	44,41	556,86
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,30	1 006,72	3 322,18
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00	10,77	323,07
8	00572410	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,75	53,09	39,82
	Celkem za	1 Zemní práce				14 505,94
Díl: 8		Trubní vedení				
9	8001	Vodoměrná šachta pr.1200mm	soub	1,00	4 235,00	4 235,00
10	8002	Skříň pro uzávěr	ks	1,00	5 989,50	5 989,50
11	8003	Kulové kohout DN 3/4" s vypouštěním	ks	2,00	233,53	467,06
12	8004	Vypouštěcí kohout DN 1/2"	ks	1,00	142,78	142,78
13	8005	Zahradní ventil DN 3/4"	ks	1,00	153,67	153,67
14	8006	Trubka PE DN 25	m	39,00	48,40	1 887,60
15	8007	Přechod PE 25x3/4" vnitřní	ks	1,00	72,60	72,60
16	8008	Přechod PE 25x3/4" venkovní	ks	3,00	82,28	246,84
17	8009	Folie výstražná	m	30,00	16,94	508,20
18	8010	Signalizační vodič	m	30,00	24,20	726,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 429,25
Díl: M21		Elektromontáže				
19	21001	jistič trojpolový 32B/3,32A	ks	1,00	191,18	191,18
20	21002	montáž přístrojů	ks	1,00	217,80	217,80
21	21003	podružný materiál	kpl	1,00	363,00	363,00
22	21004	CYKY 5Cx2,5	m	42,00	38,36	1 610,99
23	21005	Trasování rozvodů	hod	10,00	302,50	3 025,00
24	21006	Úprava rozvaděče	kpl	1,00	393,25	393,25
25	28613610	D+M chránička elektro pr.50mm	m	34,00	162,39	5 521,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 322,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04.6.1	m.č.1.05,1.04,1.20 Výměna obk	JKSO	
Objekt			SKP	
04.6	m.č.1.05,1.04,1.20 Výměna obkladů, umyvadel, bater		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
138004	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 855	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	19 122	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	24 977	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		24 977	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		24 977	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		24 977 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 977 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komens	Rozpočet :	04.6.1
Objekt :	04.6 m.č.1.05,1.04,1.20 Výměna obkladů,umyvadel,baterií		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	576	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	3 323	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 904	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	51	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	12 864	0	0	0
781 Obklady keramické	0	6 064	0	0	0
784 Malby	0	195	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 855	19 122	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 642	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 642	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 642	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 642	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 642	0
Provoz investora	0	0,0	20 642	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 642	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 642	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kon	Rozpočet: 04.6.1
Objekt :	04.6 m.č.1.05,1.04,1.20 Výměna obkladů,umyvadel,ba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256253R00	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm (nad rozvaděčem 1.NP)	m2	1,20	480,37	576,44
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				576,44
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612311121U00	Váp omítka hladká 1vr vni stěna ru	m2	8,70	196,02	1 705,37
3	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	7,00	231,11	1 617,77
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				3 323,14
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,00	33,64	470,93
5	978059541U00	Odsek vnitř obkladů	m2	14,00	37,51	525,14
6	978091002	Demontáž umyvadel	ks	5,00	121,00	605,00
7	978091003	Demontáž baterií	kus	5,00	60,50	302,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 903,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,35	147,62	51,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				51,36
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
9	720001	D+M ZTI-umyvadla 1.NP	kpl	1,00	12 863,63	12 863,63
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				12 863,63
Díl: 781		Obklady keramické				
10	781473115U00	Mtž keram hladká lepidlo 200/200mm	m2	8,70	326,70	2 842,29
11	597610690	Obkladačky keramické (barevné) 200/200	m2	8,70	346,06	3 010,72
12	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	48,37	4,36	210,71
	Celkem za	781 Obklady keramické				6 063,72
Díl: 784		Malby				
13	784453101U00	Malba	m2	7,00	27,83	194,81
	Celkem za	784 Malby				194,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06.1	Odkanalizování schodiště	JKSO	
Objekt			SKP	
06		Odkanalizování schodiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
138004		Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	28 622	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	28 622	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		28 622	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		28 622	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		28 622 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 622 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komenského	Rozpočet : 06.1
Objekt :	Odkanalizování schodiště	Odkanalizování schodiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 626	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 894	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 162	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 941	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 622	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 655	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 655	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 655	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 655	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 655	0
Provoz investora	0	0,0	23 655	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 655	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 655	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kon	Rozpočet: 06.1
Objekt :	Odkanalizování schodiště	Odkanalizování schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vč. pažení	m3	6,00	847,00	5 082,00
2	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,40	459,80	1 103,52
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,40	130,08	1 873,08
4	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,40	24,08	346,74
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,40	169,40	2 439,36
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,40	119,79	1 724,98
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku vč poplatku	m3	14,40	142,78	2 056,03
	Celkem za	1 Zemní práce				14 625,71
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	12,60	680,02	8 568,25
9	212755216U00	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm - dod+mont	m	16,00	99,83	1 597,20
10	213141111U00	Zřízení vrstvy z geotextilie - drenáže	m2	24,00	10,41	249,74
11	693110380	geotextilie 300 g/m2	m2	25,20	19,00	478,72
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				10 893,92
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100	m	6,00	193,60	1 161,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 161,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,57	94,38	1 941,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 941,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06.3.1	VZT potrubí	JKSO	
Objekt			SKP	
06.3		VZT potrubí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
138004		Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 158	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	12 158	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	12 158	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 158	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		0,0 %	12 158 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 158 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komenského	Rozpočet :	06.3.1
Objekt :	06.3 VZT potrubí		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	12 158	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	12 158	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 048	0
Provoz investora	0	0,0	10 048	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 048	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 048	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kom	Rozpočet: 06.3.1
Objekt :	06.3 VZT potrubí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	24001	Kruhové potrubí VZT pevné	m	5,00	397,00	1 985,01
2	24002	Výfuková hadice kruhová pr.355mm	ks	2,00	1 386,66	2 773,32
3	24003	Tep.izolace potrubí tl.60mm	m2	4,60	277,70	1 277,40
4	24004	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	1 815,00	1 815,00
5	24005	Komplexní vyzkoušení	hod	2,00	338,80	677,60
6	24006	Vyřezání otvoru přes střechu+izolace PVC	ks	2,00	1 815,00	3 630,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 158,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06.5.1	Olej.nátěr chodba 2.np	JKSO	
Objekt			SKP	
06.5		Olej.nátěr chodba 2.np	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
138004		Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, K	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 115	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	90 676	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	97 791	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	97 791	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 791	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		0,0 %	97 791 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				97 791 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komens	Rozpočet :	06.5.1
Objekt :	Olej.nátěr chodba 2.np		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	7 115	0	0	0	0
783 Nátěry	0	67 118	0	0	0
799 Ostatní	0	23 558	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 115	90 676	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	80 818	0
Oborová přírážka	0	0,0	80 818	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	80 818	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	80 818	0
Zařízení staveniště	0	0,0	80 818	0
Provoz investora	0	0,0	80 818	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 818	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	80 818	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Kom	Rozpočet: 06.5.1
Objekt :	Olej.nátěr chodba 2.np	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	245,00	29,04	7 114,80
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 114,80
Díl:	783	Nátěry				
2	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	245,00	156,70	38 391,50
3	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	245,00	117,25	28 726,25
	Celkem za	783 Nátěry				67 117,75
Díl:	799	Ostatní				
4	799001	Laboratorní stůl na dřezy	ks	1,00	11 520,00	11 520,00
5	799002	Gener. klíč na vložky FAB	kpl	1,00	7 502,00	7 502,00
6	799003	Hasicí přístroje	ks	3,00	1 512,00	4 536,00
	Celkem za	799 Ostatní				23 558,00

Rozpočet prací elektro

Akce: Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komenského 365

Rekapitulace	
Elektroinstalace	Cena v Kč
Propoj Rozhlas Ústředna JČ	5 940
Ventilátor 2.NP Chemie	7 927
Přesun vypínačů WC 2.NP	6 776
Příprava pro interaktivní tabule - trubkování, SK	9 593
Osvětlení schodiště 2.NP	9 055
Datová síť 1.NP	51 127
Elektroinstalace celkem	90 418

«P&R a.s.»

třída Tomáše Bači 7023
760 01 Zlín
IČ: 02135850

①

Doplnění nové instalace doplnění kabeláže SK				ZPĚT
Akce: Stavební práce na budově ZŠ v Jílovém u Prahy, Komenského 365				
Propoj Rozhlas Ústředna JČ	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
kabel cat. 5E nestíněný , s bezhalogenovým pláštěm a v oheňnešířícím provedení - provedení dle vyhl.23/2008 - tedy kabely musí splňovat parametry B2ca S1, d0, tedy s minimálním vývinem dýmu a při požáru z něj nesmí odpadávat žádné hořící částice.	30	11,31 Kč	339,41 Kč	
montáž	30	8,23 Kč	246,84 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	726,00 Kč	726,00 Kč	
Trasování rozvodů	10	302,50 Kč	3 025,00 Kč	
LV 25x20	10	50,82 Kč	508,20 Kč	
Úprava stávajícího zařízení	1	756,25 Kč	756,25 Kč	
Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	1	338,00 Kč	338,00 Kč	
Mezisoučet				5 939,70 Kč
Ventilátor 2.NP Chemie	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
CYKY 5C x 2,5	58	38,36 Kč	2 224,71 Kč	
Přístroje				
jistič trojpólový 32B/3, 32A	1	191,18 Kč	191,18 Kč	
Montáž přístrojů	1	217,80 Kč	217,80 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	363,00 Kč	363,00 Kč	
Trasování rozvodů	15	302,50 Kč	4 537,50 Kč	
Úprava rozvaděče	1	393,25 Kč	393,25 Kč	
Mezisoučet				7 927,44 Kč
Přesun vypínačů WC 2.NP	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
Kabel CYKY 3C/Ax1,5	0	21,19	0,00 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	726,00 Kč	726,00 Kč	
Trasování rozvodů	20	302,50 Kč	6 050,00 Kč	
Mezisoučet				6 776,00 Kč
Příprava pro interaktivní tabule - trubkování, SK	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
kabel cat. 5E nestíněný , s bezhalogenovým pláštěm a v oheňnešířícím provedení - provedení dle vyhl.23/2008 - tedy kabely musí splňovat parametry B2ca S1, d0, tedy s minimálním vývinem dýmu a při požáru z něj nesmí odpadávat žádné hořící částice.	40	11,31 Kč	452,54 Kč	
montáž	40	8,23 Kč	329,12 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	726,00 Kč	726,00 Kč	
Krabice přístrojová KU68	6	23,79 Kč	142,73 Kč	
Keystone cat. 5E nestíněné provedení	8	236,56	1 892,44 Kč	
Trasování rozvodů	20	302,50 Kč	6 050,00 Kč	
Mezisoučet				9 592,83 Kč
Osvětlení schodiště 2.NP	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
Kabel CYKY 3C/Ax1,5	40	21,19 Kč	847,48 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	726,00 Kč	726,00 Kč	
Vypínač jednopólový 10A,230V	1	137,02	137,02 Kč	
Krabice přístrojová KU68	1	23,79 Kč	23,79 Kč	
LV 25x20	25	50,82 Kč	1 270,50 Kč	
Trasování rozvodů	20	302,50 Kč	6 050,00 Kč	
Mezisoučet				9 054,79 Kč
Datová síť 1.NP	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže		
		jedn.	celk.	
Kabely				
kabel cat. 5E nestíněný , s bezhalogenovým pláštěm a v oheňnešířícím provedení - provedení dle vyhl.23/2008 - tedy kabely musí splňovat parametry B2ca S1, d0, tedy s minimálním vývinem dýmu a při požáru z něj nesmí odpadávat žádné hořící částice.	1960	11,31 Kč	22 174,46 Kč	
montáž	1960	8,23 Kč	16 126,88 Kč	
Ostatní				
Podružný materiál	1	726,00 Kč	726,00 Kč	
Trasování rozvodů	40	302,50 Kč	12 100,00 Kč	
Mezisoučet				51 127,34 Kč